## HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

**Dixis Recursos y Soluciones S.L.** • CIF: B57825432
Circunval·lació, 11 • Polígono Industrial de Sant Lluís, Menorca
+34 669 769 541 • pablo@dixis.es • www.hamenorca.com


# PRESUPUESTO

**PRE-2026-1102-DINT-VALLMAJO-REV1**

**Fecha:** 2 de noviembre de 2026
**Validez:** 30 días

## Dintel de Obra Compuesto por 2 Perfiles UPE 200 con Unión Soldada In Situ y Sistema C5 Marino Acabado Blanco

Fabricación en taller, mecanizado de perforaciones pasantes en alma, tratamiento superficial C5 Marino acabado blanco (sin horno), ensamblado in situ mediante botones de soldadura y cordón discontinuo inferior, y sellado anticorrosivo final de uniones. Sin partida de logística.

| CLIENTE / CONTACTO | CONTACTO TÉCNICO | PERFIL ADOPTADO | ACABADO ANTICORROSIVO |
|---|---|---|---|
| **Gerard Vallmajó** | **Joan (Cálculo estructural)** | **2 x UPE 200 (S275)** | **C5 Marino Blanco** |

## DESGLOSE ECONÓMICO Y VALORACIÓN DE PARTIDAS

| Nº | CONCEPTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UD | CANT. | PRECIO UD | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Suministro y corte a medida de perfiles laminados UPE 200 en acero S275**<br>Suministro de 2 perfiles laminados en caliente UPE 200 en acero estructural S275 (UNE-EN 10025-2), cortados con sierra de cinta a escuadra a longitud exacta L = 3.200 mm (total 6,40 ml / 145,92 kg), desbarbado, limpieza de rebabas y acondicionamiento inicial de taller. | ml | 6.40 | 50.00 € | **320.00 €** |
| 02 | **Mecanizado de perforaciones para botones de soldadura y preparación de uniones en taller**<br>Trazado y taladrado de perforaciones pasantes de gran diámetro (Ø22 mm) en el alma de uno de los perfiles UPE 200 distribuidas longitudinalmente para la ejecución de botones de soldadura por tapón (plug welds), biselado de arista longitudinal inferior para cordón discontinuo y preparación de caras de contacto. | ud | 1.00 | 87.50 € | **87.50 €** |
| 03 | **Tratamiento anticorrosivo C5 Marino acabado Blanco en taller (Sin horno)**<br>Preparación superficial mecánica Grado Sa 2½ / St 3 desengrasada. Aplicación de sistema C5 Marino (sin horno): imprimación epoxi fosfatante bicomponente de alta adherencia (75-80 µm), capa intermedia epoxi de alta barrera impermeable (100-120 µm) y esmalte poliuretano alifático bicomponente 2C color Blanco brillante/satinado resistente a radiación solar UV y salinidad marina severa (50-60 µm). Espesor total seco DFT ≥ 240 µm. | m² | 5.00 | 50.00 € | **250.00 €** |
| 04 | **Montaje in situ, protección ignífuga del entorno y ejecución de soldaduras**<br>Instalación de mantas ignífugas de fibra de vidrio y protecciones térmicas en estancia interior frente a chispas y proyecciones. Presentación, calzado milimétrico, aplomado y apriete con mordazas mecánicas de ambos perfiles UPE 200 en su posición de dintel. Ejecución in situ de botones de soldadura por tapón en perforaciones del alma y cordón discontinuo inferior de garganta a=4 mm según cálculo estructural de Joan. | pa | 1.00 | 320.00 € | **320.00 €** |
| 05 | **Desescoriado, sellado anticorrosivo y retoque in situ C5 Marino en blanco**<br>Desescoriado, cepillado y esmerilado fino de los botones y cordones de soldadura ejecutados en obra. Aplicación in situ de imprimación de reparación rica en zinc en frío y doble capa de esmalte de acabado poliuretano alifático 2C color blanco | pa | 1.00 | 100.00 € | **100.00 €** |

| Nº | CONCEPTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UD | CANT. | PRECIO UD | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | idéntico al de taller, sellando herméticamente las uniones frente a corrosión marina. | | | | |

BASE IMPONIBLE NETA

**1,077.50 €**

I.V.A. 21%: 226.28 €

IMPORTE TOTAL (I.V.A. INCLUIDO)

**1,303.78 €**

Impuestos incluidos

## CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

- **Fabricación:** Procesos de corte, mecanizado y preparación de taller según normativa.
- **Protección C5 Marino:** Aplicación según norma ISO 12944 acabado Blanco (sin horno).
- **Plazo:** Aproximadamente 10 a 12 días laborables desde la confirmación del pedido.
- **Forma de pago:** 50% a la confirmación del presupuesto / acopio de perfiles y pintura C5, y 50% a la finalización de los trabajos.

## CONDICIONES DE OBRA Y EXCLUSIONES

- **Logística:** Sin logística incluida (transporte a obra y subida a piso a cargo del cliente).
- **Exclusiones:** No se incluye logística ni transporte a obra ni acarreo interior (a cargo del cliente / retirada en taller). No se incluyen trabajos de albañilería (demolición de tabique, apertura y cierre de rozas, cargaderos de fábrica o recebado de apoyos), licencias o tasas municipales, ni apuntalamiento provisional.
- **Seguridad interior:** Se emplean mantas ignífugas de fibra de vidrio y extintor a pie de tajo.

**Por HAM Estructuras Metálicas (DIXIS)**

Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto

**Aceptación del Cliente**

Firma / Conforme: Gerard Vallmajó