ALUFAC · Escandallo Interno de Costes y Rentabilidad

Expediente: P-2026-0052 · Steve Gubb · Cala Molí (Instalación Conjunta)

Confidencial Interno
Fecha: 02/11/2026
Tarifa MO: 35,00 €/h

COSTE DIRECTO TOTAL	PRECIO VENTA NETO	MARGEN BRUTO (€)	MARGEN BRUTO (%)
1.460,00 €	**2.832,00 €**	**1.372,00 €**	**48,4%**

1. DESGLOSE DE COSTE TÉCNICO: PUERTA PRACTICABLE (CORTIZO COR 60 RPT)

Concepto	Detalle / Especificación	Cant.	Ud.	Coste Ud.	Subtotal
Perfiles Aluminio Cortizo	Marco 60 mm, hoja y zócalo verde RAL 6009 mate (Qualicoat Seaside)	18,5	kg	18,00 €	333,00 €
Panel Machihembrado 20	Machihembrado aluminio extrusionado verde RAL 6009	1,20	m²	95,00 €	114,00 €
Acristalamiento Seguridad	Doble vidrio seguridad 3+3.1 / c16 / 4 con barrotillo verde interior	0,40	m²	240,00 €	96,00 €
Herrajes y Cerrajería	Cerradura E35, cilindro 30x65, manillas, 3 bisagras Hércules, escuadras, juntas	1	cjto	165,00 €	165,00 €
Mano de Obra Taller	Corte, mecanizado, copiado cerrajería, ensamblaje, engomado, acristalado (5 h)	5,0	h	35,00 €	175,00 €
Mano de Obra Montaje	Desmontaje puerta vieja, replanteo, colocación, tornillería inox, sellado MS (4 h)	4,0	h	35,00 €	140,00 €
Logística y Gestión Residuos	Portes Menorca a Cala Molí y tasa de entrega punto limpio autorizado	1	pa	42,00 €	42,00 €
Coste Directo Total Puerta					**1.065,00 €**

2. DESGLOSE DE COSTE TÉCNICO: VENTANA CORREDERA (CORTIZO COR 4200 RPT)

Concepto	Detalle / Especificación	Cant.	Ud.	Coste Ud.	Subtotal
Perfiles Aluminio Cortizo	Marco corredera RPT, hojas y solape curvo 50 mm blanco RAL 9016	9,8	kg	15,00 €	147,00 €
Acristalamiento Térmico	Doble acristalamiento aislante 4 / c20-22 / 4 mm	0,75	m²	65,00 €	48,75 €
Herrajes y Rodamientos	Multipunto E15, manilla Altair interior, cremona 600 mm, rodamientos tándem C 200 kg	1	cjto	82,00 €	82,00 €
Mano de Obra Taller	Corte ingletes, escuadras, colocación carril inox, felpas, vidrios (2,5 h)	2,5	h	35,00 €	87,50 €
Mano de Obra Montaje	Desmontaje ventana previa, solape clipado y sellado (2 h)	2,0	h	35,00 €	70,00 €
Logística y Selladores MS	Cartuchos polímero MS intemperie y transporte a Cala Molí	1	pa	34,75 €	34,75 €
Coste Directo Total Ventana					**470,00 €**

3. RESUMEN ECONÓMICO DEL PROYECTO CONJUNTO

Concepto	Coste Directo	Precio Venta Neto	Margen Bruto (€)	Margen (%)
Partida 1: Puerta de Entrada	1.065,00 €	1.992,00 €	927,00 €	46,5%
Partida 2: Ventana Corredera	470,00 €	840,00 €	370,00 €	44,0%
TOTAL PROYECTO (Instalación Conjunta)	**1.460,00 €**	**2.832,00 €**	**1.372,00 €**	**48,4%**