HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Dixis Recursos y Soluciones S.L. • CIF: B57825432
Circunval·lació, 11 • Polígono Industrial de Sant Lluís, Menorca
+34 669 769 541 • pablo@dixis.es • www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

PRE-2026-1106-LV-SANTLLUIS

Fecha: 6 de noviembre de 2026
Validez: 30 días

Suministro e Instalación de Línea de Vida Horizontal Permanente Clase C (20 ml) en Nave Industrial - Sant Lluís

Suministro integral, fijaciones estructurales certificadas, medios de elevación y montaje completo en altura conforme a UNE-EN 795:2012 Tipo C y UNE-CEN/TS 16415 para nave en Sant Lluís.

CLIENTE / UBICACIÓN	LONGITUD / VANOS	NORMATIVA / CLASE	INSTALACIÓN Y PRUEBAS
Nave Sant Lluís	**20,00 ml (2 x 10 m)**	**EN 795 Tipo C (2 Pers.)**	**Incluida + Ensayo Tiro**

Desglose Económico y Valoración de Partidas

Nº	CONCEPTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA HOMOLOGADA	UD	CANT.	PRECIO UD	IMPORTE
01	**Kit homologado de Línea de Vida Horizontal Permanente Clase C (20 ml) con accesorios** Suministro de sistema completo certificado para línea de anclaje horizontal permanente de 20 m de longitud, clase C (UNE-EN 795:2012 Tipo C / UNE-CEN/TS 16415 para hasta 2 operarios simultáneos), compuesto por: 2 anclajes terminales de extremo en aleación de aluminio para moldeo L-2653 (AlSi7Mg0.6) con tratamiento térmico de endurecimiento T6 y lacado epoxi-poliéster horneado; 1 anclaje intermedio pasador en aleación de aluminio L-2653 T6 acabado epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado de 10 mm de diámetro compuesto por 7 cordones de 19 hilos (7x19, rotura > 62 kN); tensor de caja abierta forjado cincado con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de terminal manual y sujetacables de seguridad homologados; protector para cabo (guardacabos); placa reglamentaria de señalización y marcado indeleble; y juego de dos precintos de seguridad y testigo de sobretensión.	ud	1.00	520.00 €	**520.00 €**
02	**Fijaciones estructurales homologadas y sellado de estanqueidad al soporte de nave** Suministro de conjunto de fijaciones de alta resistencia certificadas para anclaje de las 2 placas terminales y la placa intermedia a los elementos estructurales de la nave en Sant Lluís (mediante tornillería estructural calidad 8.8 cincada con contraplacas y bridas de apriete a vigas metálicas IPE/HEA, o anclajes químicos con varilla roscada A4 y arandelas de estanqueidad EPDM según el tipo de soporte existente).	paquete	1.00	110.00 €	**110.00 €**
03	**Mano de obra especializada de instalación, tensado y montaje en altura (2 operarios)** Mano de obra en obra ejecutada por equipo especialista de HAM Menorca (2 operarios certificados en trabajos en altura y líneas de vida según RD 2177/2004): replanteo de alineación de 20 ml, perforación / anclaje estructural de soportes de extremidad e intermedio con par de apriete controlado, tendido del cable galvanizado de 10 mm, tensado nominal mediante tensor de caja abierta y dinamómetro, rematado de terminales con guardacabos y precintado. Ventaja operativa por proximidad directa desde nuestra base en el Polígono de Sant Lluís.	h	9.00	38.00 €	**342.00 €**
04	**Medios auxiliares de elevación para trabajo seguro en altura (Plataforma PEMP)** Suministro, transporte a nave en Sant Lluís y uso durante 1 jornada de montaje de Plataforma Elevadora Móvil de Personal (PEMP tipo tijera o articulada) con marcado CE y revisión en vigor, para posicionamiento seguro de los operarios durante las maniobras de anclaje y tensado de la línea. (Partida deducible íntegramente en caso de que la nave disponga de medios de elevación propios utilizables).	jornada	1.00	220.00 €	**220.00 €**
05	**Ensayos de carga estática con dinamómetro, legalización y certificación UNE-EN 795** Ejecución de ensayos de tracción estática in situ mediante dinamómetro digital calibrado según UNE-EN 795, colocación y remachado de la placa indeleble de señalización de la línea de vida, precintado de seguridad y emisión del Certificado de Instalación y Legalización de Línea de Vida visado por técnico competente, acompañado del Dossier Técnico de Marcado CE y Libro de Revisiones Periódicas.	ud	1.00	160.00 €	**160.00 €**

BASE IMPONIBLE NETA (20.0 ML A 67.60 €/ML)
1352.00 €
I.V.A. 21%: 283.92 €

IMPORTE TOTAL LLAVE EN MANO
1635.92 €
Impuestos incluidos (I.V.A. 21%)

INCLUSIONES Y VENTAJAS EN SANT LLUÍS

- **Suministro integral:** 2 anclajes terminales y 1 intermedio en aluminio L-2653 T6 epoxi, cable flexible galvanizado Ø10 mm (7x19, rotura > 62 kN), tensor forjado ojo-horquilla, terminales, guardacabos y precintos.
- **Fijaciones homologadas:** Tornillería 8.8 cincada con contraplacas para fijación a vigas o anclajes certificados con sellado EPDM.
- **Mano de obra y elevación:** Equipo de 2 operarios certificados en altura y plataforma elevadora PEMP (1 jornada).
- **Proximidad operativa:** Taller HAM en Sant Lluís (sin recargos por desplazamientos).

LEGALIZACIÓN, GARANTÍA Y CONDICIONES

- **Legalización oficial:** Ensayo in situ con dinamómetro calibrado, marcado de placa indeleble, Certificado de Instalación visado y Libro de Revisiones.
- **Garantía:** 2 años de garantía en materiales y montaje.
- **Forma de pago:** 100% a la aceptación del presupuesto (directiva estándar HAM).
- **Exclusiones:** Equipos EPI individuales (arneses/eslingas), refuerzos estructurales de cubierta ajenos a fijación y licencias municipales.

Por HAM Estructuras Metálicas (DIXIS)

Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto

Aceptación de la Propiedad (Nave Sant Lluís)

Firma y Sello de Aceptación: