HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Especialistas en estructuras singulares, cerrajería arquitectónica y pérgolas a medida

PRESUPUESTO TÉCNICO

Ref: EST-2026-1046 (P-2026-0046 REV. 2)
Fecha: 29 de Octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE / PROPIEDAD	UBICACIÓN DE LA OBRA	ARQUITECTURA Y EXPTE.	EMPLAZAMIENTO EXTERIOR
Teresa Echezarreta Codina	**c/ Llaut 59, Binibeca Vell (Sant Lluís)**	**Cristina Moll Taltavull · 2024 13_MOD**	**Junto a piscina / Solárium (Reforma)**

ESTRUCTURA CÚBICA MINIMALISTA EN TUBO INOX 40X40X2 MM LACADO BLANCO

Fabricación a medida, suministro y montaje en obra de **estructura contemporánea en forma de cubo geométrico ortoédrico (4,00 x 3,00 x 2,50 m)** realizada íntegramente en **tubo cuadrado de Acero Inoxidable de 40x40x2 mm** con acabado **lacado al horno en color blanco arquitectónico**. Incluye **sistema de fijación amurada al piso oculta** ('Pies Descalzos') sin placas ni pernos salientes para caminar descalzo con total confort al borde de la piscina, y **costillas superiores con entramado tensor de cables Inox AISI 316** para el guiado de plantas trepadoras.

PRESUPUESTO CONFIGURACIÓN 4,00 X 3,00 M (12 M²)

4.940,00 €

5.977,40 € (IVA 21% incluido)

SISTEMA DE ANCLAJE 'AMURADO AL PISO' OCULTO PARA PIES DESCALZOS (COORDINADO CON SU ALBAÑIL)

Para evitar pernos, tuercas o pletinas sobresalientes junto a la piscina donde se camina descalzo, HAM suministrará en **Fase 1** los **casquillos/plantillas receptoras en Acero Inoxidable** para que su constructor los embeba en la solera de hormigón (e=10cm) enrasados con la cota de la baldosa porcelánica C3. Cada uno de los 4 pilares de tubo inox 40x40 incorpora una **espiga maciza interior de acero inoxidable** que se fija químicamente con resina epoxi de alta adherencia. **Cero tornillos vistos, suelo 100% plano y máxima seguridad.**

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Línea Minimalista Cubo

DIMENSIONES PRINCIPALES	GEOMETRÍA Y PERFIL	ACABADO SUPERFICIAL	UNIONES Y SOLDADURA
4,00 m (largo) x 3,00 m (ancho/fondo) x 2,50 m (alto)	**Cubo ortoédrico en Tubo Inox 40x40x2 mm (AISI 304L/316)**	**Termolacado al horno Blanco (RAL 9010 / 9016) intemperie**	**Ingletes a 45º, soldadura TIG en argón y aristas esmeriladas**
PLANO SUPERIOR TECHO	SOPORTE TREPADORAS	ANCLAJE A SOLERA	RESISTENCIA MARINA
4 costillas intermedias tubo 40x40x2 mm cada 80 cm	**Entramado tensor de cables Inox AISI 316 Ø3-4mm + tensores A4**	**Amurado oculto bajo porcelánico C3 (sin pernos vistos)**	**Acero Inoxidable + pintura horneada: máxima anticorrosión**

DESGLOSE ECONÓMICO DE PARTIDAS (OPCIÓN CUBO 4,00 X 3,00 M - 12 M²)

PART.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO	UD.	CANT.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
01	**Replanteo técnico in situ, nivelación y desarrollo de planos de taller:** Visita a Binibeca Vell para replanteo con dirección facultativa (Cristina Moll) y albañilería; toma de cotas de solera e=10cm y cota cero de pavimento C3.	lote	1,00	320,00 €	**320,00 €**
02	**Sistema de fijación oculta amurada al piso 'Pies Descalzos' (Fase 1 previa a solado):** Suministro de 4 espigas macizas de acero inoxidable y vainas cilíndricas receptoras para embeber en la solera de hormigón e inyección química de resina epoxi de alta resistencia estructural Fischer. Superficie 100% enrasada con el pavimento porcelánico, cero placas ni pernos salientes.	lote	1,00	420,00 €	**420,00 €**
03	**Fabricación en taller de estructura cúbica en tubo Inox 40x40x2 mm:** Fabricación a medida del cubo estructural geométrico compuesto por 4 pilares verticales de 2,50 m, marco perimetral superior (2 vigas de 4 m y 2 vigas de 3 m) y 4 costillas superiores transversales de rigidización y apoyo de vegetación cada 80 cm. Cortes ingleteados a 45º, soldadura continua TIG y esmerilado de nudos para acabado continuo y limpio.	lote	1,00	2.150,00 €	**2.150,00 €**
04	**Tratamiento superficial de termolacado al horno en Blanco Exterior:** Desengrasado, acondicionamiento de adherencia para acero inoxidable, imprimación y aplicación termolacada al horno con pintura en polvo de resinas de poliéster arquitectónico de alta resistencia a la radiación UV y salinidad marina. Color Blanco a elegir (RAL 9010 Blanco Cálido o RAL 9016 Blanco Puro).	lote	1,00	680,00 €	**680,00 €**
05	**Entramado tensor de cables de acero inoxidable AISI 316 para trepadoras:** Retícula de cables trenzados de acero inoxidable marino AISI 316 de Ø3-4 mm tensados entre las costillas superiores de tubo 40x40 mediante tensores de botella náuticos A4 y terminales prensados para guiar las enredaderas sin vencer por peso ni viento.	lote	1,00	390,00 €	**390,00 €**
06	**Transporte especializado a Binibeca Vell y montaje integral:** Fase 1: Entrega y replanteo de casquillos/esperas con el albañil antes de solar. Fase 2: Transporte de la estructura cúbica modular, izado, aplomado, inyección química de anclajes al piso, ensamble de costillas, tensado de cables para trepadoras y limpieza final.	lote	1,00	980,00 €	**980,00 €**

Base Imponible Total: **4.940,00 €**

I.V.A. Régimen General (21%):	1.037,40 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA inc.):	**5.977,40 €**

VARIANTE ALTERNATIVA DE MENOR FONDO: Medidas Cubo 4,00 m (largo) x 2,00 m (fondo) [8,00 m²]

En caso de optar por un ancho de 2 metros en lugar de 3 metros, con la misma configuración cúbica en tubo de acero inoxidable 40x40x2 mm lacado en blanco, anclajes ocultos y red inox para trepadoras:

4.180,00 € + IVA

Total con IVA 21%: **5.057,80 €** (Ahorro de 919,60 €)

PLANIFICACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN (COORDINACIÓN DIRECTA CON SU OBRA):

• **FASE 1 (Inmediata · 3 a 5 días hábiles):** HAM entrega en obra las vainas/plantillas de anclaje de acero inoxidable y replantea las posiciones de los 4 apoyos con su albañil antes de verter la solera y colocar las baldosas cerámicas C3.

• **FASE 2 (3 a 4 semanas):** Fabricación en taller de los módulos cúbicos en tubo inox 40x40x2, soldadura TIG, pulido de nudos, pretratamiento y termolacado al horno en blanco. El montaje final in situ se realiza en solo **1 a 2 jornadas de trabajo** una vez fraguado el suelo.

EL PRESUPUESTO INCLUYE

- Medición y replanteo in situ en Binibeca Vell.
- Sistema de fijación oculta 'Pies Descalzos' amurado al piso.
- Estructura completa de cubo en tubo Inox 40x40x2 mm.
- Acabado termolacado al horno Blanco para exterior marino.
- Costillas intermedias en tubo inox 40x40x2 cada 80 cm.
- Entramado tensor de cables Inox AISI 316 para trepadoras.
- Transporte a obra y montaje completo por instaladores de HAM.

CONDICIONES Y NO INCLUIDO

- **Forma de pago:** 40% a la confirmación y entrega de anclajes Fase 1; 40% al inicio del montaje en Fase 2; 20% a la finalización y recepción.
- **No incluido:** Obra civil propia de la reforma (solera de hormigón e=10cm y solado porcelánico C3 a cargo del constructor), ni suministro de plantas trepadoras.
- **Validez de la oferta:** 30 días naturales.
- **Garantía:** Estructural y cerrajería conforme a normativa vigente.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Dpto. Técnico y Presupuestos · Pol. Ind. Sant Lluís

ACEPTACIÓN DE LA PROPIEDAD / D. FACULTATIVA

Dña. Teresa Echezarreta Codina · Fecha y Firma