ESCANDALLO Y CONTROL INTERNO DE TALLER: P-2026-0046 (REV. 2)

Estructura Cúbica Tubo Inox 40x40x2 mm Lacado Blanco | Teresa Echezarreta (Binibeca Vell)

DOCUMENTO PRIVADO - USO INTERNO

COSTE MATERIALES DIRECTOS	COSTE MANO OBRA + PORTES	COSTE TOTAL NETO HAM	PRECIO VENTA (B.I.) / MARGEN
1.450,00 €	**1.040,00 €**	**2.490,00 €**	**4.940,00 € (49,6%)**

ESPECIFICACIONES DEL NUEVO DISEÑO CÚBICO: Estructura geométrica en forma de cubo (4,00 x 3,00 x 2,50 m). Tubo cuadrado de **Acero Inoxidable de 40x40x2 mm** (pilares, marco perimetral y costillas intermedias superiores). **Amurada al piso** mediante espigas macizas de acero inoxidable y anclaje químico empotrado bajo el porcelánico C3 (cero pernos vistos para ir descalzos). Acabado **lacado al horno en blanco** para exterior con pretratamiento para acero inoxidable.

1. DESGLOSE DE MATERIALES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

CONCEPTO MATERIAL	CANT.	UD.	COSTE HAM (€)	COSTE TOTAL (€)	P. VENTA UD. (€)	VENTA TOTAL (€)
Tubo cuadrado de Acero Inoxidable 40x40x2 mm (38 ml con mermas de corte)	38	ml	18,95	720,00	50,00	1.900,00
Espigas macizas Inox Ø25 mm + vainas cilíndricas receptoras empotrables	4	ud	30,00	120,00	105,00	420,00
Tratamiento superficial de termolacado al horno en polvo poliéster Blanco	1	lote	380,00	380,00	680,00	680,00
Entramado tensor cables de acero Inox AISI 316 (1x19 Ø3-4mm) con tensores A4	1	lote	140,00	140,00	390,00	390,00
Resina epoxi estructural Fischer de inyección para solera + discos estanqueidad	1	lote	90,00	90,00	250,00	250,00
Subtotal Materiales y Tratamientos:				**1.450,00 €**		**3.640,00 €**

2. DESGLOSE DE MANO DE OBRA Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y FASE	HORAS	COSTE/HORA (€)	COSTE NETO (€)	VENTA/HORA (€)	VENTA TOTAL (€)
Oficina Técnica: replanteo niveles Binibeca, coordinación D.F./albañil y planos de cubo	5 h	25,00	125,00	42,00	210,00
Cerrajería de taller: corte a inglete 45º, soldadura TIG inox en argón y esmerilado de nudos	22 h	22,00	484,00	36,00	792,00
Fase 1 Obra: entrega y replanteo de vainas de empotramiento con el albañil	3 h	22,00	66,00	37,00	111,00
Fase 2 Obra: transporte, izado de cubo modular, aplomado, inyección química y ajuste	15 h	22,00	330,00	37,00	555,00
Transporte especializado camión/furgón a Binibeca Vell (2 viajes)	2 viajes	80,00	160,00	145,00	290,00
Subtotal Mano de Obra y Transporte:			**1.165,00 €**		**1.958,00 €**

3. RESUMEN ECONÓMICO GLOBAL

CONCEPTO	COSTE NETO HAM (€)	PRECIO VENTA CLIENTE (€)	MARGEN BRUTO (€)	% MARGEN S/ VENTA
Estructura Tubo Inox 40x40x2 mm + Soldadura TIG Taller	1.204,00 €	2.400,00 €	+1.196,00 €	49,8%
Tratamiento Termolacado al Horno Blanco para Inox	380,00 €	680,00 €	+300,00 €	44,1%
Anclajes Ocultos Amurados al Piso + Replanteo Obra	311,00 €	740,00 €	+429,00 €	58,0%
Entramado Tensor Cables Inox 316 Trepadoras	140,00 €	390,00 €	+250,00 €	64,1%
Montaje en Obra Fase 2 y Transporte especializado Binibeca	455,00 €	730,00 €	+275,00 €	37,7%
TOTALES BASE IMPONIBLE:	**2.490,00 €**	**4.940,00 €**	**+2.450,00 €**	**49,6%**