HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA
Dixis Recursos y Soluciones S.L. (CIF B57825432) · Herrería, Cancelas y Estructuras a Medida

PRESUPUESTO P-2026-0059
Ref.: PRE-2026-1111-ALAIOR-GRANIAN-CANCELAS
Fecha: 11 de noviembre de 2026 · Validez: 30 días

4 Juegos de Cancelas / Barreras Metálicas Abatibles con Barrotes

Cliente: Inversiones Granian S.L. (Att. Belén González)
Ubicación: Finca en Alaior, Menorca (Illes Balears)
Referencia: Solicitud recibida el 11/11/2026 con fotografía de referencia (cancela rural abatible de 2 hojas con barrotes entre pilares de obra)

TOTAL LLAVE EN MANO (OPCIÓN BASE C4)

6.620,00 €

IVA 21%: 1.390,20 € · **Total: 8.010,20 €**
Solo suministro en taller (sin montaje): **5.100,00 €** + IVA

DESGLOSE DE PARTIDAS · FABRICACIÓN, ACABADO ANTICORROSIVO C4 E INSTALACIÓN

4 Conjuntos · 8 Hojas · 13,50 ml totales

CÓD.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SUMINISTRO Y MONTAJE	MEDIDAS / HOJAS	CANT.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
01	**Cancela metálica abatible 2 hojas con barrotes · 130 × 360 cm (Modelo C1)** Fabricación en taller de 1 juego de cancela abatible de 2 hojas simétricas (1.800 mm por hoja × 1.300 mm de altura en centro), diseño según fotografía de referencia con remate superior inclinado a dos aguas y doble travesaño superior. Bastidor en tubo de acero S235JR 40×40×2 mm y barrotes verticales en tubo 20×20×2 mm cada ~15 cm. Incluye 4 bisagras regulables reforzadas, pasador central portacandado, falleba vertical al suelo, tope de suelo y tratamiento anticorrosivo C4 Menorca (imprimación epoxi rica en fosfato de zinc + acabado poliuretano 2C color RAL a elegir, secado al aire).	**130 × 360 cm** 2 hojas (180 + 180 cm)	1 ud	1.380,00 €	**1.380,00 €**
02	**Cancelas metálicas abatibles 2 hojas con barrotes · 120 × 330 cm (Modelo C2)** Fabricación en taller de 3 juegos de cancelas abatibles de 2 hojas simétricas (1.650 mm por hoja × 1.200 mm de altura en centro), de idénticas características constructivas que la partida 01 según fotografía de referencia. Bastidor en tubo S235JR 40×40×2 mm, barrotes verticales en tubo 20×20×2 mm cada ~15 cm, 4 bisagras regulables reforzadas por cancela, pasador central portacandado, falleba al suelo, tope de suelo y tratamiento anticorrosivo C4 Menorca (epoxi fosfato de zinc + poliuretano 2C RAL a elegir).	**120 × 330 cm** 2 hojas (165 + 165 cm)	3 ud	1.240,00 €	**3.720,00 €**
03	**Replanteo previo, transporte a finca en Alaior e instalación en obra sobre pilares existentes** Visita técnica previa de comprobación de medidas reales y aplomado entre pilares en finca de Alaior. Transporte de los 4 conjuntos protegidos hasta pie de obra. Montaje completo en obra por equipo de 2 oficiales mediante presentación, nivelación, fijación de placas de bisagras con taco químico y varilla roscada inoxidable A4, instalación de topes de suelo, ajuste de holguras/fallebas y retoques finales de pintura poliuretano 2C. (Partida deducible en caso de recogida en taller / solo suministro).	**4 accesos (13,50 ml)** Llave en mano	4 ud	380,00 €	**1.520,00 €**
	SUBTOTAL SOLO SUMINISTRO DE LAS 4 CANCELAS FABRICADAS Y PINTADAS EN C4 (PARTIDAS 01 + 02)			-	**5.100,00 €**
	BASE IMPONIBLE TOTAL — FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN ALAIOR (01 + 02 + 03)			-	**6.620,00 €**
	I.V.A. General (21,00%)			-	1.390,20 €
	TOTAL PRESUPUESTO LLAVE EN MANO (I.V.A. INCLUIDO)			-	**8.010,20 €**

Plazo de Entrega Estimado: 3 a 4 semanas desde la aceptación del presupuesto y la toma de medidas reales (replanteo) entre pilares en la finca de Alaior (+ **2 jornadas** de montaje en obra).
*En caso de optar por la Alternativa B (Galvanizado en Caliente), el plazo total es de **5 a 6 semanas** debido al transporte marítimo y turno en planta galvanizadora.*

Alternativa Opcional de Máxima Durabilidad (OPC-GALV): Suplemento Alternativa B: Galvanizado en Caliente por Inmersión (UNE-EN ISO 1461) + Poliuretano 2C. Sustitución del sistema base epoxi por galvanizado en caliente en baño de zinc fundido (incluyendo porte marítimo ida y vuelta a planta galvanizadora en Península), seguido de imprimación especial de adherencia sobre zinc y acabado en esmalte poliuretano alifático 2C en color RAL a elegir. Recomendado si se busca vida útil superior a 20 años sin mantenimiento. Incrementa el plazo total en ~2 semanas. **Suplemento: +1.340,00 € + IVA** (Total Base Imponible con Galvanizado: **7.960,00 €** + IVA = **9.631,60 €**).

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS Y TRATAMIENTO C4 MENORCA

- **Diseño fiel a referencia:** Cancelas abatibles de 2 hojas simétricas con remate superior ligeramente inclinado a dos aguas hacia el encuentro central, doble travesaño superior y barrotes verticales (según fotografía de referencia).
- **Perfilería:** Bastidor en tubo estructural de acero al carbono S235JR de 40 x 40 x 2 mm (2,35 kg/ml), con soldadura continua sellada. Relleno: Barrotes verticales en tubo cuadrado de acero 20 x 20 x 2 mm (1,14 kg/ml) dispuestos cada ~15 cm entre ejes.
- **Herrajes y anclajes:** Bisagras/pernios regulables reforzados (4 uds/juego) con placas de fijación, pasador central portacandado, falleba/cerrojo vertical al suelo en hoja pasiva y tope central atornillable. Anclaje a pilares existentes de obra mediante varilla roscada en acero inoxidable A4 y taco químico epoxi/viniléster.
- **Acabado C4 (no horno):** Tratamiento anticorrosivo C4 aplicado en taller mediante preparación mecánica, imprimación epoxídica rica en fosfato de zinc y esmalte poliuretano alifático 2C color RAL a elegir (secado al aire en cabina, nunca al horno).

CONDICIONES COMERCIALES Y EXCLUSIONES

- **Validez y pago:** 30 días naturales desde la fecha de emisión. Forma de pago: 100% a la aceptación del presupuesto.
- Obra civil: ejecución, reconstrucción, cimentación o refuerzo de pilares de marés/bloque, zunchos o soleras de hormigón bajo los pasos.
- Retirada y gestión de residuos de cancelas antiguas existentes (si hubiese que desmontar puertas previas).
- Cerradura de embutir con bombín y manilla (presupuestado pasador central portacandado + falleba al suelo; disponible cerradura con llave bajo suplemento).
- Automatización / motorización de hojas, acometida eléctrica, fotocélulas y cuadro de maniobra (puede cotizarse aparte si se requiere).
- Licencias municipales, tasas o permisos de obra.