HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Especialistas en estructuras singulares, cerrajería arquitectónica y pérgolas a medida

PRESUPUESTO TÉCNICO
Ref: EST-2026-1046 (P-2026-0046 REV. 3)
Fecha: 30 de Octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE / PROPIEDAD	UBICACIÓN DE LA OBRA	ARQUITECTURA Y EXPTE.	EMPLAZAMIENTO EXTERIOR
Teresa Echezarreta Codina	**c/ Llaut 59, Binibeca Vell (Sant Lluís)**	**Cristina Moll Taltavull · 2024 13_MOD**	**Junto a piscina / Solárium (Reforma)**

ESTRUCTURA CÚBICA MINIMALISTA EN TUBO INOX 40X40X2 MM LACADO BLANCO

Fabricación a medida, suministro y montaje en obra de **estructura en forma de cubo geométrico (4,00 x 3,00 x 2,50 m)** realizada íntegramente en **tubo cuadrado de Acero Inoxidable de 40x40x2 mm** con acabado **termolacado al horno en color blanco arquitectónico para exterior**. Zapatas y obra civil ejecutadas directamente por el constructor de la vivienda; HAM realiza el replanteo previo de cotas, fabricación en taller y montaje final fijado sobre la base de obra.

PRESUPUESTO CONFIGURACIÓN 4,00 X 3,00 M (12 M²)

4.130,00 €

4.997,30 € (IVA 21% incluido)

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Línea Minimalista Cubo

DIMENSIONES PRINCIPALES	GEOMETRÍA Y PERFIL	ACABADO SUPERFICIAL	UNIONES Y SOLDADURA
4,00 m (largo) x 3,00 m (ancho/fondo) x 2,50 m (alto)	**Cubo ortoédrico en Tubo Inox 40x40x2 mm**	**Termolacado al horno Blanco (RAL 9010 / 9016) intemperie**	**Ingletes a 45º, soldadura continua TIG y aristas esmeriladas**

PLANO SUPERIOR TECHO	OBRA CIVIL / ZAPATAS	FIJACIÓN DE ESTRUCTURA	RESISTENCIA MARINA
Marco perimetral y costillas intermedias tubo 40x40x2 mm	**A cargo de la contrata de albañilería / constructor**	**Amurada/fijada sobre puntos preparados por constructor**	**Acero Inoxidable + polvo horneado: máxima anticorrosión**

DESGLOSE ECONÓMICO DE PARTIDAS (OPCIÓN CUBO 4,00 X 3,00 M - 12 M²)

PART.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO	UD.	CANT.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
01	**Replanteo técnico in situ, nivelación y desarrollo de planos de taller:** Visita a la obra en Binibeca Vell para replanteo de cotas, comprobación de niveles y coordinación de los 4 apoyos con el constructor previa ejecución de sus zapatas/solera, y elaboración de planos de despiece para taller.	lote	1,00	320,00 €	**320,00 €**
02	**Fabricación en taller de estructura cúbica en tubo Inox 40x40x2 mm:** Fabricación a medida del cubo geométrico ortoédrico compuesto por 4 pilares verticales de 2,50 m, marco perimetral superior (2 vigas de 4,00 m y 2 vigas de 3,00 m) y costillas intermedias superiores transversales de rigidización en tubo de Acero Inoxidable de 40x40x2 mm. Cortes ingleteados a 45º, soldadura TIG en atmósfera inerte y esmerilado de nudos para acabado continuo y limpio.	lote	1,00	2.150,00 €	**2.150,00 €**
03	**Tratamiento superficial de termolacado al horno en Blanco Exterior:** Desengrasado, acondicionamiento de adherencia para acero inoxidable, imprimación técnica y aplicación termolacada al horno con pintura en polvo de poliéster arquitectónico de alta resistencia a la radiación UV y salinidad marina. Color Blanco a elegir (RAL 9010 Blanco Cálido o RAL 9016 Blanco Puro).	lote	1,00	680,00 €	**680,00 €**
04	**Transporte a Binibeca Vell y montaje de estructura sobre puntos preparados:** Transporte especializado a obra, descarga, elevación de módulos, aplomado y fijación estructural sobre los puntos/zapatas preparados por el constructor, verificación de niveles, repaso de lacado y retirada de embalajes.	lote	1,00	980,00 €	**980,00 €**

Base Imponible Total:	**4.130,00 €**
I.V.A. Régimen General (21%):	867,30 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA inc.):	**4.997,30 €**

VARIANTE ALTERNATIVA DE MENOR FONDO: Medidas Cubo 4,00 m (largo) x 2,00 m (fondo) [8,00 m²]

En caso de optar por un fondo de 2 metros en lugar de 3 metros, con la misma configuración cúbica en tubo de acero inoxidable 40x40x2 mm lacado en blanco y montaje sobre puntos de obra:

3.500,00 € + IVA

Total con IVA 21%: **4.235,00 €** (Ahorro de 762,30 €)

PLANIFICACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN (COORDINADO CON SU CONSTRUCTOR):

- **Plazo de Fabricación en Taller: 3 a 4 semanas** desde la confirmación del encargo y verificación de replanteo con el constructor.
- **Montaje en Obra:** Una vez listas las zapatas y el solado por parte del constructor, el montaje se ejecuta en **1 sola jornada de trabajo**.

EL PRESUPUESTO INCLUYE

- Medición y replanteo de cotas in situ con el constructor.
- Estructura completa de cubo en tubo Inox 40x40x2 mm.
- Acabado termolacado al horno Blanco para exterior marino.
- Costillas intermedias superiores en tubo inox 40x40x2 mm.
- Transporte a obra en Binibeca Vell.
- Montaje y fijación sobre los puntos preparados por el constructor.

CONDICIONES Y NO INCLUIDO

- **Forma de pago:** 50% a la confirmación del encargo y replanteo; 50% a la finalización y recepción del montaje.
- **No incluido:** Obra civil y cimentación (zapatas, solera de hormigón y pavimento cerámico a cargo del constructor), cables tensores, especies vegetales, iluminación.
- **Validez de la oferta:** 30 días naturales.
- **Garantía:** Estructural y cerrajería conforme a normativa vigente.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Dpto. Técnico y Presupuestos · Pol. Ind. Sant Lluís

ACEPTACIÓN DE LA PROPIEDAD / D. FACULTATIVA

Dña. Teresa Echezarreta Codina · Fecha y Firma