ESCANDALLO Y CONTROL INTERNO DE TALLER: P-2026-0046 (REV. 3)

Estructura Cúbica Tubo Inox 40x40x2 mm Lacado Blanco | Sin partida zapatas ni cables trepadoras

DOCUMENTO PRIVADO - USO INTERNO

COSTE MATERIALES DIRECTOS	COSTE MANO OBRA + PORTES	COSTE TOTAL NETO HAM	PRECIO VENTA (B.I.) / MARGEN
1.160,00 €	**949,00 €**	**2.109,00 €**	**4.130,00 € (48,9%)**

AJUSTES REV. 3: Se eliminan la antigua partida 02 (las zapatas/cimentación y obra civil las ejecuta el constructor) y la partida 05 (entramado tensor de cables). HAM realiza el replanteo técnico inicial de cotas con el albañil, fabricación en taller del cubo en tubo Inox 40x40x2 mm, termolacado en blanco al horno y montaje/fijación sobre los puntos preparados por el constructor.

1. DESGLOSE DE MATERIALES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

CONCEPTO MATERIAL	CANT.	UD.	COSTE HAM (€)	COSTE TOTAL (€)	P. VENTA UD. (€)	VENTA TOTAL (€)
Tubo cuadrado de Acero Inoxidable 40x40x2 mm (38 ml con mermas de corte)	38	ml	18,95	720,00	50,00	1.900,00
Tratamiento superficial de termolacado al horno en polvo poliéster Blanco	1	lote	380,00	380,00	680,00	680,00
Consumibles de taller: gas argón, discos de corte/desbaste inox, químicos de anclaje y fijaciones	1	lote	60,00	60,00	150,00	150,00
Subtotal Materiales y Tratamientos:				**1.160,00 €**		**2.730,00 €**

2. DESGLOSE DE MANO DE OBRA Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y FASE	HORAS	COSTE/HORA (€)	COSTE NETO (€)	VENTA/HORA (€)	VENTA TOTAL (€)
Oficina Técnica: replanteo niveles Binibeca con el constructor y planos de taller	5 h	25,00	125,00	42,00	210,00
Cerrajería de taller: corte a inglete 45º, soldadura TIG inox y esmerilado de nudos	20 h	22,00	440,00	36,00	720,00
Montaje en obra: transporte a Binibeca Vell, elevación, aplomado y fijación sobre base	12 h	22,00	264,00	38,00	456,00
Transporte especializado camión/furgón a Binibeca Vell	1 viaje	120,00	120,00	200,00	200,00
Subtotal Mano de Obra y Transporte:			**949,00 €**		**1.586,00 €**

3. RESUMEN ECONÓMICO GLOBAL

CONCEPTO	COSTE NETO HAM (€)	PRECIO VENTA CLIENTE (€)	MARGEN BRUTO (€)	% MARGEN S/ VENTA
Estructura Tubo Inox 40x40x2 mm + Soldadura TIG Taller	1.160,00 €	2.150,00 €	+990,00 €	46,0%
Tratamiento Termolacado al Horno Blanco para Inox	380,00 €	680,00 €	+300,00 €	44,1%
Replanteo técnico de cotas con el Constructor	125,00 €	320,00 €	+195,00 €	60,9%
Transporte y Montaje de Estructura sobre Puntos Preparados	444,00 €	980,00 €	+536,00 €	54,7%
TOTALES BASE IMPONIBLE:	**2.109,00 €**	**4.130,00 €**	**+2.021,00 €**	**48,9%**