USO INTERNO DE TALLER Y MONTAJE · HAM

P-2026-0047 (REV. 1) · Ficha Técnica de Fabricación e Instalación

Cliente: PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE MENORCA S.L. · Hotel Sur 2026/2027 · Pago: Confirming 90 días

Fecha: 29/10/2026
Base Imponible PVP: 41.434,17 €
Total con IVA: 50.135,35 €

RESUMEN TÉCNICO DE LAS 6 PARTIDAS (PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS)

Nº	Elemento / Partida	Material Clave	Medición	PVP Unit.	Importe PVP	Instrucciones Montaje
01	**2 Fijos de cristal** con perfil de mampara	Vidrio seguridad + perfilería mampara	13,94 m² (2 uds)	403,21 €/m²	**5.620,42 €**	Verificar plomos de suelo a techo. Juntas EPDM y sellado neutro.
02	**Barandilla de cristal** con bases tubo 40x40x2 (55 ML)	Inox AISI 316L + Vidrio 4+4	55,00 ML	455,00 €/ML	**25.025,00 €**	Desmontar vieja barandilla atornillada. Anclajes A4 inox a murete/solera.
03	**Puerta aluminio blanco** con fijo superior	Aluminio lacado RAL 9016 + Vidrio	1 ud (2,4x1m)	2.300,00 €/ud	**2.300,00 €**	Retirar puerta vieja. Ajustar marco con espuma/tornillos y sellar cara ext.
04	**3 Separadores aluminio** y panel blanco	Marco aluminio + panel composite	13,50 m² (3 uds)	333,14 €/m²	**4.497,39 €**	Retirar paneles viejos. Fijaciones ocultas con rigidizadores contra viento.
05	**2 Bastidores metálicos** tubo 80x40x2 forrados madera	Tubo 80x40x2 + madera tratada	2 uds (2,7x0,5m)	1.250,00 €/ud	**2.500,00 €**	Amurado químico a pared de hormigón/termoarcilla. 1 mesa comedor / 1 soporte tablets.
06	**3 Toldos laterales retráctiles** 3 m aprox.	Cofre aluminio + lona técnica	3 uds	497,12 €/ud	**1.491,36 €**	Retirar antiguos toldos. Nivelar cofre mural y poste receptor a suelo.

PROTOCOLO DE TALLER Y MONTAJE EN OBRA

Condición Financiera · Confirming 90 días

Cliente formalizado: PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO DE MENORCA SOCIEDAD LIMITADA. Facturación con emisión de Confirming a 90 días fecha factura según hito acordado de certificación de trabajos.

Partida 02 · Barandilla Inox AISI 316L y Vidrio Laminar 4+4 mm

Es el volumen principal del contrato (55 ML). En taller: corte limpio de tubos 40x40x2 mm AISI 316L, mecanizado de cazoletas de sujeción para vidrio 4+4 mm, pasivado y pulido satinado grano 320. En obra: retirada cuidadosa de la barandilla antigua evitando desconchones en el lateral del muro; replanteo de taladros para anclajes químicos M10/M12 A4 con resina viniléster apta para ambiente salino.

Partida 05 · Bastidores Metálicos 80x40x2 amurados a pared para Comedor y Recepción

Dimensiones 2,70 x 0,50 m. Estructura perimetral en tubo 80x40x2 mm con travesaños cada 45 cm. Cartelas triangulares de refuerzo ocultas para voladizo de 50 cm. Tablero de madera hidrófuga barnizada en inglete para remate limpio. En recepción: prever taladro pasacables oculto para la alimentación eléctrica de las tablets expositoras.

Partidas 01, 03, 04 y 06 · Carpintería, Vidrios, Separadores y Toldos

Coordinar la retirada de elementos viejos con el equipo de mantenimiento del hotel para minimizar molestias. Toda la tornillería expuesta al exterior debe ser de acero inoxidable calidad A2/A4. Colores de lacado blanco RAL 9016 Qualicoat marino. Color de lona de los toldos a consensuar con la dirección estética del hotel.