HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Dixis Recursos y Soluciones S.L. • CIF: B57825432
Circunval·lació, 11 • Polígono Industrial de Sant Lluís, Menorca
+34 669 769 541 • pablo@dixis.es • www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

PRE-2026-1102-DINT-VALLMAJO

Fecha: 2 de noviembre de 2026
Validez: 30 días

Dintel de Obra Compuesto por 2 Perfiles UPE 200 con Unión Soldada In Situ y Sistema C5 Marino Acabado Blanco

Fabricación en taller, mecanizado de perforaciones, tratamiento superficial C5 Marino acabado blanco (sin horno), transporte, subida manual a vivienda, ensamblado in situ mediante botones de soldadura en almas y cordón discontinuo inferior, y sellado anticorrosivo final de uniones.

CLIENTE / CONTACTO	CONTACTO TÉCNICO	PERFIL ADOPTADO	ACABADO ANTICORROSIVO
Gerard Vallmajó	**Joan (Cálculo estructural)**	**2 x UPE 200 (S275)**	**C5 Marino Blanco**

DESGLOSE ECONÓMICO Y VALORACIÓN DE PARTIDAS

Nº	CONCEPTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UD	CANT.	PRECIO UD	IMPORTE
01	**Suministro y corte a medida de perfiles laminados UPE 200 en acero S275** Suministro de 2 perfiles laminados en caliente UPE 200 en acero estructural S275 (UNE-EN 10025-2), cortados con sierra de cinta a escuadra a longitud exacta L = 3.200 mm (total 6,40 ml / 145,92 kg), desbarbado, limpieza de rebabas y acondicionamiento inicial de taller.	ml	6.40	50.00 €	**320.00 €**
02	**Mecanizado de perforaciones para botones de soldadura y preparación de uniones** Trazado y taladrado de perforaciones pasantes de gran diámetro en el alma de uno de los perfiles UPE 200 distribuidas longitudinalmente según requerimientos de unión, biselado de arista longitudinal inferior para cordón discontinuo, mecanizado de testas y preparación de superficies de contacto.	ud	1.00	180.00 €	**180.00 €**
03	**Tratamiento anticorrosivo C5 Marino acabado Blanco en taller (Sin horno)** Preparación superficial mecánica Grado Sa 2½ / St 3 desengrasada. Aplicación de sistema C5 Marino (sin horno): imprimación epoxi fosfatante bicomponente de alta adherencia (75-80 µm), capa intermedia epoxi de alta barrera impermeable (100-120 µm) y esmalte poliuretano alifático bicomponente 2C color Blanco brillante/satinado resistente a radiación solar UV y salinidad marina severa (50-60 µm). Espesor total seco DFT ≥ 240 µm.	m²	5.00	64.00 €	**320.00 €**
04	**Logística, transporte protegido y acarreo manual al interior de apartamento** Embalaje técnico con film y protecciones perimetrales para evitar daños en lacado. Transporte en furgoneta/vehículo de taller a la obra en Menorca. Acarreo manual y manipulación cuidadosa al interior de la vivienda de ambos perfiles por separado (~73 kg/ud), protegiendo marcos, puertas y solería existente.	pa	1.00	210.00 €	**210.00 €**
05	**Montaje in situ, protección ignífuga del entorno y ejecución de soldaduras** Instalación de mantas ignífugas de fibra de vidrio y protecciones térmicas en estancia interior frente a chispas y proyecciones. Presentación, calzado milimétrico, aplomado y apriete con mordazas de ambos perfiles UPE 200 en su posición de dintel. Ejecución in situ de botones de soldadura por tapón en perforaciones del alma y cordón discontinuo inferior de garganta a=4 mm según	pa	1.00	540.00 €	**540.00 €**

Nº	CONCEPTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UD	CANT.	PRECIO UD	IMPORTE
	prescripción de cálculo estructural. Equipo soldadura inverter y medidas de extinción a pie de tajo.				
06	**Desescoriado, sellado anticorrosivo y retoque in situ C5 Marino en blanco** Desescoriado, cepillado y esmerilado fino de los botones y cordones de soldadura ejecutados en obra. Aplicación in situ de imprimación de reparación rica en zinc en frío y doble capa de esmalte de acabado poliuretano alifático 2C color blanco idéntico al de taller, sellando herméticamente las uniones frente a corrosión marina y dejando el dintel homogéneo y protegido.	pa	1.00	150.00 €	**150.00 €**

BASE IMPONIBLE NETA

1,720.00 €

I.V.A. 21%: 361.20 €

IMPORTE TOTAL (I.V.A. INCLUIDO)

2,081.20 €

Impuestos incluidos

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

- **Plazo:** Aproximadamente 10 a 15 días laborables desde la confirmación del pedido y replanteo de medidas exactas en obra.
- **Forma de pago:** 50% a la confirmación del presupuesto / acopio de perfiles y pintura C5, y 50% a la finalización y entrega de los trabajos in situ.
- **Garantía:** Garantía según normativa vigente en edificación y Código Estructural para aceros y tratamientos superficiales certificados.
- **Criterio HAM:** Pintura bicomponente de alta resistencia marina C5 (sin curado al horno).

CONDICIONES DE OBRA Y EXCLUSIONES

- **Exclusiones:** No se incluyen trabajos de albañilería (demolición de tabique, apertura y cierre de rozas, cargaderos de fábrica o recebado de apoyos), licencias o tasas municipales, ni apuntalamiento provisional de muros/forjado que correrán a cargo de la contrata de albañilería.
- **Acceso:** Subida y acopio en planta por huecos accesibles en piezas sueltas de 73 kg.
- **Seguridad:** Se dispondrá manta ignífuga y extintor homologado en interior de vivienda.

Por HAM Estructuras Metálicas (DIXIS)

Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto

Aceptación del Cliente

Firma / Conforme: Gerard Vallmajó