DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES S.L.
HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA • CALDERERÍA INDUSTRIAL Y CERRAJERÍA

PRESUPUESTO P-2026-0050 (REV. 1)
Fecha: 02/11/2026 • Validez: 30 días

DATOS DEL CLIENTE

Empresa / Razón:	**Nautic KIM**
Persona de Contacto:	**Mariano**
Teléfono:	**675 573 682**
Email:	**mfa@nautickim.com**
Ubicación Obra:	**Polígono Industrial de Alaior, Menorca**

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO

Tipología:	**Marquesina rectangular 100% atornillable**
Dimensiones en Planta:	**16,00 m largo x 8,00 m ancho libre**
Altura Libre al Alero:	**8,00 m (Cumbrera a 8,60 m)**
Superficie Techada:	**150,30 m² (faldón con aleros)**
Cubierta y Acabado:	**Sándwich PUR 30 mm / Pintura Epoxi+2C poliuretano**

⚠️ **EXCLUSIÓN EXPRESA DE CIMENTACIÓN:** Este presupuesto **NO INCLUYE LA EJECUCIÓN DE ZAPATAS (NECESARIAS) NI SOLERA**. Las zapatas de hormigón armado para la transmisión de las cargas de viento a 8 m de altura corren por cuenta del cliente, debiendo ser ejecutadas previamente según las dimensiones, armaduras y especificaciones de entrega que facilitará DIXIS en la Partida 01.

6.471 Kg	**150,30 m²**	**100% Atornillable**	**C3 / C4 Marino**	**H = 8,00 m**
ACERO S275JR A 5,00 €/KG	PANEL PUR 30 A 115,00 €/M²	ESTRUCTURA MECANO	PINTURA HAM (SIN HORNO)	MONTAJE CON GRÚA Y PEMP

Nº	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UD	CANT.	PRECIO (€)	IMPORTE (€)
01	**CÁLCULO ESTRUCTURAL, INGENIERÍA Y PLANOS DE FABRICACIÓN** Cálculo estructural según CTE DB-SE-AE (viento Zona C en Alaior) y DB-SE-A. Modelado BIM 3D, planos de taller, despiece analítico y plano de replanteo con cálculo de cargas para las zapatas de cimentación requeridas.	PA	1,00	3.000,00 €	**3.000,00 €**
02	**FABRICACIÓN EN TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA ATORNILLABLE (6.471 KG A 5,00 €/KG)** Fabricación integral de estructura tipo mecano (16x8x8 m). 10 pilares tubo 180x180x6 mm con placas base 350x350x20 mm y rigidizadores; 5 dinteles IPE 240; 10 jabalcones a 45° tubo 100x100x4 mm; vigas coronación 120x120x5 mm; 8 líneas correas 100x50x3 mm; cruces San Andrés Ø20 mm con tensores M20 8.8; tornillería de alta resistencia M16/M20 cincada. Cotizado a 5,00 €/kg.	Kg	6.471,00	5,00 €	**32.355,00 €**
03	**TRATAMIENTO ANTICORROSIVO E IMPRIMACIÓN + PINTURA POLIURETANO 2C (SISTEMA HAM EXTERIOR)** Limpieza mecánica y desengrasado Sa 2.5 / St 3. Aplicación de imprimación epoxídica bicomponente anticorrosiva (60-80 µm) y esmalte de acabado poliuretano alifático 2C para exteriores (50-60 µm) resistente a UV y salinidad. NUNCA secado al horno conforme al estándar HAM Menorca. Color RAL a elegir.	m²	385,00	10,50 €	**4.042,50 €**
04	**SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA EN PANEL SÁNDWICH PUR 30 MM Y REMATERÍA (115,00 €/M²)** Suministro e instalación sobre correas de 150,30 m² de panel sándwich de cubierta de 30 mm (PUR 40 kg/m³, chapa grecada exterior 0,5 mm prelacada e interior 0,4 mm blanco pirineo). Fijaciones bimetálicas autotaladrantes con arandelas de estanqueidad de EPDM. Remate troquelado de cumbrera y testeros laterales plegados. Cotizado a 115,00 €/m².	m²	150,30	115,00 €	**17.284,50 €**
05	**RECOGIDA DE PLUVIALES (CANALÓN GALVANIZADO PRELACADO Y BAJANTES)** Canalón perimetral de chapa galvanizada prelacada desarrollo 400 mm fijado con ganchos reforzados en alero (16,70 ml), y 2 bajantes pluviales circulares hasta pie de pilar (16,00 ml totales) con codos y abrazaderas.	ml	16,70	65,00 €	**1.085,50 €**
06	**TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y ANCLAJES ESTRUCTURALES** Transporte ida de camión tráiler con material despiezado a parcela de Alaior. Camión grúa para descarga y elevación de pilares y pórticos a 8 m. Plataforma elevadora móvil (PEMP) articulada diésel de 12 m. 40 anclajes químicos Hilti HIT-HY con varillas roscadas M20 calidad 8.8 cincadas.	PA	1,00	5.250,00 €	**5.250,00 €**
07	**MONTAJE INTEGRAL MECANO EN OBRA Y AJUSTES DINAMOMÉTRICOS** Mano de obra cualificada de cuadrilla de montadores oficiales en obra. Ensamblado atornillado mecano de la estructura completa a 8 m de altura, aplomado, nivelación, apriete controlado con llave dinamométrica según norma, retocado de pintura en cabezas de tornillos y verificación final de seguridad.	PA	1,00	12.180,00 €	**12.180,00 €**

SUBTOTAL NETO (B.I.):	75.197,50 €
I.V.A. (21%):	15.791,48 €
TOTAL PRESUPUESTO:	**90.988,98 €**

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y EXCLUSIONES:

- **EXCLUSIÓN EXPRESA DE CIMENTACIÓN:** No se incluye la ejecución de zapatas de cimentación (necesarias) ni solera. Dichos trabajos serán contratados directamente por el cliente conforme a las directrices de replanteo que entregará DIXIS.
- **Forma de pago:** 40% a la confirmación del pedido y acopio; 30% a la finalización de fabricación en taller previo a carga; 30% a la finalización del montaje y recepción.
- **Plazo de ejecución:** 3 a 4 semanas para fabricación y pintura en taller tras validación técnica; 6 a 8 días laborables para montaje in situ en Alaior una vez ejecutadas y fraguadas las zapatas.
- **Garantía:** 10 años en estabilidad estructural según LOE y 3 años en estanqueidad de cubierta y fijaciones.