HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS · ESTUDIO DE COSTES Y RENTABILIDAD

CONFIDENCIAL · OBRA BASE + ESCALERAS INOX (+30%) + LUXTOP®

EXPEDIENTE P-2026-0044
Ref: PRE-2026-1027-AENA-CARGA-HDX-REV2
Fecha: 27/10/2026

VENTA OBRA BASE	VENTA OPCIONALES	MARGEN BRUTO TOTAL	COSTE DIRECTO TOTAL
220,225.00 €	**+30,740.00 €**	**108,635.00 €**	**142,330.00 €**
115,66 €/m² cubierta y vol.	2 escalas inox + LuxTop®	43.3% sobre PVP conjunto	CDT Global HAM

DESGLOSE DE COSTES DE COMPRA DIRECTA Y SUBCONTRATACIÓN HAM

Capítulo	Concepto de Coste Interno	Ud.	Medición	Coste Unit.	Coste Total (€)
MAT-01	Panel sándwich 40 mm PIR con acabado HDX55 en 2 caras cubiertas (1.371 m² + 5% solapes/mermas)	m²	1.440,00	36,00 €	**51.840,00 €**
MAT-02	Panel / chapa grecada acabado HDX55 en 2 caras para voladizos (533 m² + 5% mermas)	m²	560,00	34,00 €	**19.040,00 €**
MAT-03	Tornillería bimetálica inox A2 con arandela EPDM, accesorios fijación y butilo hidro-expansivo	lote	1,00	6.200,00 €	**6.200,00 €**
MAT-04	Rematería troquelada y plegada en chapa HDX55 (cumbreras, coronaciones, baberos y goterones)	lote	1,00	5.800,00 €	**5.800,00 €**
MAT-05	Imprimación epoxi anticorrosiva de alto contenido en sólidos para saneado viguetas voladizos	lote	1,00	1.450,00 €	**1.450,00 €**
MAT-06	**Materiales ACERO INOXIDABLE (AISI 304/316)** para 2 escalas de gato con crinolina y cancelas	lote	1,00	3.700,00 €	**3.700,00 €**
MAT-07	**Materiales y accesorios homologados LUXTOP®** (cable inox 316, postes absorbedores y carros)	lote	1,00	10.300,00 €	**10.300,00 €**
MO-01	Mano de obra especializada montaje HAM obra base (cuadrilla de 4 oficiales ~800 horas a 28 €/h)	horas	800,00	28,00 €	**22.400,00 €**
MO-02	**Mano de obra taller y montaje 2 escalas inox + montaje/ensayo LuxTop** (~100 h)	horas	100,00	28,00 €	**2.800,00 €**
LOG-01	Fletes marítimos Península-Menorca para transporte de trailers especiales paneles gran formato	lote	1,00	5.200,00 €	**5.200,00 €**
LOG-02	Camión grúa pluma autopropulsada para descarga e izado distribuido sobre pórticos en aeropuerto	lote	1,00	4.600,00 €	**4.600,00 €**
LOG-03	Alquiler de 2 plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) articuladas para montaje	lote	1,00	3.400,00 €	**3.400,00 €**
PRL-01	Protecciones colectivas: redes anticaídas bajo faldones UNE-EN 1263-1 y líneas de vida EN 795	lote	1,00	3.800,00 €	**3.800,00 €**
PRL-02	Tasas de centro de reciclaje y canon vertedero insular de Menorca	lote	1,00	1.800,00 €	**1.800,00 €**
			COSTE DIRECTO TOTAL GLOBAL (CDT HAM):		**142,330.00 €**

VENTA BASE (BI)	VENTA OPCIONALES	COSTE DIRECTO TOTAL	MARGEN BRUTO HAM
220,225.00 €	**+30,740.00 €**	**142,330.00 €**	**108,635.00 € (43.3%)**