HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Especialistas en estructuras singulares, cerrajería arquitectónica y pérgolas a medida

PRESUPUESTO TÉCNICO

Ref: EST-2026-1046 (P-2026-0046 REV. 5)
Fecha: 2 de Noviembre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE / PROPIEDAD	UBICACIÓN DE LA OBRA	ARQUITECTURA Y EXPTE.	EMPLAZAMIENTO EXTERIOR
Teresa Echezarreta Codina	**c/ Llaut 59, Binibeca Vell (Sant Lluís)**	**Cristina Moll Taltavull · 2024 13_MOD**	**Junto a piscina / Solárium (Reforma)**

ESTRUCTURA CÚBICA ATORNILLABLE EN TUBO INOX 316 40X40X2 MM PINTADA EN BLANCO

Fabricación a medida, suministro y montaje en obra de **estructura en forma de cubo geométrico (4,00 x 3,00 x 2,50 m)** realizada íntegramente en **tubo cuadrado de Acero Inoxidable marino AISI 316 de 40x40x2 mm (tarifa 20 €/ML)**, diseñada de forma atornillable para su ensamble directo en obra. Tratamiento de pintura en taller mediante **imprimación epoxi de adherencia y acabado poliuretano blanco de alta resistencia para exterior (sin horno)**. Transporte en 1 viaje de ida de camión con material despiezado y fijación sobre las zapatas preparadas por el constructor.

PRESUPUESTO CONFIGURACIÓN 4,00 X 3,00 M (12 M²)

3.430,00 €

4.150,30 € (IVA 21% incluido)

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Línea Minimalista Atornillable

DIMENSIONES PRINCIPALES	GEOMETRÍA Y PERFIL	TRATAMIENTO DE PINTURA	UNIONES Y MONTAJE
4,00 m (largo) x 3,00 m (ancho/fondo) x 2,50 m (alto)	**Cubo ortoédrico atornillable en Tubo Inox AISI 316 40x40x2 mm**	**Imprimación epoxi adherencia + acabado poliuretano (sin horno)**	**Ingletes a 45º y uniones atornilladas en acero inox A4**

PLANO SUPERIOR TECHO	OBRA CIVIL / ZAPATAS	TRANSPORTE A OBRA	RESISTENCIA MARINA
Marco perimetral y costillas intermedias tubo 40x40x2 mm	**A cargo de la contrata de albañilería / constructor**	**1 porte de camión (ida) con material despiezado**	**Acero Inoxidable AISI 316 + sistema anticorrosivo epoxi-poliuretano**

DESGLOSE ECONÓMICO DE PARTIDAS (OPCIÓN CUBO 4,00 X 3,00 M - 12 M²)

PART.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO	UD.	CANT.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
01	**Replanteo técnico in situ, nivelación y desarrollo de planos de taller:** Visita a la obra en Binibeca Vell para comprobación de cotas y replanteo de apoyos con el constructor previa ejecución de zapatas/solera, y elaboración de planos de despiece atornillado para taller.	lote	1,00	320,00 €	**320,00 €**
02	**Tubo cuadrado de Acero Inoxidable AISI 316 40x40x2 mm:** Suministro de tubo cuadrado en Acero Inoxidable calidad marina AISI 316 de 40x40x2 mm para los 4 pilares verticales de 2,50 m, marco perimetral superior (vigas de 4,00 y 3,00 m) y costillas superiores intermedias transversales de rigidización (incluye mermas y despuntes de corte de barras estándar de 6 m). Tarifa oficial: 20,00 €/ML.	ml	40,00	20,00 €	**800,00 €**
03	**Fabricación y mecanizado en taller para estructura cúbica atornillable:** Mano de obra de taller para corte a escuadra e inglete a 45º de perfiles de tubo inox 316, mecanizado de uniones interiores atornilladas, casquillos de refuerzo, taladros colisos de ajuste, tornillería oculta de acero inoxidable A4 y premontaje de verificación en taller.	lote	1,00	850,00 €	**850,00 €**
04	**Tratamiento de pintura en taller: Imprimación y Pintura de Acabado Blanco (sin horno):** Tratamiento anticorrosivo y estético de taller según procedimiento estándar HAM (sin horno): desengrasado, limpieza mecánica y acondicionamiento químico del acero inoxidable AISI 316, aplicación de imprimación epoxi fosfatante de alta adherencia y dos capas de esmalte poliuretano alifático bicomponente blanco para exterior (a elegir RAL 9010 Blanco Cálido o RAL 9016 Blanco Puro) de máxima resistencia marina y UV.	lote	1,00	580,00 €	**580,00 €**
05	**Transporte en camión (ida) y montaje de estructura atornillada en obra:** Transporte especializado del material despiezado en 1 porte de camión (ida) hasta Binibeca Vell. Montaje, aplomado y ensamblado atornillado in situ de los elementos del cubo sobre las zapatas/puntos preparados por el constructor, apriete dinamométrico, verificación de niveles, repaso de pintura en puntos de unión y retirada de embalajes.	lote	1,00	880,00 €	**880,00 €**

Base Imponible Total:	**3.430,00 €**
I.V.A. Régimen General (21%):	720,30 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA inc.):	**4.150,30 €**

VARIANTE ALTERNATIVA DE MENOR FONDO: Medidas Cubo 4,00 m (largo) x 2,00 m (fondo) [8,00 m^2]

En caso de optar por un fondo de 2 metros en lugar de 3 metros, con la misma configuración cúbica atornillable en tubo inox 316 (32 ML x 20 €/ML), imprimación + acabado poliuretano blanco y montaje en obra:

2.960,00 € + IVA

Total con IVA 21%: **3.581,60 €** (Ahorro de 568,70 €)

PLANIFICACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN (COORDINADO CON SU CONSTRUCTOR):

• **Plazo de Fabricación en Taller: 2 a 3 semanas** desde la confirmación del encargo y verificación de replanteo con el constructor.

• **Montaje en Obra:** Una vez listas las zapatas y el suelo por el constructor, se realiza la entrega en 1 viaje de camión y el montaje atornillado in situ en **1 sola jornada de trabajo**.

EL PRESUPUESTO INCLUYE

- Medición y replanteo de cotas in situ con el constructor.
- Suministro de tubo Acero Inox AISI 316 40x40x2 mm (tarifa 20 €/ML).
- Mecanizado y preparación de estructura atornillable con tornillería Inox A4.
- Tratamiento de pintura: imprimación epoxi + poliuretano blanco (sin horno).
- Transporte en 1 viaje de ida de camión a pie de obra en Binibeca Vell.
- Montaje atornillado y fijación sobre los puntos preparados por el constructor.

CONDICIONES Y NO INCLUIDO

- **Forma de pago:** 50% a la confirmación del encargo y replanteo; 50% a la finalización y recepción del montaje.
- **No incluido:** Obra civil y cimentación (zapatas, solera de hormigón y pavimento cerámico a cargo del constructor), cables tensores, especies vegetales, iluminación.
- **Validez de la oferta:** 30 días naturales.
- **Garantía:** Estructural y cerrajería conforme a normativa vigente.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

.....

Dpto. Técnico y Presupuestos · Pol. Ind. Sant Lluís

ACEPTACIÓN DE LA PROPIEDAD / D. FACULTATIVA

.....

Dña. Teresa Echezarreta Codina · Fecha y Firma