ALU FAC

ALUFAC · Carpintería de Aluminio

Dixis Recursos y Soluciones S.L. · CIF: B57825432
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Menorca
Tel / WhatsApp: +34 669 769 541 · Email: info@alufac.es · Web: www.alufac.es

PRESUPUESTO TÉCNICO-COMERCIAL

P-2026-0052

Ref: PRE-2026-1102-ALU-CALAMOLI-GUBB
Fecha: 2 de noviembre de 2026
Validez: 30 días

Sustitución de Puerta de Entrada y Ventana Corredera con RPT

Presupuesto elaborado para **Steve Gubb** para su vivienda situada en **Cala Molí (Es Mercadal, Menorca)**. Fabricación a medida con perfiles de alta prestación CORTIZO con rotura de puente térmico (RPT), acabados de alta resistencia para ambiente marino (Qualicoat Seaside), desmontaje de carpintería existente, colocación y sellado perimetral estanco.

UBICACIÓN	SISTEMAS	PLAZO FABRICACIÓN	MONTAJE EN OBRA
Cala Molí (Es Mercadal)	**Cortizo COR 60 / COR 4200**	**4 a 6 semanas**	**1 jornada de trabajo**

DESGLOSE DE PARTIDAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR SEPARADO)

REF.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO	SUMINISTRO	INSTALACIÓN	SUBTOTAL NETO
E-01	**Puerta de Entrada Practicable 1 Hoja con RPT (815 x 2.090 mm)** • *Sistema:* Cortizo COR 60 RPT / Millenium Plus (equivalente técnico Strugal S64RP Gala). • *Color:* Lacado Verde RAL 6009 mate por ambas caras (calidad marina Qualicoat Seaside). • *Diseño:* Machihembrado de aluminio de 20 mm con zona acristalada central con barrotillo decorativo exterior e interior simulando 4 cristales. • *Vidrio de Seguridad:* Doble acristalamiento 3+3.1 (laminar de seguridad) / cámara 16 mm con gas deshidratado / 4 mm (Conforme a CTE DB-SUA). • *Herrajes:* Cerradura de seguridad de resbalón y palanca basculante E35, cilindro europerfil de seguridad 30x65 leva corta con juego de llaves, manillas a juego, 3 bisagras regulables Hércules de alta carga. • *Instalación:* Desmontaje de puerta y marco existente, transporte a Cala Molí, fijación oculta inox, nivelación y sellado perimetral con polímero MS marino.	1.380,00 €	280,00 €	**1.660,00 €**
E-02	**Ventana Corredera de 2 Hojas en Línea con RPT (920 x 1.120 mm)** • *Sistema:* Cortizo COR 4200 Corredera con RPT (equivalente técnico Strugal S88RP Artis). • *Color:* Blanco estándar RAL 9016 por ambas caras. • *Vidrio:* Doble acristalamiento aislante 4 / cámara de 20-22 mm / 4 mm (espesor de paquete 30 mm). • *Herrajes:* Cierre multipunto perimetral automático E15, manilla acodada reforzada interior tipo Altair (sin accionamiento exterior), cremona E15 de 600 mm, rodamientos tándem C regulables de 200 kg/hoja con estructura en poliamida/inox. • *Remates:* Solape curvo perimetral de 50 mm clipado con grapas plásticas sobre marco. • *Instalación:* Desmontaje de ventana antigua, transporte, anclajes mecánicos, calzado, regulación y sellado perimetral MS.	540,00 €	160,00 €	**700,00 €**

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y TOTALES ECONÓMICOS

OPCIÓN 1: Contratación Individual	(A pedidos separados)
Puerta E-01 instalada (Neto):	1.660,00 €
IVA 21% Puerta:	348,60 €
Total Puerta E-01 (con IVA):	**2.008,60 €**
Ventana E-02 instalada (Neto):	700,00 €
IVA 21% Ventana:	147,00 €
Total Ventana E-02 (con IVA):	**847,00 €**
Suma de ambos (por separado):	**2.855,60 €**

OPCIÓN 2: Pedido Conjunto (Recomendada)	★ Ahorro Logístico
Suministro total (Puerta + Ventana):	1.920,00 €
Instalación, desmontaje y sellados:	440,00 €
Descuento por montaje conjunto:	-120,00 €
Base Imponible Neta:	**2.240,00 €**
I.V.A. Régimen General (21%):	470,40 €
TOTAL OFERTA CONJUNTA:	**2.710,40 €**

ALCANCE DEL SERVICIO Y CONDICIONES

El Presupuesto Incluye:

- Fabricación a medida en sistemas Cortizo RPT de alta prestación.
- Acabado Qualicoat Seaside para resistencia a salinidad marina.
- Vidrio de seguridad laminar 3+3.1 en puerta conforme a CTE DB-SUA.
- Desmontaje y retirada de los marcos y carpinterías actuales.
- Transporte directo a pie de obra en Cala Molí (Es Mercadal).
- Montaje, aplomado, fijaciones inox y sellado elástico con polímero MS.
- Retirada de escombros a punto limpio / vertedero autorizado de Menorca.
- Visita técnica previa de replanteo y medición antes del corte de perfiles.

No Incluido (Exclusiones Expresas):

- **Obra civil y albañilería:** No se incluye ningún trabajo de obra civil ni reparación de albañilería en caso de roturas o desperfectos ocasionados por la extracción de las aberturas antiguas existentes (reconstrucción de mochetas, azulejos, repellos o recebados).
- Pintura o retoques decorativos de revestimientos de pared.
- Medios auxiliares especiales o grúas de elevación no requeridos.
- Tasas o permisos de licencia municipal de obras menores.

Condiciones Comerciales:

• **Forma de pago:** 100% a la aceptación del presupuesto.

• **Plazo de entrega:** 4 a 6 semanas (lacado verde específico) + 1 día instalación.

• **Garantía:** 3 años según legislación vigente.

Nota sobre Mediciones y Seguridad: Presupuesto calculado en base a las medidas de referencia aportadas (815x2090 mm y 920x1120 mm). Los técnicos de ALUFAC verificarán las dimensiones definitivas de paso/hueco y el sentido de apertura in situ antes de iniciar la fabricación. El vidrio de la puerta incorpora lámina de seguridad conforme al CTE DB-SUA.

Por la empresa instaladora (ALUFAC):
Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto
Dixis Recursos y Soluciones S.L.
Firma y sello:

Conformidad y Aceptación del Cliente:
Steve Gubb
Opción elegida: [ ] Opción 1 (Separada) [ ] Opción 2 (Conjunta)
Firma y fecha: