



HAM Estructuras Metálicas

Fabricación y montaje de estructuras metálicas, herrería y soluciones a medida en Menorca.
Av. Circunvalacio, 11, Poligono de Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541
www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

P-2026-0010

Fecha: 07/07/2026

Pérgola Metálica Trellis en Son Parc

Presupuesto detallado para la fabricación, suministro y montaje en obra de un sistema de pérgola-enredadera trellis metálica de diseño (en acero inoxidable AISI 316 con pórticos triangulares de 6 pilares de Ø114,3 mm, vigas T100.10, perfiles inclinados RHS y tensores en abanico) en Son Parc, Menorca.

PILARES TRELLIS
6 postes Ø114,3

MARCOS PERFILES T
Perfil T100.10

VIGAS DIAGONALES
RHS 100x50x3

CABLES INOX
350 ml (Ø6mm)

Desglose de Partidas (Acero Inoxidable AISI 316 a Coste Técnico)

*Esta valoración contempla únicamente la estructura de acero inoxidable satinado y los componentes auxiliares correspondientes de la pérgola Trellis, excluyendo cubiertas y maderas.

Partida	Descripción	Importe
SECCIÓN 1: ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE (AISI 316)		
1. Estructura de Pilares y Brazos (Trellis)	Fabricación a medida de la estructura soporte de la pérgola Trellis: pórticos de guiado formados por 6 fustes redondos de Ø114,3 x 3 mm (longitud 3,40 m) y marcos de soporte con perfiles T100.10 (13 ml netos) y vigas diagonales inclinadas de perfil rectangular RHS 100x50x3 mm (9,2 ml netos) en acero inoxidable AISI 316 con acabado satinado. Incluye 6 placas base de 10 mm con rigidizadores, flete marítimo consolidado a Menorca y consumibles taller (con coeficiente de taller del 10%).	10.273,49 €
2. Sistema de cables Trellis de guiado (AISI 316)	Suministro e instalación de sistema de guiado trellis compuesto por cables horizontales, en abanico y cruces de arriostramiento (350 ml totales) de cable de Ø6 mm de acero inoxidable AISI 316 (trenzado especial 1x19 hilos de alta resistencia y baja elongación) con 30 tensores regulables e inclinadores de presión (con coeficiente de taller del 10%).	3.162,50 €
3. Pernos de cimentación y anclajes (Trellis)	Suministro de 24 pernos de anclaje a cimiento de alta resistencia en métrica M16 x 400 mm de acero inoxidable A4-80 (AISI 316) con tuercas hexagonales y arandelas, y resina química bicomponente de alta capacidad de carga estructural (con coeficiente de taller del 10%).	264,00 €
4. Mano de Obra y Montaje	Ingeniería de replanteo técnico y planos de fabricación, preparación de material, corte de perfiles, soldadura TIG en taller, pulido satinado de los fustes de acero inoxidable, montaje final de la estructura trellis y tendido de cableado in situ en Son Parc, y medios auxiliares de elevación.	4.300,00 €
OPCIÓN A: TOTAL INTERVENCIÓN (SIN CIMENTACIÓN CIVIL)		18.000,00 €
SECCIÓN 2: CIMENTACIONES (OBRA CIVIL OPCIONAL)		
5. Cimentaciones (Obra Civil)	Ejecución de dados y zapatas de hormigón en obra civil: excavación de fosas, encofrado y vertido de hormigón estructural HM-25 (2,93 m³) para las zapatas de 70x70x50 cm (2 uds) y de 75x325x50 cm (2 uds), y hormigón de limpieza HL-150 (0,60 m³). Incluye la mano de obra especializada, excluyendo el suministro de armaduras corrugadas (por el cliente).	3.012,00 €
Subtotal Sección 2: Cimentaciones		3.012,00 €
OPCIÓN B: BASE IMPONIBLE UNIFICADA (CON CIMENTACIÓN)		21.012,00 €
IVA General (21%)		4.412,52 €
Total Presupuesto Con IVA Incluido (Opción B)		25.424,52 €

OPCIÓN A (SIN OBRA)

18.000,00 € base imponible

OPCIÓN B (CON OBRA)

21.012,00 € base imponible

OPCIÓN RECOMENDADA (CON CIMENTACIÓN)

21.012,00 € base imponible

TOTAL CON IVA (21%): 25.424,52 €

Incluido	No Incluido
- Replanteo y medición de cotas final in situ antes de fabricar. - Diseño tridimensional y despiece por la oficina técnica de HAM. - Fabricación de estructura de pilares y pórticos con perfiles inoxidables. - Acabado cepillado satinado en fustes, perfiles T y placas de Inox. - Cables de trellis Ø6 mm de inox AISI 316 y tensores/olivas. - Pernos M16 A4-80 inoxidables, anclajes químicos y tornillería A4. - Transporte y montaje especializado de la estructura en Son Parc.	- Licencias de obra, tasas municipales o dirección técnica de la obra. - Suministro o colocación de plantas enredaderas, toldos o lonas. - Struts, tirantes o vigas de madera laminada (excluido por completo). - Restauro de jardinería, siembra de enredaderas o riegos automáticos. - Instalación eléctrica o iluminación LED. - Ejecución de zapatas u hormigón (en la opción Sin Cimentación). - Suministro de armaduras corrugadas para zapatas (por el cliente).

Condiciones Comerciales

Forma de pago	70% a la aceptación del presupuesto (para acopio de materiales y reserva de fabricación), y 30% a la finalización y entrega del montaje.
Plazo de entrega	Estimado en 6 semanas a partir de la aceptación del presupuesto y la cimentación lista.
Validez de la oferta	30 días naturales desde la fecha de emisión del documento.
Garantía técnica	10 años de garantía anticorrosión estructural (UNE-EN ISO 12944); 1 año en la ejecución del montaje.

Aviso técnico para la dirección de obra: Las zapatas de cimentación de hormigón para el anclaje de los 6 postes de la estructura (2 de 70x70x50 cm y 2 de 75x325x50 cm) deben ser ejecutadas respetando el replanteo facilitado por nuestra oficina técnica. Los pernos de anclaje (M16 inox A4-80) se fijarán mecánicamente mediante taco químico epoxi estructural, garantizando la perfecta estabilidad frente a vientos fuertes en la zona de Son Parc.

Por HAM Estructuras Metálicas Oficina Técnica de Presupuestación Firma y Fecha: 07/07/2026	Aceptación del Cliente Nombre/Firma: Fecha de Aceptación:
---	--