



HAM Estructuras Metálicas

Fabricación y montaje de estructuras metálicas, herrería y soluciones a medida en Menorca.
Av. Circunvalacio, 11, Poligono de Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541
www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

P-2026-0010

Fecha: 07/07/2026

Pérgola Metálica Trellis en Son Parc

Presupuesto detallado para la fabricación, suministro y montaje en obra de un sistema de pérgola-enredadera trellis metálica de diseño (en acero inoxidable AISI 316 con pórticos triangulares de 6 pilares de Ø114,3 mm, vigas T100.10, perfiles inclinados RHS y tensores en abanico) en Son Parc, Menorca.

PILARES TRELLIS
6 postes Ø114,3

MARCOS PERFILES T
Perfil T100.10

VIGAS DIAGONALES
RHS 100x50x3

CABLES INOX
350 ml (Ø6mm)

Desglose de Partidas (Acero Inoxidable AISI 316 a Coste Técnico)

*Esta valoración contempla únicamente la estructura de acero inoxidable satinado y los componentes auxiliares correspondientes de la pérgola Trellis, excluyendo cubiertas y maderas.

Partida	Descripción	Importe
1. Estructura	Fabricación e instalación de la estructura metálica de acero inoxidable.	12.875,30 €
2. Mano de obra	Ingeniería, corte, soldadura, montaje y montaje final.	3.840,00 €
3. Obra civil	Cimentaciones, zapatas y hormigón estructural.	4.612,50 €
TOTAL INTERVENCIÓN (CON CIMENTACIÓN)		21.327,80 €
IVA General (21%)		4.478,84 €
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA		25.806,64 €

OPCIÓN A (SIN OBRA)

16.715,30 € base imponible

OPCIÓN B (CON OBRA)

21.327,80 € base imponible

OPCIÓN RECOMENDADA (CON CIMENTACIÓN)

21.327,80 € base imponible

TOTAL CON IVA (21%): 25.806,64 €

Incluido	No Incluido
- Replanteo y medición de cotas final in situ antes de fabricar. - Diseño tridimensional y despiece por la oficina técnica de HAM. - Fabricación de estructura de pilares y pórticos con perfiles inoxidables. - Acabado cepillado satinado en fustes, perfiles T y placas de Inox. - Cables de trellis Ø6 mm de inox AISI 316 y tensores/olivas. - Pernos M16 A4-80 inoxidables, anclajes químicos y tornillería A4. - Transporte y montaje especializado de la estructura en Son Parc.	- Licencias de obra, tasas municipales o dirección técnica de la obra. - Suministro o colocación de plantas enredaderas, toldos o lonas. - Struts, tirantes o vigas de madera laminada (excluido por completo). - Restauro de jardinería, siembra de enredaderas o riegos automáticos. - Instalación eléctrica o iluminación LED. - Ejecución de zapatas u hormigón (en la opción Sin Cimentación). - Suministro de armaduras corrugadas para zapatas (por el cliente).

Condiciones Comerciales

Forma de pago	70% a la aceptación del presupuesto (para acopio de materiales y reserva de fabricación), y 30% a la finalización y entrega del montaje.
Plazo de entrega	Estimado en 6 semanas a partir de la aceptación del presupuesto y la cimentación lista.
Validez de la oferta	30 días naturales desde la fecha de emisión del documento.
Garantía técnica	10 años de garantía anticorrosión estructural (UNE-EN ISO 12944); 1 año en la ejecución del montaje.

Aviso técnico para la dirección de obra: Las zapatas de cimentación de hormigón para el anclaje de los 6 postes de la estructura (2 de 70x70x50 cm y 2 de 75x325x50 cm) deben ser ejecutadas respetando el replanteo facilitado por nuestra oficina técnica. Los pernos de anclaje (M16 inox A4-80) se fijarán mecánicamente mediante taco químico epoxi estructural, garantizando la perfecta estabilidad frente a vientos fuertes en la zona de Son Parc.

Por HAM Estructuras Metálicas Oficina Técnica de Presupuestación Firma y Fecha: 07/07/2026	Aceptación del Cliente Nombre/Firma: Fecha de Aceptación:
---	--