



HAM Estructuras Metálicas

Fabricación y montaje de estructuras metálicas, herrería y soluciones a medida en Menorca.
Av. Circunvalacio, 11, Poligono de Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541
www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

PERG-NURA-010

Fecha: 01/06/2026

Pérgolas Metálicas en Casa Nura, Son Parc

Presupuesto detallado para la fabricación, suministro y montaje en obra de un sistema de pérgola-tendedero trellis metálica (en acero inoxidable AISI 316 con pilares exentos y brazos T60x6) y los soportes de acero inoxidable para la pérgola de parking (4 postes y placas base/coronación) en Casa Nura en Son Parc, Menorca.

P. TRELLIS 6 postes Ø114,3	PERFILES T TRELLIS 4 uds (T70)	P. PARKING 4 postes (Ø168,3)	PLACAS PARKING 4 pl. + 4 tapas
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Desglose de Partidas (Acero Inoxidable AISI 316 a Coste Técnico)

*Esta valoración contempla únicamente la estructura de acero inoxidable valorada a precio de coste técnico, sin márgenes comerciales, complejidad ni riesgo técnico.

Partida	Descripción	Importe
SECCIÓN 1: PÉRGOLA-TENDEDERO TRELLIS		
1. Estructura de Pilares y Brazos (Trellis)	Fabricación a medida de la estructura soporte de la pérgola Trellis: pórticos de guiado formados por 6 fustes redondos de Ø114,3 x 3 mm (longitud 3,50 m) en acero inoxidable AISI 316 con acabado satinado y 4 vigas horizontales en perfil T70 (70x70x7 mm) en acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado (2 unidades de 2,50 m y 2 unidades de 4,50 m). Incluye 6 placas base de 250x250x12 mm con rigidizadores. Se excluyen los brazos y refuerzos diagonales del diseño anterior. Todo fabricado y soldado a medida. Incluye parte proporcional de transporte y montaje especializado.	9.472,01 €
2. Sistema de cables Trellis de guiado (AISI 316)	Suministro e instalación de sistema de guiado trellis compuesto por 12 líneas de cables horizontales paralelas (264 ml totales) de cable de Ø6 mm de acero inoxidable AISI 316 (trenzado 1x19 de alta resistencia y baja elongación), con 12 tensores M8 inoxidables AISI 316 en un extremo y 12 terminales de oliva de presión AISI 316 en el otro, más 4 tensores y terminales con cables de stay traseros para los pórticos. Permite la tensión perfecta y el guiado suspendido de las plantas trepadoras. Incluye parte proporcional de transporte y montaje especializado.	2.200,00 €
3. Pernos de cimentación y anclajes (Trellis)	Suministro de 24 pernos de anclaje a cimiento de alta resistencia en métrica M12 x 400 mm de acero inoxidable A4-80 (AISI 316) con tuercas hexagonales y arandelas, y resina química bicomponente de alta capacidad de carga estructural. Incluye tornillería especial A4 de fijación y parte proporcional de transporte y montaje especializado.	300,00 €
Subtotal Sección 1: Pérgola Trellis		11.972,01 €
SECCIÓN 2: PÉRGOLA PARKING		
5. Estructura de Pilares y Placas (Parking)	Fabricación a medida de los soportes metálicos para la pérgola de parking: 4 fustes redondos exentos de Ø168,30 x 4 mm (longitud 2,40 m) con acabado satinado; 4 placas base inferiores de 300x300x10 mm y 4 tapas redondas de coronación de 10 mm de espesor con una varilla roscada M20 de 250 mm de largo soldada al centro para la fijación de las vigas. Todo fabricado íntegramente en acero inoxidable de grado marino AISI 316. Incluye transporte, izado e instalación nivelada de pilares (preparado para montaje de madera).	4.666,06 €
6. Pernos de cimentación y coronación (Parking)	Suministro de 16 pernos de anclaje a cimiento de alta resistencia en métrica M12 x 400 mm de acero inoxidable A4-80 con tuercas y arandelas, y resina química bicomponente. Incluye parte proporcional de transporte y montaje.	205,98 €
Subtotal Sección 2: Pérgola Parking		4.872,04 €
Base Imponible Unificada del Proyecto (Con Ajustes Comerciales)		16.844,05 €
IVA General (21%)		3.537,25 €
Total Presupuesto Con IVA Incluido		20.381,30 €

PÉRGOLA TRELLIS 11.972,01 € base imponible	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO (BASE) 16.844,05 € base imponible TOTAL CON IVA (21%): 20.381,30 €
PÉRGOLA PARKING 4.872,04 € base imponible	

Incluido

- Replanteo y medición de cotas final in situ antes de fabricar.
- Diseño tridimensional y despiece por oficina técnica de HAM.
- Fabricación de estructura de pilares y pórticos con perfiles T70 según planos.
- Acabado cepillado satinado en fustes, perfiles T y placas de ambas pérgolas.
- Cables de trellis Ø6 mm de inox AISI 316, stays y tensores/olivas.
- 40 pernos M12 A4-80 inoxidables, anclajes químicos y tornillería A4.
- Transporte y montaje especializado de ambas estructuras en Son Parc.

No Incluido

- Excavación de fosas y cimentaciones de hormigón para anclaje de postes de ambas pérgolas (deben estar listas a cota cero previas al montaje).
- Vigas de madera superiores de la pérgola de parking (se colocan con posterioridad sobre las placas de coronación).
- Cálculo de cargas estructurales visado (si fuera requerido por licencia).
- Licencia de obra menor, tasas municipales o dirección técnica de la obra.
- Restauración de jardinería, siembra de enredaderas o riegos automáticos.

Condiciones Comerciales

Forma de pago	100% a la aceptación del presupuesto (para la reserva y aprovisionamiento de perfiles de acero, cables y hardware inoxidable).
Plazo de entrega	Estimado en 4 a 5 semanas a partir de la firma de la aceptación técnica del plano y la cimentación lista por el contratista en obra.
Validez de la oferta	30 días naturales desde la fecha de emisión del documento.
Garantía técnica	10 años de garantía anticorrosión estructural (UNE-EN ISO 12944); 1 año en la ejecución del montaje.

Aviso técnico para la dirección de obra: Las zapatas o dados de cimentación de hormigón para el anclaje de los 10 postes exentos (6 Trellis y 4 Parking) deben ser ejecutadas previamente por el contratista principal de la obra, respetando el replanteo facilitado por nuestra oficina técnica. Los pernos de anclaje suministrados por HAM (M12 x 400 mm inox A4-80) se fijarán mecánicamente mediante taco químico epoxi estructural, garantizando la perfecta estabilidad frente a vientos fuertes en la zona de Son Parc.

Por HAM Estructuras Metálicas Oficina Técnica de Presupuestación Firma y Fecha: 01/06/2026	Aceptación del Cliente (Maximiliano Ventin) Nombre/Firma: Fecha de Aceptación:
---	---