



HAM Estructuras Metálicas

Presupuesto técnico interno - Análisis comparativo.
Av. Circunvalacio, 11, Polígono de Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541

TÉCNICO

P-2026-0010-TEC

Fecha: 01/06/2026
Validez comercial: 30 días

CLIENTE M. Ventin	OBRA Casa Nura Son Parc	ELEMENTOS 10 postes (6 Trellis + 4 Parking)	TRELLIS CABLEADO 16 cables (12 horiz. + 4 stays)
----------------------	----------------------------	--	---

Despiece y Dimensiones Técnicas (Pérgola Trellis - 6 Postes)

Fustes (Columnas exentas, 6 uds):	Tubo redondo Ø114,3 x 3 mm. Longitud: 3,50 m c/u. Total: 21,0 ml.
Vigas horizontales (Pórticos, 4 uds):	Perfil T70 (70x70x7 mm) en acero inoxidable AISI 304. Longitud: 2 de 2,50 m y 2 de 4,50 m. Total: 14,0 ml.
Bases de fijación (6 uds):	Placa base 250x250x12 mm con 4 rigidizadores triangulares de chapa de 8 mm c/u (AISI 316).
Trellis de guiado (16 cables):	281 ml de cable Ø6 mm inox AISI 316 + 16 tensores M8 + 16 terminales oliva.

Despiece y Dimensiones Técnicas (Pérgola Parking - 4 Postes)

Fustes (Columnas exentas, 4 uds):	Tubo redondo Ø168,30 x 4 mm. Longitud: 2,40 m c/u. Total: 9,6 ml.
Placas base y de coronación:	4 placas base de 300x300x10 mm y 4 tapas redondas de coronación de 10 mm de esp. con varilla roscada M20x250 mm soldada.
Anclajes:	16 pernos M12 x 400 mm A4-80 para anclaje a cimentación de placas base.

Pesos y Mermas de Acero (Ambas Estructuras)

Concepto / Perfil	P. Trellis	P. Parking	Total Neto
Tubo fustes Ø114,3x3 mm (8,23 kg/ml)	172,83 kg	0,00 kg	172,83 kg
Tubo fustes Ø168,30x4 mm (16,20 kg/ml)	0,00 kg	155,52 kg	155,52 kg
Perfiles T70 (7,46 kg/ml)	104,44 kg	0,00 kg	104,44 kg
Pletinas, placas base y tapas	35,70 kg	36,52 kg	72,22 kg
Peso Neto Estructura	312,97 kg	192,04 kg	505,01 kg
Mermas (5% fustes / 8% otros)	19,86 kg	10,70 kg	30,56 kg
Aprovisionamiento (bruto)	332,83 kg	202,74 kg	535,57 kg

Logística Marítima (Menorca)

Porte Barcelona → Menorca	0,20 €/kg
Peso bruto total Trellis + Parking	535,57 kg
Peso hardware, pernos y cables	70,36 kg
Peso total a transportar	605,93 kg
Coste logístico marítimo real	121,19 €
Entregas locales Son Parc y descargas	378,81 €
Total Transporte Imputado	500,00 €

Análisis de Costes de Fabricación (Base Imponible)

Concepto Imputado	P. Trellis (Inox AISI 316)	P. Parking (Inox AISI 316)	Total Proyecto
Fustes redondo Ø114,3x3 mm (Trellis) / Ø168,3x4 mm (Parking)	901,85 € (22,05 ml @ 40,90 €/ml)	1.360,80 € (10,08 ml @ 135,00 €/ml)	2.262,65 €
Otros perfiles (T70 en AISI 304, placas base en AISI 316)	1.221,16 € (T70: 112,79 kg @ 7,75 €/kg + Placas: 38,56 kg @ 9,00 €/kg)	590,90 € (39,4 kg @ 14,98 €/kg - precio medio)	1.812,06 €
Tratamientos Superficiales	975,00 € (Satinado fustes y brazos)	300,00 € (Satinado fustes y placas)	1.275,00 €
Cables, stays y herrajes trellis	1.100,00 € (281 ml + 16 tensores/terminales)	0,00 €	1.100,00 €
Pernos y anclajes químicos	264,00 € (24 uds M12 A4-80)	180,00 € (16 uds M12)	444,00 €
Consumibles de taller	380,00 €	150,00 €	530,00 €
Mano de Obra Taller	3.640,00 € (104 h @ 35 €/h)	560,00 € (16 h @ 35 €/h)	4.200,00 €
Mano de Obra Montaje	1.440,00 € (48 h @ 30 €/h)	360,00 € (12 h @ 30 €/h)	1.800,00 €
Transporte a pie de obra	350,00 €	150,00 €	500,00 €
Oficina técnica y CNC	500,00 €	200,00 €	700,00 €
Coste Técnico Base Estructural	10.772,01 €	3.851,70 €	14.623,71 €
Ajuste de Complejidad (0% - Sin recargos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ajuste de Riesgo Técnico (0% - Sin recargos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Margen Comercial aplicado (Trellis: 11,14% / Parking: 26,49%)	1.200,00 €	1.020,34 €	2.220,34 €
PRECIO DE VENTA FINAL (Base Imponible)	11.972,01 €	4.872,04 €	16.844,05 €
IVA General (21%)			3.537,25 €
TOTAL CON IVA INCLUIDO			20.381,30 €

PÉRGOLA TRELLIS	TOTAL PROYECTO (CON MARGEN COMERCIAL)
11.972,01 € base	16.844,05 € base

Aviso sobre la Valoración Técnica y Comercial: Este presupuesto contempla la pérgola Trellis con un margen comercial de ****1.200,00 €**** (11,14%), mientras que la pérgola Parking incluye un ajuste comercial de ****1.020,34 €**** (26,49%) sobre su coste base, fijando el total de base unificado en ****16.844,05 €**** (Pérgola Trellis: 11.972,01 € y Pérgola Parking: 4.872,04 €). La obra civil y las zapatas de cimentación quedan excluidas del alcance del presupuesto y deberán ser aportadas por la propiedad.