



HAM Estructuras Metálicas

Fabricación y montaje de estructuras metálicas, herrería y soluciones a medida en Menorca.
Av. Circunvalacio, 11, Poligono de Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541
www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

P-2026-0011

Fecha: 09/07/2026

Reparación, Acabado y Montaje Tubos Corten (4 Viviendas)

Presupuesto para los trabajos de adecuación mediante láser, sistema de sujeción interno, tratamiento de pintura y montaje en obra de 4 tubos de chapa corten calados (suministrados por el cliente), ubicados en las escaleras helicoidales de Punta Grosa.

MATERIAL BASE

Chapa Láser Curvada

TRATAMIENTO

Poliuretano + Zinc

ALCANCE

4 Viviendas (12 tramos)

CLIENTE

PROYECTOS Y OBRAS SA

PROYECTOS, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS SA | A78827052 | CALLE FEBRERO 70 BIS, 28022 MADRID

Dirección de obra: Punta Grosa (Ref: <https://share.google/llwKQqvCtBeUiujkS>)

Desglose de Partidas

Partida	Descripción	Importe
1. Repaso y Adecuación (Taller)	Soldadura láser de unión longitudinal (emparejamiento de costura irregular). Aportación de sistema de enganche interno (placas 8x5 cm y tornillería roscachapa). Soldadura de 52 anillas de Ø3 cm (cada 50 cm) para guiado interno de LED. Fabricación de bases y tapas superiores según planos.	3.900,00 €
2. Tratamiento de Pintura (Taller)	Aplicación de imprimación rica en zinc y pintura de acabado poliuretánico para todos los tramos de tubo, bases y componentes adicionales de acero.	1.800,00 €
3. Montaje y Acabados (En Obra)	Instalación in situ, anclaje de bases y ensamblaje mediante sistema de placas internas. Masillado carrocerero de uniones y cabezas de tornillos. Repintado in situ a rodillo de zonas unidas con imprimación y poliuretano para un acabado visualmente continuo.	3.650,00 €
4. Materiales Auxiliares	Suministro de consumibles de soldadura láser, material para anillas y placas, tornillería de cabeza plana, pinturas, masillas y taco químico.	850,00 €
TOTAL BASE IMPONIBLE		10.200,00 €
IVA General (21%)		2.142,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA		12.342,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (4 VIVIENDAS COMPLETAS)

10.200,00 € base imponible

TOTAL CON IVA (21%): 12.342,00 €

Incluido	No Incluido
• Emparejamiento de costura mediante soldadura láser longitudinal en toda la extensión de las chapas base. • Diseño y soldadura de sistema de acople rápido interno. • Instalación de pasacables interno (anillas) para manguera LED. • Tratamiento protector e imprimación zinc + acabado poliuretánico. • Ocultación de uniones y tornillos con masilla en obra. • Medios de transporte y mano de obra in situ.	• Fabricación inicial y corte láser de las chapas curvadas (aportadas por el cliente). • Suministro o instalación eléctrica de la manguera LED de exterior (solo guías). • Licencias de obra o medios de elevación extraordinarios en vivienda. • Trabajos de albañilería no relacionados con el anclaje de nuestras bases.

Condiciones Comerciales

Forma de pago	A convenir con la constructora (PROYECTOS Y OBRAS SA).
Plazo de ejecución	A coordinar a la recepción del material base. Requiere margen para procesos de pintura en taller.
Validez de la oferta	30 días naturales desde la fecha de emisión del documento.

Nota importante: La calidad final de la costura soldada longitudinal dependerá en gran medida de las deformaciones e irregularidades con las que llegue la chapa base. Realizaremos un exhaustivo repaso con láser y emparejamiento manual para maximizar el acabado estético requerido.

Por HAM Estructuras Metálicas Oficina Técnica de Presupuestación Firma y Fecha: 09/07/2026	Aceptación del Cliente Nombre/Firma: Fecha de Aceptación:
---	--