

Presupuesto Nave Industrial

Fabricación y Montaje de Estructura Metálica y Cerramientos

HAM Estructuras Metálicas

Ref. P-2026-0012

Fecha: 09/07/2026

Validez: 30 días

Cliente: Gabi Gonyalons S.L.U.

Trabajo solicitado

Fabricación, suministro y montaje de la estructura metálica y cerramientos (cubierta y fachada) para el proyecto de Reparcelación y Nave para Almacén y Oficinas en Av. Santa Marianna 11-13 (Alaior).

Precio total

297.624,42 EUR

IVA no incluido

PARTIDAS INCLUIDAS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Estructura Metálica	Suministro, fabricación y montaje de estructura principal y secundaria (Perfiles laminados y conformados, pletinas). Medición: 41.571,19 Kg a 3,80 €/kg.	157.970,52 €
Cubierta Acústica	Suministro y montaje de panel sándwich acústico (100mm) en cubierta. Medición: 711,75 m² a 115,00 €/m².	81.851,25 €
Fachada Sándwich	Suministro y montaje de panel sándwich estándar (50mm) en cerramientos verticales. Medición: 346,87 m² a 95,00 €/m².	32.952,65 €
Lucernarios	Suministro y montaje de lucernarios de policarbonato celular. Medición: 15,00 m² a 115,00 €/m².	1.725,00 €
Carpintería Aluminio	Fabricación y montaje de carpintería para ventanas y puertas de acceso. Partida alzada estimada.	23.125,00 €

INCLUYE

- Replanteo previo de la estructura.
- Fabricación en taller y acopio.
- Materiales, paneles y tornillería.
- Imprimación estándar de taller.
- Transporte en Menorca.
- Grúas y medios auxiliares de montaje.

NO INCLUYE

- Pintura intumescente / protección contra fuego.
- Tratamientos anticorrosivos C4/C5.
- Obra civil, cimentaciones y movimiento de tierras.
- Losas de escaleras y forjados unidireccionales.
- Cálculo estructural visado.
- Instalaciones (electricidad, clima).

CONDICIONES

Forma de pago 30% a la aceptación, 40% a la llegada de estructura a obra, 30% a certificación final.

Validez 30 días desde la fecha indicada. (IVA 21% no incluido, que asciende a 62.501,13 €).