HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Especialistas en estructuras singulares, cerrajería arquitectónica y pérgolas rústicas de Ullastre

PRESUPUESTO TÉCNICO
Ref: PER-2026-1046 (P-2026-0046)
Fecha: 29 de Octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE / PROPIEDAD	UBICACIÓN DE LA OBRA	ARQUITECTURA Y EXPTE.	EMPLAZAMIENTO EXTERIOR
Teresa Echezarreta Codina	**c/ Llaut 59, Binibeca Vell (Sant Lluís)**	**Cristina Moll Taltavull · 2024 13_MOD**	**Junto a piscina / Solárium (Reforma)**

PÉRGOLA RÚSTICA DE ULLASTRE, METAL EN 'T DE 50' Y CAÑIZO NATURAL

Fabricación a medida, suministro y montaje de pérgola rústica combinada de diseño tradicional menorquín: **3 pilares de troncos de Ullastre auténtico** descortezados y tratados con lasur poro abierto, **bastidor metálico ligero en simple T de 50 mm** con pintura anticorrosiva de exterior (sin galvanizar), **cubierta de cañizo natural** encastrado en las alas de la T, **entramado tensor de cables de acero inoxidable AISI 316** preparado para el guiado de plantas trepadoras, y **sistema de fijación oculta 'Pies Descalzos'** empotrado en solera para transitar con total seguridad junto a la piscina.

PRESUPUESTO CONFIGURACIÓN 4,00 X 3,00 M (12 M²)

4.866,00 €

5.887,86 € (IVA 21% incluido)

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE ANCLAJE EMPOTRADO 'PIES DESCALZOS' (COORDINADO CON SU ALBAÑIL)

Para evitar pernos o placas superficiales salientes al borde de la piscina donde se camina descalzo, HAM entregará en **Fase 1** los **casquillos receptores estancos en Acero Inoxidable AISI 316** con tapas de protección temporal para que queden embebidos en la nueva solera de hormigón (e=10cm) y enrasados a la cota exacta del pavimento porcelánico C3. Los troncos de ullastre se insertan mediante vástagos macizos de inox interiores con junta elástica aislante de neopreno. **Cero tropiezos, suelo liso y continuo, y aislamiento de la madera frente al agua de terraza.**

REFERENCIA VISUAL DE TRABAJOS REALIZADOS POR HAM MENORCA

Modelo Idéntico Solicitado



Estructura metálica + cañizo y ullastre



Encuentro viga metálica en T y pilares



Vista general terraza y sombreo de cañizo



Integración estética en arquitectura de Menorca

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Sistema HAM Pérgola Rústica

DIMENSIONES PRINCIPALES	PILARES DE MADERA	BASTIDOR METÁLICO	ACABADO PINTURA
4,00 m (largo) x 3,00 m (ancho/fondo) x 2,50 m (alto)	**Troncos de Ullastre (Acebuche de Menorca) Ø140-180 mm**	**Perfil simple T de 50 mm (T 50x50x5 mm laminado S275JR)**	**Imprimación epoxi fosfatante + esmalte poliuretano exterior**

SOPORTE PLANTAS TREPADORAS	CUBIERTA DE SOMBREO	ANCLAJE A SUELO	FIJACIÓN A FACHADA
Entramado tensor de cables Inox AISI 316 Ø4mm + tensores A4	**Cañizo natural encastrado en T de 50 con fijaciones inox**	**Casquillos empotrados Inox 316 bajo porcelánico C3 (ocultos)**	**Perfil mural anclado químicamente con resina e Inox A4**

DESGLOSE ECONÓMICO DE PARTIDAS (OPCIÓN PRINCIPAL 4,00 X 3,00 M - 12 M²)

PART.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO	UD.	CANT.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
01	**Replanteo técnico, comprobación de niveles y coordinación en obra:** Visita a Binibeca Vell para replanteo con dirección facultativa (Cristina Moll) y albañilería; toma de cotas de solera e=10cm y pavimento C3.	lote	1,00	320,00 €	**320,00 €**
02	**Sistema de anclaje empotrado invisible 'Pies Descalzos' (Fase 1 previa a solado):** Suministro de casquillos receptores en acero inoxidable marino AISI 316 con patillas para embeber en solera de hormigón antes de solar, tapas estancas de protección, espárragos macizos inox Ø28 mm para inserción en corazón de ullastre y juntas de aislamiento contra humedad. Superficie 100% enrasada, cero pernos salientes.	lote	1,00	480,00 €	**480,00 €**
03	**Pilares estructurales de madera de Ullastre autóctono de Menorca:** Suministro de 3 troncos macizos de acebuche menorquín seleccionados (coste base HAM 200 €/ud), calibre Ø140-180 mm, h=2,60 m, descortezado manual, saneado, doble tratamiento con lasur hidrófugo, insecticida-fungicida y protector UV de poro abierto en acabado natural mate. Mecanizado de testas para espárrago y cazoleta superior.	ud	3,00	340,00 €	**1.020,00 €**
04	**Fabricación de bastidor metálico en perfil simple T de 50 mm:** Marco perimetral y viguetas intermedias en perfil de acero laminado en caliente simple T de 50 mm (T 50x50x5 mm S275JR) para alojamiento exacto del cañizo, cazoletas ocultas de apoyo sobre ullastres y anclajes químicos inox A4 para fijación a muro.	lote	1,00	980,00 €	**980,00 €**
05	**Tratamiento superficial de pintura anticorrosiva de exterior (sin galvanizar):** Desengrasado, limpieza mecánica, aplicación de imprimación anticorrosiva de adherencia epoxi fosfatante de alto espesor y esmalte poliuretano alifático	lote	1,00	340,00 €	**340,00 €**

PART.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO	UD.	CANT.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
	bicomponente de alta resistencia a la intemperie marina y rayos UV. Color a elegir: Gris Forja, Negro Forja, Antracita RAL 7016, Verde Carruaje o Blanco Rústico.				
06	**Entramado tensor de cables de acero inoxidable AISI 316 para trepadoras:** Retícula de cables trenzados de acero inoxidable marino AISI 316 de Ø4 mm (1x19) formando malla tensada de 50x50 cm con tensores de botella náuticos A4 y terminales prensados. Diseñado para soportar el peso de las plantas trepadoras y resistir el empuje del viento.	lote	1,00	440,00 €	**440,00 €**
07	**Cubierta de sombreo inmediato de cañizo natural encastrado en T de 50:** Paños de cañizo natural nacional de caña entera seleccionada, encastrado sobre las alas de los perfiles en T de 50 mm y afianzado con pletinas metálicas y presillas de acero inoxidable AISI 316 cada 30 cm para evitar levantamiento por viento.	m^2	14,00	24,00 €	**336,00 €**
08	**Transporte especializado y montaje en obra en dos fases:** Fase 1: Entrega y replanteo de casquillos empotrados con la albañilería antes de solar. Fase 2: Transporte de ullastres, izado del bastidor en T50, aplomado en casquillos empotrados, fijación mural química, colocación de cañizo, ajuste de red de cables inox para trepadoras y limpieza final.	lote	1,00	950,00 €	**950,00 €**

Base Imponible Total:	**4.866,00 €**
I.V.A. Régimen General (21%):	1.021,86 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA inc.):	**5.887,86 €**

VARIANTE ALTERNATIVA DE MENOR FONDO: Medidas 4,00 m (largo) x 2,00 m (fondo) [8,00 m^2]

En caso de optar por un fondo de 2 metros en lugar de 3 metros, con los mismos acabados en bastidor simple T de 50 mm, 3 pilares de ullastre, anclajes invisibles y red inox para trepadoras:

3.950,00 € + IVA

Total con IVA 21%: **4.779,50 €** (Ahorro de 1.108,36 €)

PLANIFICACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN (PLAZO REDUCIDO AL NO REQUERIR GALVANIZADO):

• **FASE 1 (Inmediata · 3 a 5 días hábiles):** HAM fabrica y entrega en obra los casquillos de empotramiento en acero inoxidable AISI 316 con sus tapas protectoras, replanteando las posiciones con su albañil antes de verter la solera y solar.

• **FASE 2 (3 a 4 semanas):** Fabricación en taller del bastidor en T de 50 mm, preparación y lasur de troncos de ullastre, imprimación y esmalte poliuretano exterior. El montaje en obra se efectúa en solo **1 a 2 jornadas** una vez esté listo el pavimento.

EL PRESUPUESTO INCLUYE

- Medición y replanteo in situ en Binibeca Vell.
- Casquillos de empotramiento en Inox AISI 316 'Pies Descalzos'.
- 3 pilares de Ullastre de Menorca tratados con lasur ecológico.
- Bastidor en perfil simple T de 50 mm con pintura exterior.
- Entramado tensor de cables de acero Inox AISI 316 para trepadoras.
- Cubierta de cañizo natural de 1ª calidad encastrado en T50.
- Transporte a obra y montaje completo por instaladores propios de HAM.

CONDICIONES Y NO INCLUIDO

- **Forma de pago:** 40% a la confirmación y entrega de casquillos Fase 1; 40% al inicio de montaje en Fase 2; 20% a la finalización y recepción.
- **No incluido:** Obra civil propia de la reforma (solera de hormigón e=10cm y solado de baldosas C3 a cargo del constructor), ni suministro de plantas trepadoras.
- **Validez de la oferta:** 30 días naturales.
- **Garantía:** Estructural y cerrajería conforme a normativa vigente.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Dpto. Técnico y Presupuestos · Pol. Ind. Sant Lluís

ACEPTACIÓN DE LA PROPIEDAD / D. FACULTATIVA

Dña. Teresa Echezarreta Codina · Fecha y Firma