ESCANDALLO Y CONTROL INTERNO DE TALLER: P-2026-0046 (REV. 1)

Pérgola Ullastre + Bastidor T de 50 mm (sin galvanizar) + Cañizo + Cables Inox | Teresa Echezarreta (Binibeca)

DOCUMENTO PRIVADO - USO INTERNO

COSTE MATERIALES DIRECTOS	COSTE MANO OBRA + PORTES	COSTE TOTAL NETO HAM	PRECIO VENTA (B.I.) / MARGEN
1.460,00 €	**1.236,00 €**	**2.696,00 €**	**4.866,00 € (44,6%)**

PARÁMETROS TÉCNICOS CONFIRMADOS: Coste pilar ullastre para HAM = **200,00 €/ud** (3 uds = 600,00 € coste). Bastidor en **perfil simple T de 50 mm** (aloja el cañizo de forma continua en sus alas). **Sin galvanizado** (imprimación epoxi anticorrosiva + esmalte poliuretano exterior al horno/aire). Entramado tensor superior de **cables de acero inoxidable AISI 316** para trepadoras. Anclaje empotrado en solera para pies descalzos.

1. DESGLOSE DE MATERIALES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

CONCEPTO MATERIAL	CANT.	UD.	COSTE HAM (€)	COSTE TOTAL (€)	P. VENTA UD. (€)	VENTA TOTAL (€)
Pilares de madera de Ullastre de Menorca (coste de compra confirmado)	3	ud	200,00	600,00	340,00	1.020,00
Vainas cilíndricas empotradas Inox AISI 316 + espárragos macizos Ø28 + juntas neopreno	1	lote	180,00	180,00	480,00	480,00
Perfiles de acero laminado simple T de 50 mm (T 50x50x5 S275JR) para bastidor y correas	1	lote	190,00	190,00	560,00	560,00
Tratamiento superficial de pintura exterior: imprimación epoxi fosfatante + poliuretano alifático	1	lote	95,00	95,00	340,00	340,00
Entramado tensor cables de acero Inox AISI 316 (1x19 Ø4mm) con tensores náuticos A4	1	lote	170,00	170,00	440,00	440,00
Cubierta de cañizo natural de 1ª calidad encastrado en T50 + fijaciones inox	14	m^2	10,00	140,00	24,00	336,00
Consumibles de taller, resina epoxi de testa, lasur UV especial madera y anclajes químicos Fischer	1	lote	85,00	85,00	210,00	210,00
Subtotal Materiales Directos:				**1.460,00 €**		**3.386,00 €**

2. DESGLOSE DE MANO DE OBRA Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y FASE	HORAS	COSTE/HORA (€)	COSTE NETO (€)	VENTA/HORA (€)	VENTA TOTAL (€)
Oficina Técnica: replanteo niveles Binibeca, coordinación D.F./albañil y despiece T50	5 h	25,00	125,00	42,00	210,00
Preparación de ullastres: descortezado manual, lijado, taladro axial de testas y 2 manos lasur	11 h	22,00	242,00	35,00	385,00
Cerrajería de taller: corte y armado de bastidor en T de 50 mm, soldadura continua y cazoletas	12 h	22,00	264,00	35,00	420,00
Fase 1 Obra: entrega, replanteo y aplomado de vainas empotradas con el albañil	3 h	22,00	66,00	37,00	111,00
Fase 2 Obra: transporte, izado bastidor T50, aplomado ullastres, cañizo y cables inox	16 h	22,00	352,00	37,00	592,00
Transporte especializado furgón/grúa a Binibeca Vell (2 viajes de fases 1 y 2)	2 viajes	90,00	180,00	145,00	290,00
Subtotal Mano de Obra y Transporte:			**1.236,00 €**		**2.008,00 €**

3. RESUMEN ECONÓMICO GLOBAL

CONCEPTO	COSTE NETO HAM (€)	PRECIO VENTA CLIENTE (€)	MARGEN BRUTO (€)	% MARGEN S/ VENTA
Pilares de Ullastre (Coste HAM 200€ x 3 uds) + Preparación	842,00 €	1.405,00 €	+563,00 €	40,1%
Bastidor metálico simple T de 50 mm + Tratamiento Pintura Exterior	549,00 €	1.320,00 €	+771,00 €	58,4%
Anclajes empotrados 'Pies Descalzos' Inox 316 + Replanteo Obra	371,00 €	800,00 €	+429,00 €	53,6%
Cubierta Cañizo + Entramado Cables Tensores Inox 316 Trepadoras	310,00 €	776,00 €	+466,00 €	60,1%
Montaje en Obra Fase 2 y Transporte especializado Binibeca	624,00 €	950,00 €	+326,00 €	34,3%
TOTALES BASE IMPONIBLE:	**2.696,00 €**	**4.866,00 €**	**+2.170,00 €**	**44,6%**