HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Presupuesto Técnico de Rehabilitación y Sobrecubierta Industrial

PRESUPUESTO P-2026-0043
Ref: PRE-2026-1026-CUB
Fecha: 26 de octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE / RAZÓN SOCIAL:

Menorca Dist (Distribuciones Menorca)
Avda. Sa Industria 67, Pol. Ind. La Trotxa
07730 Alaior (Menorca, Illes Balears)

EMPRESA INSTALADORA / EMISOR:

HAM Estructuras Metálicas
Av. Circunval·lació 11, Pol. Ind. Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com | +34 971 35 20 18 / 669 769 541

SUPERFICIE TOTAL	CHAPA GRECADA	LUCERNARIOS POLICARBONATO	FIJACIÓN ESTANCA
4.429 m²	**4.303 m²**	**126 m²**	**Onda Alta**
4 sectores de cubierta	Onda 40 mm / e=0,6 mm	Protección UV 2 caras	Separador Omega + Butilo

1. MEMORIA TÉCNICA Y CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Actuación Integral sin Perforación en Canal

La solución técnica proyectada consiste en la ejecución de una **sobrecubierta metálica ventilada y estanca** instalada directamente sobre la cubierta existente, permitiendo mantener la actividad operativa y logística en el interior de la nave sin desalojos ni riesgos de entrada de agua durante la obra:

- **Subestructura separadora:** Perfiles separadores tipo omega de acero galvanizado Z-275 anclados a la estructura portante existente (correas) situada bajo la chapa actual, garantizando la rigidez mecánica del conjunto y una cámara intermedia de descompresión.
- **Fijación en onda alta:** La nueva chapa grecada se fija exclusivamente en la *cresta u onda alta* mediante tornillería autorroscante/autotaladrante con arandela de estanqueidad vulcanizada EPDM, eliminando de raíz las perforaciones en las zonas bajas por donde discurre el flujo de escorrentía pluvial.
- **Estanqueidad reforzada:** Sellado continuo de estanqueidad mediante cordón de masilla de butilo elástico e imputrescible en todos los solapes longitudinales y transversales de la chapa.
- **Zonas translúcidas (126 m²):** Desmontaje de la capa exterior envejecida y reposición con placas translúcidas de policarbonato compacto/celular de perfil grecado onda 40 mm con tratamiento anti-UV garantizado frente al envejecimiento por insolación.
- **Rematería y encuentros:** Remates de cumbrera troquelada, coronaciones perimetrales, saltos entre faldones y cortes mecánicos adaptados a petos de oficinas con sellado elástico de poliuretano.


2. DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES POR SECTORES

4 Cubiertas de Actuación

SECTOR	DENOMINACIÓN DE LA CUBIERTA	TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA	CHAPA (M²)	TOTAL (M²)
1	**Cubierta a 2 aguas con zona translúcida**	Chapa grecada (1.369 m²) + Lucernarios policarbonato (126 m²)	1.369,00	**1.495,00**
2	**Cubierta a 2 aguas Central**	Chapa prelacada grecada sobre omega	2.430,00	**2.430,00**
3	**Cubierta a 1 agua de oficinas**	Chapa grecada adaptada a petos existentes	104,00	**104,00**
4	**Cubierta a 1 agua zona Sur**	Chapa prelacada grecada sobre omega	400,00	**400,00**
		TOTAL SUPERFICIE VALORADA (excluidas zonas de carga):	**4.303,00 m²**	**4.429,00 m²**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PATOLOGÍAS EN ESTADO ACTUAL

Pol. Ind. La Trotxa, Alaior


Lucernario degradado


Oxidación y desgaste


Solapes sin estanqueidad


Encuentro de saltos / petos


Vista nave Alaior

HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Cuadro de Valoración Económica y Condiciones de Contratación

PRESUPUESTO P-2026-0043

Cliente: Menorca Dist

Alaior, Menorca

4. DESGLOSE VALORATIVO DE PARTIDAS

Precios Desglosados con Suministro, Montaje y Medios Auxiliares

Nº	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UD.	CANT.	PRECIO (€)	IMPORTE (€)
01	**Sobrecubierta metálica con perfil omega y chapa grecada 40 mm (e=0,6 mm)** Suministro e instalación de sobrecubierta sobre cubierta existente: perfil separador tipo omega de acero galvanizado fijado a correas inferiores; chapa grecada de acero prelacada (onda 40 mm, espesor 0,60 mm, color rojo teja o blanco a elegir); fijación en onda alta con tornillos autotaladrantes con arandela de estanqueidad EPDM; y sellado estanco continuo con butilo elástico en solapes longitudinales y transversales.	m^2	4.303,00	28,50 €	**122.635,50 €**
02	**Desmontaje y renovación de lucernarios con policarbonato compacto grecado** Retirada de la placa translúcida exterior degradada con gestión de residuo. Suministro y montaje de placas de policarbonato compacto/celular de perfil grecado onda 40 mm compatible, protección UV en ambas caras, fijación sobreelevada en cresta con arandelas especiales de reparto y sellado estanco EPDM.	m^2	126,00	54,00 €	**6.804,00 €**
03	**Remates de cumbrera, coronaciones, saltos de cubierta y cortes en petos** Rematería completa en chapa de acero prelacada 0,60 mm a juego: cumbreras troqueladas/conformadas, remates laterales de coronación, remates en saltos entre faldones y cortes mecánicos adaptados a petos verticales de oficinas con sellador de poliuretano exterior.	lote	1,00	5.850,00 €	**5.850,00 €**
04	**Transporte marítimo y terrestre, medios de elevación (grúa pluma y PEMP)** Logística completa insular: flete marítimo Península-Menorca de material grecado continuo de gran longitud, transporte hasta obra en Pol. Ind. La Trotxa (Alaior), camión grúa pluma para izado y distribución en faldones y plataformas elevadoras móviles (PEMP) de montaje.	lote	1,00	8.600,00 €	**8.600,00 €**
05	**Seguridad y salud en altura (redes bajo lucernarios) y gestión de sobrantes** Medidas de prevención en trabajos sobre cubiertas ligeras: redes anticaídas provisionales bajo zonas translúcidas, líneas de vida de progresión, EPIs homologados y acopio continuo con transporte a gestor autorizado de residuos de Menorca.	lote	1,00	5.400,00 €	**5.400,00 €**

Base Imponible:	**149.289,50 €**
I.V.A. (21%):	**31.350,80 €**
TOTAL PRESUPUESTO:	**180.640,30 €**

5. CONDICIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

FORMA DE PAGO ESCALONADA

- **40% a la formalización:** 72.256,12 € (IVA incl.) para reserva de producción en fábrica y fletes.
- **30% al inicio del montaje:** 54.192,09 € (IVA incl.) a la llegada de materiales a Menorca.
- **30% a la finalización:** 54.192,09 € (IVA incl.) tras revisión y recepción conforme.

PLAZOS, GARANTÍAS Y EXCLUSIONES

- **Plazo de ejecución:** 4 a 6 semanas laborables tras replanteo y acopio en obra.
- **Garantía:** 5 años en estanqueidad y chapa prelacada; 2 años en montaje.
- **Exclusiones:** Cubiertas de muelles de carga según indicación expresa. Refuerzos estructurales mayores si existieran vicios ocultos no visibles.

POR LA EMPRESA INSTALADORA: HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Fdo. Dirección Técnica HAM

Sant Lluís, a 26 de octubre de 2026

ACEPTACIÓN CONFORME DEL CLIENTE: MENORCA DIST

Firma, sello y fecha de conformidad

En Alaior, a ____ de _____ de 2026