HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS INSTALADOR HOMOLOGADO LUX-TOP®
Dixis Recursos y Soluciones S.L. • CIF: B57825432
Av. Circunval·lació, 11 • Polígono Industrial de Sant Lluís, 07710 Menorca
+34 971 35 20 18 • +34 669 769 541 • pablo@dixis.es • www.hamenorca.com

PRESUPUESTO P-2026-0057

PRE-2026-1111-LV-EDAR-ACCIONA

Cliente: ACCIONA AGUA, S.A.
Fecha: 11 de noviembre de 2026 • **Validez:** 30 días

Suministro, Instalación Homologada y Certificación de Línea de Vida LUX-top® FSE 2003 (50 ml) · EDAR ACCIONA

Instalación completa llave en mano de sistema anticaídas permanente homologado **LUX-top® FSE 2003 Paso Manual** sobre coronación de muro circular de hormigón (desarrollo 49,43 ml según plano LV1). Ejecutado por equipo instalador homologado LUX-TOP® con cable inoxidable AISI 316, 20 soportes especiales ASP-SOKO, pernos inox A4, ensayo con dinamómetro in situ y Certificación Oficial.

CLIENTE / OBRA	SISTEMA CERTIFICADO	ANCLAJE HORMIGÓN	RATIO LLAVE EN MANO
ACCIONA AGUA · EDAR	**LUX-top® FSE 2003 (EN 795-C)**	**20 uds ASP-SOKO 90º + M12 A4**	**150,00 €/ml (50 ml)**

DESGLOSE OFICIAL DE PARTIDAS • SUMINISTRO, MONTAJE HOMOLOGADO Y CERTIFICACIÓN

Nº	CONCEPTO Y ESPECIFICACIÓN HOMOLOGADA LUX-TOP®	UD	CANT.	PRECIO UD	IMPORTE
1.01	**Cable de acero inoxidable Ø8 mm AISI 316 LUX-top® FSE 2003 (53 ml)** Suministro de 53,00 ml de cable flexible de acero inoxidable calidad marina/EDAR AISI 316 Ø8 mm para trazado circular perimetral de 49,43 ml según plano LV1.	m	53.00	9.50 €	**503.50 €**
1.02	**Soportes especiales LUX-top® ASP - SOKO EV2s / 40 (90º) sobre muro de hormigón + Fijaciones inox A4** 20 soportes de fabricación especial a medida LUX-top® ASP - SOKO EV2s / 40 (Acero-Hormigón, Ø26 mm, 90º, placa 80x150x6 mm de 2 taladros, longitud H+V 20+20 cm) dispuestos cada ~2,47 m en perímetro circular, incluyendo 20 sets de fijación (40 pernos certificados MKT BZ3 M-12x115/20 en acero inoxidable A4).	ud	20.00	205.00 €	**4100.00 €**
1.03	**Kit de cierre directo LUX-top® FSE 2003 (Absorbedor SKE II + Tensor PV + Terminal SV + Placa SB)** Conjunto completo de cierre directo en acero inoxidable AISI 316: absorbedor dinámico e indicador visual de tensión SKE II, tensor mecánico autoprensado en fábrica (PV), terminal de horquilla autoprensado (SV) y placa de señalización reglamentaria SB de fijación directa.	kit	1.00	646.50 €	**646.50 €**
1.04	**Replanteo previo in situ y montaje completo por equipo instalador homologado LUX-TOP® (32 h)** Visita de verificación dimensional previa a orden de fabricación SOKO (comprobación H+V 20+20 cm y posición placa H) y montaje mecánico en obra por 2 oficiales certificados en trabajos en altura (RD 2177/2004) e instaladores homologados LUX-TOP®: trazado perimetral, 40 taladros Ø12 mm en hormigón armado, limpieza técnica, anclaje dinamométrico de 40 pernos M12 A4, montaje de los 20 soportes ASP-SOKO, tendido del cable Ø8 mm, prensado y tensado calibrado según testigo SKE II. Incluye brocas SDS hormigón armado y consumibles.	h	32.00	45.00 €	**1440.00 €**
1.05	**Medios auxiliares de acceso seguro y protección colectiva en depósito EDAR (2 jornadas)** Disponibilidad y utilización durante 2 jornadas de montaje de medios auxiliares certificados de acceso en altura (plataforma elevadora móvil PEMP o torre móvil de trabajo/línea provisional) con marcado CE. (Partida deducible si la propiedad facilita acceso seguro o medios propios en obra).	jorn	2.00	190.00 €	**380.00 €**
1.06	**Logística y transporte especial desde fábrica Península a Illes Balears / obra EDAR** Porte marítimo/terrestre asegurado de material especial SOKO desde fábrica LUX-TOP (Herencia, Ciudad Real) hasta Illes Balears y desplazamientos de equipo instalador a planta.	ud	1.00	180.00 €	**180.00 €**
1.07	**Ensayo de tiro estático con dinamómetro in situ, Certificado Oficial LUX-TOP® y Libro de Revisiones** Pruebas de extracción/tracción estática in situ con dinamómetro calibrado sobre anclajes según UNE-EN 795, fijación de placa identificativa de acero inox con nº de serie, emisión del Certificado Oficial de Instalación Homologada registrado en plataforma LUX-TOP®, entrega de Manual de Uso y Mantenimiento, apertura del Libro de Revisiones Anuales y dossier documental PRL/CAE.	ud	1.00	250.00 €	**250.00 €**

BASE IMPONIBLE (SUMINISTRO + INSTALACIÓN HOMOLOGADA + CERTIFICACIÓN)
7,500.00 €
I.V.A. 21%: 1,575.00 € • Partida 1.05 deducible (-380,00 €) si aporta medios propios

IMPORTE TOTAL LLAVE EN MANO
9,075.00 €
Impuestos incluidos (I.V.A. 21%)

Plazo fabricación especial SOKO y replanteo previo: Los 20 soportes *LUX-top® ASP-SOKO EV2s/40* son de fabricación especial bajo pedido (plazo mínimo fabricante: **20-25 días laborables** desde confirmación de medidas reales H+V 20+20 cm y posición de placa H en obra). Montaje y certificación en **2 jornadas**.

ALCANCE INCLUIDO POR INSTALADOR HOMOLOGADO

- **Visita previa de replanteo:** Comprobación in situ de medidas H+V y geometría del muro antes de orden de fabricación SOKO.
- **Calidad EDAR / Marina:** Cable Ø8 mm AISI 316 y 40 pernos MKT BZ3 M-12x115/20 en acero inoxidable A4 con par certificado.
- **Pruebas y Legalización:** Ensayo de tiro estático con dinamómetro calibrado in situ, placa SB indeleble y Certificado Oficial LUX-TOP®.
- **Documentación PRL/CAE:** Manual de Uso y Mantenimiento, Libro de Revisiones Anuales y acreditación instalador homologado.

EXCLUSIONES Y CONDICIONES COMERCIALES

- **Exclusiones:** Reparación/saneo estructural si el hormigón existente presentara disgregación incompatible con perno M12; vaciado o parada de servicio del depósito; EPIs individuales de uso posterior; tasas externas.
- **Mantenimiento legal:** Inspección técnica periódica anual obligatoria según UNE-EN 795 y UNE-EN 365.
- **Garantía:** Garantía oficial LUX-TOP® en materiales y 2 años de garantía de montaje HAM / DIXIS.
- **Forma de pago:** 100% a la aceptación del presupuesto (salvo condiciones contractuales acordadas con Acciona Agua, S.A.).

Por HAM Estructuras Metálicas (DIXIS) • Instalador Homologado LUX-TOP®

Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto

Aceptación del Cliente (ACCIONA AGUA, S.A.)

Fecha, sello y firma de conformidad: