



HAM Estructuras Metálicas

Fabricación y montaje de estructuras metálicas, herrería y soluciones a medida en Menorca.
Av. Circunvalacio, 11, Poligono de Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541
www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

BAR-MAO-009

Fecha: 29/05/2026
Validez: 30 días

Barandilla interior combinada de acero lacado y roble macizo

Presupuesto orientativo para la fabricación, suministro y montaje en obra de barandilla interior a medida para escalera de 12 tramos (4 plantas) en vivienda unifamiliar en Maó, diseñada con estructura metálica de seguridad infantil y pasamanos de roble macizo natural.

LONGITUD ESTIMADA	DISTRIBUCIÓN	COLOR METAL	MONTAJE EN OBRA
16,64 ml	12 tramos (4 pl.)	RAL 9005 Mate	Incluido (Maó)

Desglose de Partidas

Partida	Descripción	Importe
1. Estructura de acero lacada al horno	Fabricación de estructura metálica en acero al carbono S275 a medida para 12 tramos inclinados y de meseta. Compuesta por 29 postes verticales de tubo cuadrado de 40x40x2 mm y un entramado de protección infantil de 9 líneas horizontales de redondo macizo de Ø12 mm soldadas, con separación libre entre elementos de 88 mm (inferior al límite normativo de 100 mm). Tratamiento superficial mediante desengrase, granallado, aplicación de imprimación y acabado con laca de poliuretano aplicada en polvo y polimerizada al horno en color negro mate RAL 9005.	4.200,00 €
2. Pasamanos de madera de roble macizo	Suministro e instalación de pasamanos continuo de madera de roble macizo de primera calidad, sección circular de Ø45 mm. Incluye soportes superiores y herrajes metálicos de fijación a la estructura de acero, cortes a inglete de gran precisión en los cambios de dirección de las plantas, lijado fino, y tratamiento protector con barniz poliuretano al agua con acabado natural satinado de alta resistencia al roce.	2.800,00 €
3. Anclajes químicos y tapas estéticas	Suministro de 58 puntos de fijación química M10 para anclaje superior de postes sobre zancas de hormigón. Formado por espárragos roscados de acero inoxidable AISI 316 (A4), tuercas ciegas de seguridad inoxidable y resina de inyección epoxi bicomponente de alta capacidad de carga estructural. Incluye 29 tapas embellecedoras de base metálicas lacadas a juego en color negro mate RAL 9005 para la ocultación estética de las placas base de anclaje.	1.100,00 €
4. Transporte y montaje especializado	Replanteo y medición milimétrica fina previa en la obra en Maó. Embalaje y transporte seguro de elementos a pie de obra. Elevación manual de materiales a lo largo de las 4 plantas de la vivienda. Ejecución del montaje especializado que incluye el taladrado de precisión de 58 orificios sobre el revestimiento porcelánico existente de alta dureza (Keraben Rue de Paris de 10 mm de espesor) utilizando brocas refrigeradas por agua de corona de diamante y corte húmedo sin percusión para evitar fisuras o roturas de pavimentos, inyección del anclaje, aplomado, nivelación de estructura, y colocación de remates de pasamanos.	1.500,00 €
Base Imponible		9.600,00 €
IVA General (21%)		2.016,00 €
Total Presupuesto		11.616,00 €

BASE IMPONIBLE	TOTAL CON IVA INCLUIDO
9.600,00 €	11.616,00 €

Incluido

- Replanteo y medición final in situ antes de la fabricación.
- Diseño y despiece técnico por delineante de oficina técnica.
- Fabricación de estructura metálica y tratamiento de lacado al horno RAL 9005.
- Suministro y barnizado de pasamanos de roble macizo.
- Tapas metálicas de base y fijaciones químicas de acero inoxidable A4.
- Transporte y montaje especializado a cargo de oficiales montadores propios.
- Garantía de ejecución y nivelación según CTE SUA.

No Incluido

- Reparación de zancas de hormigón armado o soportes de obra en mal estado.
- Sustitución de baldosas porcelánicas Keraben previas si estas ya presentaran fisuras ocultas o estuvieran mal adheridas a la base de mortero.
- Licencias de obras, permisos municipales o tasas de cualquier índole.
- Trabajos de pintura en paredes colindantes o revestimientos no metálicos.
- Cualquier elemento o tramo no especificado en las mediciones del encargo.

Condiciones Comerciales

Forma de pago	100% a la aceptación del presupuesto (para la reserva de perfiles, madera noble y programación del lacado al horno).
Plazo de entrega	Estimado en 3 a 4 semanas a partir de la firma de la aceptación y la medición definitiva por nuestros técnicos en la obra.
Validez de la oferta	30 días naturales desde la fecha de emisión del documento.
Garantía técnica	2 años en la fabricación de los elementos metálicos y de madera; 1 año en la ejecución del montaje e instalación en obra.

Aviso técnico para la propiedad: El presente presupuesto ha sido calculado de acuerdo con las mediciones orientativas suministradas por los clientes (12 tramos, 16,64 ml totales, 4 plantas). El precio final queda supeditado a la confirmación de las medidas en obra por nuestros técnicos. La fijación sobre peldaños porcelánicos de 10 mm se realiza bajo estrictos protocolos de corte húmedo con brocas profesionales diamantadas y sin impacto, asegurando que las piezas no sufran daños durante la instalación.

Por HAM Estructuras Metálicas

Oficina Técnica de Presupuestación
Firma y Fecha: 29/05/2026

Aceptación del Cliente (Jose y Carla)

Nombre:
Firma y Fecha: