



HAM Estructuras Metálicas

Fabricación y montaje de estructuras metálicas, herrería y soluciones a medida en Menorca.
Av. Circunvalacio, 11, Poligono de Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541
www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

PERG-NURA-010
Fecha: 01/06/2026

Pérgolas Metálicas en Casa Nura, Son Parc

Presupuesto detallado para la fabricación, suministro y montaje en obra de un sistema de pérgola-tendedero trellis metálica (en acero inoxidable AISI 316 con pilares exentos y brazos T60x6) y los soportes de acero inoxidable para la pérgola de parking (4 postes y placas base/coronación) en Casa Nura en Son Parc, Menorca.

P. TRELLIS 5 postes exentos	BRAZOS T60X6 12 uds (T60x6)	P. PARKING 4 postes (Ø150)	PLACAS PARKING 8 uds 300x300x10
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Desglose de Partidas (Acero Inoxidable AISI 316 a Coste Técnico)

*Esta valoración contempla únicamente la estructura de acero inoxidable valorada a precio de coste técnico, sin márgenes comerciales, complejidad ni riesgo técnico.

Partida	Descripción	Importe
SECCIÓN 1: PÉRGOLA-TENDEDERO TRELLIS		
1. Estructura de Pilares y Brazos (Trellis)	Fabricación a medida de la estructura soporte de la pérgola Trellis: 5 fustes redondos exentos de Ø139,7 x 5 mm (longitud 3,50 m) cepillados con acabado satinado natural (color gris inox a la vista); 12 brazos de tubo cuadrado de 60x60x6 mm (T60x6) de longitud 1,25 m con acabado cepillado satinado natural (distribución: 2 postes con 3 brazos y 3 postes con 2 brazos); 24 cartelas de refuerzo en redondo macizo de Ø30 mm; 12 tirantes de viento superiores de cable Ø6 mm con terminales en cada extremo. Todo fabricado íntegramente en acero inoxidable de grado marino AISI 316. El fuste redondo se valora a la tarifa de 143,00 €/ML (incremento del 30% por espesor de 5 mm).	10.135,29 €
2. Sistema de cables Trellis de guiado (AISI 316)	Suministro e instalación de 6 vanos de guiado trellis compuesto por 8 líneas de cables horizontales paralelas c/u (total 48 líneas de guiado, 264 ml). Cable Ø6 mm de acero inoxidable AISI 316 de trenzado especial 1x19 hilos de alta resistencia y baja elongación, con 48 tensores M8 inoxidables AISI 316 en un extremo y 48 terminales de oliva de presión AISI 316 en el otro para la tensión y guiado perfecto de las plantas trepadoras.	1.596,00 €
3. Pernos de cimentación y anclajes (Trellis)	Suministro de 20 pernos de anclaje a cimiento de alta resistencia en métrica M16 x 400 mm de acero inoxidable A4-80 (AISI 316) con tuercas hexagonales y arandelas, y resina química bicomponente de alta capacidad de carga estructural. Incluye tornillería especial A4 de fijación.	220,00 €
4. Transporte y montaje especializado (Trellis)	Replanteo milimétrico sobre el terreno, coordinación de cotas con la dirección facultativa de la obra. Transporte de la estructura Trellis y el hardware a pie de obra en Son Parc. Montaje especializado mediante el izado e instalación aplomada y nivelada de los 5 postes, inyección de pernos de anclaje químico a cimiento, montaje y ensamble de travesaños, enfilado, enhebrado, tensado y ajuste micrométrico de las 48 líneas de cable e instalación de stays superiores.	1.790,00 €
Subtotal Sección 1: Pérgola Trellis		13.741,29 €
SECCIÓN 2: PÉRGOLA PARKING		
5. Estructura de Pilares y Placas (Parking)	Fabricación a medida de los soportes metálicos para la pérgola de parking: 4 fustes redondos exentos de Ø150 x 5 mm (longitud 2,40 m) cepillados con acabado satinado natural; 8 placas de 300x300x10 mm en acero inoxidable AISI 316 (4 para placas base inferiores y 4 para placas de coronación soldadas para la fijación de las vigas de madera superiores). Todo fabricado íntegramente en acero inoxidable de grado marino AISI 316. El fuste redondo se valora a la tarifa de 154,00 €/ML (proporcional por diámetro y espesor).	3.353,22 €
6. Pernos de cimentación y coronación (Parking)	Suministro de 16 pernos de anclaje a cimiento de alta resistencia en métrica M16 x 400 mm de acero inoxidable A4-80 con tuercas y arandelas, y resina química bicomponente. Incluye 16 tornillos/tirafondos en acero inoxidable A4 para la fijación en coronación de las vigas de madera a la placa de acero.	180,00 €
7. Transporte y montaje especializado (Parking)	Transporte de la estructura de la pérgola de parking y su hardware a pie de obra en Son Parc. Montaje especializado mediante el izado e instalación aplomada y nivelada de los 4 postes, e inyección de pernos de anclaje químico a cimiento. (Preparado para el posterior montaje de la madera por el carpintero).	510,00 €
Subtotal Sección 2: Pérgola Parking		4.043,22 €
Base Imponible Unificada del Proyecto (Coste Técnico)		17.784,51 €
IVA General (21%)		3.734,75 €
Total Presupuesto Con IVA Incluido		21.519,26 €

PÉRGOLA TRELLIS

13.741,29 € base imponible

PÉRGOLA PARKING

4.043,22 € base imponible

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO (BASE)

17.784,51 € base imponible

TOTAL CON IVA (21%): 21.519,26 €

Incluido

- Replanteo y medición de cotas final in situ antes de fabricar.
- Diseño tridimensional y despiece por oficina técnica de HAM.
- Fabricación de estructura de pilares y brazos con refuerzos según planos.
- Acabado cepillado satinado en fustes, brazos y placas de ambas pérgolas.
- Cables de trellis Ø6 mm de inox AISI 316, stays y tensores/olivas.
- 36 pernos M16 A4-80 inoxidables, anclajes químicos y tornillería A4.
- Transporte y montaje especializado de ambas estructuras en Son Parc.

No Incluido

- Excavación de fosas y cimentaciones de hormigón para anclaje de postes de ambas pérgolas (deben estar listas a cota cero previas al montaje).
- Vigas de madera superiores de la pérgola de parking (se colocan con posterioridad sobre las placas de coronación).
- Cálculo de cargas estructurales visado (si fuera requerido por licencia).
- Licencia de obra menor, tasas municipales o dirección técnica de la obra.
- Restauración de jardinería, siembra de enredaderas o riegos automáticos.

Condiciones Comerciales

Forma de pago	100% a la aceptación del presupuesto (para la reserva y aprovisionamiento de perfiles de acero, cables y hardware inoxidable).
Plazo de entrega	Estimado en 4 a 5 semanas a partir de la firma de la aceptación técnica del plano y la cimentación lista por el contratista en obra.
Validez de la oferta	30 días naturales desde la fecha de emisión del documento.
Garantía técnica	10 años de garantía anticorrosión estructural (UNE-EN ISO 12944); 1 año en la ejecución del montaje.

Aviso técnico para la dirección de obra: Las zapatas o dados de cimentación de hormigón para el anclaje de los 9 postes exentos (5 Trellis y 4 Parking) deben ser ejecutadas previamente por el contratista principal de la obra, respetando el replanteo facilitado por nuestra oficina técnica. Los pernos de anclaje suministrados por HAM (M16 x 400 mm inox A4-80) se fijarán mecánicamente mediante taco químico epoxi estructural, garantizando la perfecta estabilidad frente a vientos fuertes en la zona de Son Parc.

Por HAM Estructuras Metálicas

Oficina Técnica de Presupuestación
Firma y Fecha: 01/06/2026

Aceptación del Cliente (Maximiliano Ventin)

Nombre/Firma:
Fecha de Aceptación: