



HAM Estructuras Metálicas

Presupuesto técnico interno - Análisis comparativo.
Av. Circunvalacio, 11, Polígono de Sant Lluis, 07710 Sant Lluis, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541

TÉCNICO

P-2026-0010-TEC

Fecha: 01/06/2026
Validez comercial: 30 días

CLIENTE M. Ventin	OBRA Casa Nura Son Parc	ELEMENTOS 9 postes (5 Trellis + 4 Parking)	TRELLIS CABLEADO 6 vanos (48 líneas)
----------------------	----------------------------	---	---

Despiece y Dimensiones Técnicas (Pérgola Trellis - 5 Postes)

Fustes (Columnas exentas, 5 uds):	Tubo redondo Ø139,7 x 5 mm. Longitud: 3,50 m c/u. Total: 17,5 ml.
Travesaños (Brazos T60x6, 12 uds totales):	Tubo cuadrado 60x60x6 mm (T60x6). Longitud: 1,25 m c/u. Total: 15,0 ml. (Distribución: 2 postes con 3 brazos y 3 postes con 2 brazos).
Cartelas de refuerzo (24 uds):	Redondo macizo Ø30 mm. Longitud: 350 mm c/u. Total: 8,4 ml.
Tirantes superiores de brazos (12 uds):	Cable Ø6 mm de acero inox AISI 316 (1x19) con tensores M8 y terminales oliva c/u.
Base de fijación (5 uds):	Placa base 200x200x12 mm con 4 rigidizadores triangulares de chapa de 8 mm c/u.
Trellis de guiado (48 líneas):	264 ml de cable Ø6 mm inox AISI 316 + 48 tensores M8 + 48 terminales oliva.

Despiece y Dimensiones Técnicas (Pérgola Parking - 4 Postes)

Fustes (Columnas exentas, 4 uds):	Tubo redondo Ø150 x 5 mm. Longitud: 2,40 m c/u. Total: 9,6 ml.
Placas base y de coronación (8 uds totales):	Placa base 300x300x10 mm con taladros. 2 placas por poste (base inferior y coronación).
Anclajes y tornillería (32 uds totales):	16 pernos M16 x 400 mm A4-80 para base y 16 tornillos/tirafondos A4 para coronación.

Pesos y Mermas de Acero (Ambas Estructuras)

Concepto / Perfil	P. Trellis	P. Parking	Total Neto
Tubo fustes Ø139,7x5 mm (16,60 kg/ml)	290,50 kg	0,00 kg	290,50 kg
Tubo fustes Ø150x5 mm (17,88 kg/ml)	0,00 kg	171,65 kg	171,65 kg
Tubo brazos 60x60x6 mm (10,17 kg/ml)	152,55 kg	0,00 kg	152,55 kg
Macizo cartelas Ø30 mm (5,55 kg/ml)	46,62 kg	0,00 kg	46,62 kg
Pletinas y placas base/coronación	20,00 kg	57,60 kg	77,60 kg
Peso Neto Estructura	509,67 kg	229,25 kg	738,92 kg
Mermas (5% fustes / 8% otros)	32,14 kg	13,18 kg	45,32 kg
Aprovisionamiento (bruto)	541,81 kg	242,43 kg	784,24 kg

Logística Marítima (Menorca)

Porte Barcelona → Menorca	0,20 €/kg
Peso bruto total Trellis + Parking	784,24 kg
Peso hardware, pernos y cables	70,36 kg
Peso total a transportar	854,60 kg
Coste logístico marítimo real	170,92 €
Entregas locales Son Parc y descargas	329,08 €
Total Transporte Imputado	500,00 €

Análisis de Costes de Fabricación (Base Imponible)

Concepto Imputado	P. Trellis (Inox AISI 316)	P. Parking (Inox AISI 316)	Total Proyecto
Fustes redondo Ø139,7x5 / Ø150x5 mm	2.628,34 € (18,38 ml @ 143 €/ml)	1.552,32 € (10,08 ml @ 154 €/ml)	4.180,66 €
Otros perfiles inox bruto	2.011,95 € (236,7 kg @ 8,50 €/kg)	590,90 € (62,2 kg @ 9,50 €/kg)	2.602,85 €
Tratamientos Superficiales	975,00 € (Satinado fustes y brazos)	300,00 € (Satinado fustes y placas)	1.275,00 €
Cables, stays y herrajes trellis	1.596,00 € (264 ml + accesorios)	0,00 €	1.596,00 €
Pernos y anclajes químicos	220,00 € (20 uds M16 A4-80)	180,00 € (16 uds M16 + tornillería)	400,00 €
Consumibles de taller	380,00 €	150,00 €	530,00 €
Mano de Obra Taller	3.640,00 € (104 h @ 35 €/h)	560,00 € (16 h @ 35 €/h)	4.200,00 €
Mano de Obra Montaje	1.440,00 € (48 h @ 30 €/h)	360,00 € (12 h @ 30 €/h)	1.800,00 €
Transporte a pie de obra	350,00 €	150,00 €	500,00 €
Oficina técnica y CNC	500,00 €	200,00 €	700,00 €
Coste Técnico Base Estructural	13.741,29 €	4.043,22 €	17.784,51 €
Ajuste de Complejidad (0% - Sin recargos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ajuste de Riesgo Técnico (0% - Sin recargos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Margen Comercial aplicado (0%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRECIO DE VENTA FINAL (Base Imponible)	13.741,29 €	4.043,22 €	17.784,51 €
IVA General (21%)			3.734,75 €
TOTAL CON IVA INCLUIDO			21.519,26 €

PÉRGOLA TRELLIS	TOTAL PROYECTO (TRELLIS + PARKING A COSTE TÉCNICO)
13.741,29 € _{base}	17.784,51 € _{base}

Aviso sobre la Valoración a Coste Técnico: Este presupuesto ha sido elaborado aplicando una tasa de margen comercial del **0%** y eliminando los coeficientes de complejidad y riesgo técnico. Se factura estrictamente al coste técnico de aprovisionamiento de material base, tratamientos de satinado, consumibles de taller y horas de mano de obra estimadas (taller y montaje), fijando el total de base exacto en ****17.784,51 €**** (Pérgola Trellis: 13.741,29 € y Pérgola Parking: 4.043,22 €). La obra civil y las zapatas de cimentación quedan excluidas del alcance del presupuesto y deberán ser aportadas por la propiedad.