



HAM Estructuras Metalicas

Fabricacion y montaje de estructuras metalicas, herreria y soluciones a medida en Menorca.
Av. Circunvalacio, 11, Poligono de Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541
www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

TEN-INOX-001

Fecha: 25/05/2026
Validez: 30 dias

Tendedero exterior en acero inoxidable

Presupuesto para suministro, fabricacion y montaje de tendedero de ropa exterior con soportes triangulares en tubo 40x40x1,5 y varillas macizas Ø8 como cuerdas de tender.

MEDIDA ESTIMADA	TRIANGULOS	CUERDAS	MONTAJE
3,00 x 0,80 m	3 uds 40x40x1,5	6 uds Ø8	Incluido

Alcance Del Suministro

Partida	Descripcion	Importe
Estructura triangular	Fabricacion de tres soportes triangulares en tubo 40x40x1,5.	400 €
Varillas de tender	Varillas macizas inox Ø8, 6 unidades de 3,00 m, con fijacion a la estructura.	220 €
Anclajes y fijaciones	Placas, tornilleria, tacos y consumibles necesarios para montaje a pared.	130 €
Transporte y montaje	Replanteo, transporte, instalacion y remates finales.	350 €
Base imponible		1.100 €
IVA 21%		231 €
Total presupuesto		1.331 €

BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA INCLUIDO
1.100 €	1.331 €

Incluido

- Fabricacion de soportes triangulares.
- 6 varillas macizas Ø8 para tender.
- Anclajes y fijaciones habituales.
- Transporte y montaje.

No Incluido

- Reparacion de fachada o soporte existente.
- Medios especiales de elevacion.
- Licencias, tasas o permisos.
- Modificaciones de medida no indicadas.

Condiciones

Forma de pago	100% a la aceptacion del presupuesto.
Plazo estimado	2-3 semanas desde aceptacion y medicion final.
Validez	30 dias desde la fecha de emision.
Garantia	Segun normativa aplicable y condiciones generales de instalacion.

Presupuesto calculado con medida estimada de 3,00 m de largo util x 0,80 m de vuelo, 3 triangulos de soporte y 6 varillas Ø8 separadas cada 10 cm, con 10 cm libres a cada lado. La medida final se confirmara en obra antes de fabricar.

Por la empresa	Aceptacion del cliente
Nombre, firma y fecha	Nombre, firma y fecha