HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS · ESTUDIO DE COSTES INTERNOS

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL · NO ENTREGAR AL CLIENTE

EXPEDIENTE P-2026-0044
Ref: PRE-2026-1027-AENA-CARGA-HDX
Fecha: 27/10/2026

PVP VENTA (BASE IMP.)	COSTE DIRECTO TOTAL	MARGEN BRUTO (€)	MARGEN SOBRE VENTA
220,225.00 €	**125,530.00 €**	**94,695.00 €**	**43.0 %**
115,66 €/m² global obra	65,93 €/m² coste real HAM	+49,73 €/m² neto explotación	75.4 % sobre coste directo

DESGLOSE DE COSTES DE COMPRA DIRECTA Y SUBCONTRATACIÓN HAM

Capítulo	Concepto de Coste Interno	Ud.	Medición	Coste Unit.	Coste Total (€)
MAT-01	Panel sándwich 40 mm PIR con acabado HDX55 en 2 caras cubiertas (1.371 m² + 5% solapes/mermas)	m²	1.440,00	36,00 €	**51.840,00 €**
MAT-02	Panel / chapa grecada acabado HDX55 en 2 caras para voladizos (533 m² + 5% mermas)	m²	560,00	34,00 €	**19.040,00 €**
MAT-03	Tornillería bimetálica inox A2 con arandela EPDM, accesorios fijación y masilla hidro-expansiva butilo	lote	1,00	6.200,00 €	**6.200,00 €**
MAT-04	Rematería troquelada y plegada en chapa HDX55 (cumbreras, coronaciones, baberos y goterones)	lote	1,00	5.800,00 €	**5.800,00 €**
MAT-05	Imprimación epoxi anticorrosiva de alto contenido en sólidos para saneado viguetas voladizos	lote	1,00	1.450,00 €	**1.450,00 €**
MO-01	Mano de obra especializada montaje HAM (cuadrilla oficial de 4 montadores ~800 horas a 28 €/h)	horas	800,00	28,00 €	**22.400,00 €**
LOG-01	Fletes marítimos Península-Menorca para transporte de trailers especiales de paneles de gran longitud	lote	1,00	5.200,00 €	**5.200,00 €**
LOG-02	Camión grúa pluma autopropulsada para descarga e izado distribuido sobre pórticos en aeropuerto	lote	1,00	4.600,00 €	**4.600,00 €**
LOG-03	Alquiler de 2 plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) articuladas para cubierta y voladizos	lote	1,00	3.400,00 €	**3.400,00 €**
PRL-01	Protecciones colectivas: redes anticaídas bajo faldones UNE-EN 1263-1 y líneas de vida EN 795	lote	1,00	3.800,00 €	**3.800,00 €**
PRL-02	Tasas de centro de reciclaje y canon vertedero insular de Menorca	lote	1,00	1.800,00 €	**1.800,00 €**
				COSTE DIRECTO TOTAL (CDT HAM):	**125,530.00 €**

VENTA AL CLIENTE (BI)	COSTE DIRECTO EJECUCIÓN	MARGEN BRUTO HAM
220,225.00 €	**125,530.00 €**	**94,695.00 € (43.0%)**