HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Dixis Recursos y Soluciones S.L. • CIF: B57825432
Circunval·lació, 11 • Polígono Industrial de Sant Lluís, Menorca
+34 669 769 541 • pablo@dixis.es • www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

PRE-2026-1102-DINT-VALLMAJO-REV1

Fecha: 2 de noviembre de 2026
Validez: 30 días

Dintel de Obra Compuesto por 2 Perfiles UPE 200 con Unión Soldada In Situ y Sistema C5 Marino Acabado Blanco (Sin Logística)

Fabricación en taller, mecanizado de perforaciones pasantes en alma, tratamiento superficial C5 Marino acabado blanco a 50 €/m² (sin horno), ensamblado in situ mediante botones de soldadura y cordón discontinuo inferior, y sellado anticorrosivo final de uniones. Sin partida de logística.

CLIENTE / CONTACTO	CONTACTO TÉCNICO	PERFIL ADOPTADO	ACABADO ANTICORROSIVO
Gerard Vallmajó	**Joan (Cálculo estructural)**	**2 x UPE 200 (S275)**	**C5 Marino Blanco (50 €/m²)**

DESGLOSE ECONÓMICO Y VALORACIÓN DE PARTIDAS

Nº	CONCEPTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UD	CANT.	PRECIO UD	IMPORTE
01	**Suministro y corte a medida de perfiles laminados UPE 200 en acero S275** Suministro de 2 perfiles laminados en caliente UPE 200 en acero estructural S275 (UNE-EN 10025-2), cortados con sierra de cinta a escuadra a longitud exacta L = 3.200 mm (total 6,40 ml / 145,92 kg), desbarbado, limpieza de rebabas y acondicionamiento inicial de taller.	ml	6.40	50.00 €	**320.00 €**
02	**Mecanizado de perforaciones para botones de soldadura y preparación de uniones en taller** Mano de obra de oficial de taller (2,50 h a tarifa estándar de 35,00 €/h): trazado y taladrado de perforaciones pasantes de gran diámetro (Ø22 mm) en el alma de uno de los perfiles UPE 200 distribuidas longitudinalmente para la soldadura de tapón/botón (plug welds), biselado de arista longitudinal inferior para cordón discontinuo y preparación de caras de contacto.	h	2.50	35.00 €	**87.50 €**
03	**Tratamiento anticorrosivo C5 Marino acabado Blanco en taller (Sin horno, 50,00 €/m²)** Preparación superficial mecánica Grado Sa 2½ / St 3 desengrasada. Aplicación de sistema C5 Marino (sin horno): imprimación epoxi fosfatante bicomponente de alta adherencia (75-80 µm), capa intermedia epoxi de alta barrera impermeable (100-120 µm) y esmalte poliuretano alifático bicomponente 2C color Blanco brillante/satinado resistente a radiación solar UV y salinidad marina severa (50-60 µm). Espesor total seco DFT ≥ 240 µm. Tarifa acordada: 50,00 €/m².	m²	5.00	50.00 €	**250.00 €**
04	**Montaje in situ, protección ignífuga del entorno y ejecución de soldaduras** Instalación de mantas ignífugas de fibra de vidrio y protecciones térmicas en estancia interior frente a chispas y proyecciones. Presentación, calzado milimétrico, aplomado y apriete con mordazas mecánicas de ambos perfiles UPE 200 en su posición de dintel. Ejecución in situ de botones de soldadura por tapón en perforaciones del alma y cordón discontinuo inferior de garganta a=4 mm según cálculo de Joan (8 h de mano de obra de montaje a 35 €/h + medios/consumibles de soldeo).	pa	1.00	320.00 €	**320.00 €**
05	**Desescoriado, sellado anticorrosivo y retoque in situ C5 Marino en blanco** Desescoriado, cepillado y esmerilado fino de los botones y cordones de soldadura ejecutados en obra (2 h a 35 €/h). Aplicación in situ de imprimación de reparación	pa	1.00	100.00 €	**100.00 €**

Nº	CONCEPTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UD	CANT.	PRECIO UD	IMPORTE
	rica en zinc en frío y doble capa de esmalte de acabado poliuretano alifático 2C color blanco idéntico al de taller, sellando herméticamente las uniones frente a corrosión marina.				

BASE IMPONIBLE NETA

1,077.50 €

I.V.A. 21%: 226.28 €

IMPORTE TOTAL (I.V.A. INCLUIDO)

1,303.78 €

Impuestos incluidos

CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y TARIFAS

- **Mano de obra taller:** Tarifa oficial de 35,00 €/h para mecanizados y perforaciones.
- **Protección C5 Marino:** Aplicación según norma ISO 12944 a 50,00 €/m² (sin horno).
- **Plazo:** Aproximadamente 10 a 12 días laborables desde la confirmación del pedido.
- **Forma de pago:** 50% a la confirmación del presupuesto / acopio de perfiles y pintura C5, y 50% a la finalización de los trabajos.

CONDICIONES DE OBRA Y EXCLUSIONES

- **Logística:** Sin logística incluida (transporte a obra y subida a piso a cargo del cliente).
- **Exclusiones:** No se incluye logística ni transporte a obra ni acarreo interior (a cargo del cliente / retirada en taller). No se incluyen trabajos de albañilería (demolición de tabique, apertura y cierre de rozas, cargaderos de fábrica o recebado de apoyos), licencias o tasas municipales, ni apuntalamiento provisional.
- **Seguridad interior:** Se emplean mantas ignífugas de fibra de vidrio y extintor a pie de tajo.

Por HAM Estructuras Metálicas (DIXIS)

Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto

Aceptación del Cliente

Firma / Conforme: Gerard Vallmajó