HAM Estructuras Metálicas
Fabricación y montaje de estructuras metálicas, herrería y soluciones a medida en Menorca.
Av. Circunvalacio, 11, Poligono de Sant Lluis, 07710 Sant Lluis, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541
www.hamenorca.com

PRESUPUESTO

P-2026-0011
Fecha: 10/06/2026
Validez: 30 días

Pérgola de acero negro con cubierta de caña completa

Presupuesto para la fabricación, suministro y montaje en obra de pérgola metálica decorativa a medida para el cliente **Renueva M2 SL**, con estructura terminada en Titan 550 Gris Antracita y fijación inoxidable.

SUPERFICIE	ESTRUCTURA	ACABADO	FIJACIONES
25,76 m²	**Acero Negro**	**Titan 550 Antracita**	**Acero Inox A4**

Alcance de los Trabajos y Partidas

Partida	Descripción	Importe
1. Estructura metálica principal y viguetas	Fabricación de pórtico de soporte en tubo rectangular de 100x50x3 mm (pilar lateral de 2,60 m de altura, y viga frontal de 5,30 m apoyada formando una L en planta y el otro extremo fijado a pared). Suministro, transporte marítimo e interior a obra, y despiece de 16 viguetas de perfil simple T de 60 mm invertidas, con placas de anclaje soldadas en taller. Elaborado íntegramente en acero al carbono negro S275.	8.640,00 €
2. Tratamiento superficial y pintura	Preparación mecánica profunda de superficies de acero, aplicación de imprimación de Zinc de alta adherencia y acabado final en taller mediante esmalte sintético Titan 550 Gris Antracita para protección exterior contra el ambiente húmedo y marino, incluyendo repasos finales en obra tras el montaje.	2.100,00 €
3. Cubierta de caña completa y fijaciones	Suministro y transporte a obra de cañizo de caña completa de alta calidad para colocación directa sobre las alas de los perfiles T60x6 invertidos. Sujeción de la caña mediante perfiles L de chapa galvanizada plegada a medida (20x20 mm), pegados con adhesivo de poliuretano MS polímero de alta resistencia y atornillados con tornillería autotaladrante a las alas de las T para resistencia frente a vientos.	2.440,00 €
4. Montaje e instalación en obra	Montaje, nivelación y ajuste de la estructura metálica en obra, incluyendo grúa y medios auxiliares. Fijación química estructural de alta seguridad mediante anclaje lateral a la pared inferior al piso (canto del forjado) y a muros de fachada, utilizando varillas roscadas, resinas epoxídicas de dos componentes y tornillería de acero inoxidable A4 (AISI 316), sin realizar perforación ni clavado en el pavimento o baldosa de la terraza.	1.800,00 €
Base Imponible (Neto)		**14.980,00 €**
IVA General (21%)		3.145,80 €
Total Presupuesto (IVA incluido)		**18.125,80 €**

BASE IMPONIBLE	TOTAL CON IVA INCLUIDO
14.980,00 €	**18.125,80 €**

Incluido

- Replanteo técnico previo en obra.
- Fabricación de estructura metálica a medida con pórtico en L.
- Imprimación de Zinc y esmalte Titan 550 Gris Antracita.
- Cubierta de caña completa fijada con perfiles L de chapa galvanizada.
- Adhesivo MS polímero y tornillería de fijación de cañizo.
- Anclajes químicos estructurales y tornillería de acero inoxidable A4.
- Transporte y montaje completo en obra (Menorca).

No Incluido

- Obras de albañilería (dados o bases de cimentación).
- Licencias de obra, tasas municipales o permisos de ocupación.
- Instalación eléctrica o iluminación decorativa.
- Canalones de recogida o evacuación de aguas.
- Cálculo estructural visado por colegio profesional.
- Reparación o sustitución de pavimentos preexistentes.

Condiciones Comerciales

Forma de pago	50% a la aceptación del presupuesto (para aprovisionamiento y taller), 40% a la entrega del material en obra y 10% a la finalización y remate de los trabajos.
Plazo de entrega	4 a 5 semanas desde la confirmación de la aceptación, firma del presupuesto y replanteo de medidas definitivas en obra.
Validez de oferta	30 días desde la fecha de emisión.
Garantía	2 años en fabricación y soldaduras, 1 año en revestimiento y montaje, excluyendo daños por agentes externos o falta de mantenimiento.

Aviso técnico para el cliente: La cubierta de caña completa se presupuesta como un elemento de sombreo decorativo y permeable, no impermeable. El pilar exterior de la estructura se fijará mediante anclaje lateral al canto del forjado / pared inferior de la terraza (por debajo del nivel del piso), evitando cualquier perforación o daño en el pavimento de baldosa existente.

Por la empresa	**Aceptación del cliente**
HAM Estructuras Metálicas	Firma, nombre y fecha de Renueva M2 SL