ESTUDIO Y ANTEPROYECTO TÉCNICO

Sustitución de Cubierta, Petos HDX, Canalones, Línea de Vida y Escalera Inox 12 m

HAM Estructuras Metálicas
Ref: **ANT-2026-0827-AERO**
Fecha: 27/08/2026
Menorca (Baleares)

OBJETO DE LA ACTUACIÓN TÉCNICA

Rehabilitación integral de la cubierta y petos en la nave de **Aviapartner** (Lado Aire del Aeropuerto de Menorca - Maó), dañada por **vientos huracanados**. Incluye retirada y gestión de cubierta deteriorada, nuevo panel sándwich de 50 mm calidad marina (1.755 m^2), lucernarios de policarbonato celular (195 m^2), petos en chapa Granite HDX C5-M, canalones continuos, línea de vida continua LUX-TOP inox AISI 316 (EN 795-C) y **escalera de gato inoxidable con protección dorsal de 12 m de altura** para acceso seguro a mantenimiento.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN

360.265,68 €

IVA no incluido (21%)

TOTAL CON IVA: 435.921,47 €