### CAPÍTULO 01 · TRABAJOS PREVIOS, SEGURIDAD Y TRAMITACIÓN LADO AIRE (AENA)

| CÓD. | DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA | UD. | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.01** | Tramitación de acreditaciones de seguridad AENA, cursos AVSEC de operarios, autorizaciones de vehículos y maquinaria especial para acceso a plataforma y Lado Aire. | PA | 1,20 | 2.800,00 € | 3.360,00 € |
| **01.02** | Suministro, montaje y posterior desmontaje de redes de seguridad anticaídas bajo cubierta fijadas a correas metálicas, para protección colectiva continua de operarios. | m² | 1.950,00 | 4,20 € | 8.190,00 € |
| **01.03** | Balizamiento perimetral en zona de maniobra, control de residuos ligeros volátiles (protocolo FOD) y líneas de anclaje provisionales de montaje. | PA | 1,20 | 1.850,00 € | 2.220,00 € |
| | | | | **SUBTOTAL CAPÍTULO 01:** | **13.770,00 €** |

### CAPÍTULO 02 · DESMONTAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

| CÓD. | DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA | UD. | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.01** | Desmontaje manual y mecánico de cubierta dañada existente (panel sándwich y placas translúcidas), desatornillado ordenado y acopio en cubierta. | m² | 1.950,00 | 7,80 € | 15.210,00 € |
| **02.02** | Desmontaje de chapas de petos exteriores, panel de peto interior, rematería y canalones viejos deteriorados. | m² | 794,88 | 6,50 € | 5.166,72 € |
| **02.03** | Bajada controlada de material retirado desde cubierta a cota cero mediante camión grúa / manipulador telescópico homologado. | h | 72,00 | 95,00 € | 6.840,00 € |
| **02.04** | Carga en contenedores estancos, transporte a planta autorizada de Menorca y abono de tasas de gestión y reciclaje de residuos no peligrosos. | t | 48,00 | 110,00 € | 5.280,00 € |
| | | | | **SUBTOTAL CAPÍTULO 02:** | **32.496,72 €** |

### CAPÍTULO 03 · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA CUBIERTA Y LUCERNARIOS

| CÓD. | DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA | UD. | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.01** | **Panel sándwich de cubierta de 50 mm de espesor**, chapa exterior grecada lacada con recubrimiento especial marino, núcleo rígido aislante PIR/PUR y chapa interior blanco pirineo. Incluye flete marítimo a Menorca. | m² | 1.755,00 | 55,00 € | 96.525,00 € |
| **03.02** | **Lucernarios de policarbonato celular grecado** de 30-40 mm con protección UV en masa, perfectamente compatibles con la greca del panel para iluminación natural (10% de faldones). | m² | 195,00 | 48,00 € | 9.360,00 € |
| **03.03** | Tornillería autotaladrante reforzada con arandela vulcanizada EPDM y caballetes de fijación para óptimo reparto de presiones de viento. | Ud. | 7.500,00 | 0,38 € | 2.850,00 € |
| **03.04** | **Mano de obra especializada de colocación de cubierta y lucernarios**, solapes, fijación reforzada a correas y sellado estanco longitudinal y transversal con butilo. | m² | 1.950,00 | 65,30 € | 127.335,00 € |
| | | | | **SUBTOTAL CAPÍTULO 03:** | **236.070,00 €** |

### CAPÍTULO 04 · PETOS PERIMETRALES (CHAPA HDX Y PANEL FACHADA) Y REMATERÍA

| CÓD. | DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA | UD. | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.01** | **Chapa prelacada blanca Granite HDX 55 µm** (alta resistencia marina C5-M, e=0,6-0,8 mm conformada) para revestimiento exterior de peto superior e inferior (184 ml × 1,2 m × 2). | m² | 529,92 | 22,00 € | 11.658,24 € |
| **04.02** | **Panel sándwich de fachada de 50 mm** cara interior de peto, chapa microperfilada blanca y núcleo aislante térmico. | m² | 264,96 | 32,00 € | 8.478,72 € |
| **04.03** | Mano de obra de montaje de chapas HDX y panel sándwich de fachada en petos perimetrales. | m² | 794,88 | 12,50 € | 9.936,00 € |
| **04.04** | Rematería conformada en chapa HDX: cumbrera troquelada (70 ml), albardillas de coronación con goterón (184 ml), esquineros y baberos peto-cubierta (184 ml). | ml | 525,60 | 16,50 € | 8.672,40 € |
| **04.05** | Mano de obra de colocación de rematería perimetral y sellados de estanqueidad con polímero MS. | ml | 525,60 | 8,00 € | 4.204,80 € |
| | | | | **SUBTOTAL CAPÍTULO 04:** | **42.950,16 €** |

### CAPÍTULO 05 · CANALONES HDX, BAJANTES Y BABEROS DE ENTREGA

| CÓD. | DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA | UD. | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **05.01** | Canalón continuo conformado en chapa Granite HDX (desarrollo 450-500 mm, calidad marina C5-M) para ambos aleros (2 × 70 ml) con baberos HDX, ganchos de pletina cada 60 cm, bajantes exteriores y sellados estancos. | ml | 168,00 | 81,03 € | 13.612,80 € |
| | | | | **SUBTOTAL CAPÍTULO 05:** | **13.612,80 €** |