CAPÍTULO 06 · SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA LUX-TOP (EN 795 CLASE C)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
06.01	Línea de vida continua LUX-TOP (UNE-EN 795-C): cable de acero inoxidable AISI 316 Ø8 mm de 70 ml en cumbrera, postes extremos e intermedios con absorbedores dinámicos, kit de tensión, 2 carros lanzadera, pruebas de tiro y Certificado de Homologación.	ml	84,00	70,93 €	5.958,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 06:	**5.958,00 €**

CAPÍTULO 07 · ESCALERA DE GATO INOX CON PROTECCIÓN DORSAL PARA MANTENIMIENTO (12 ML)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
07.01	**Escalera fija vertical de gato en acero inoxidable AISI 316 de 12,00 m de altura** según norma **UNE-EN ISO 14122-4**. Incluye jaula dorsal (crinolina inox), peldaños antideslizantes, rellano intermedio abatible, desembarco superior a cubierta con barandilla y portilla de cierre automático, y chapa inferior abatible con candado de bloqueo de acceso antiasalto para lado aire.	ml	14,40	245,00 €	3.528,00 €
07.02	Mano de obra especializada de montaje, izado con plataforma, anclaje y fijación estructural con tornillería inox A4.	ml	14,40	75,00 €	1.080,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 07:	**4.608,00 €**

CAPÍTULO 08 · MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA EN OBRA (4 SEMANAS)

CÓD.	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA	UD.	CANT.	PRECIO	TOTAL
08.01	Alquiler de 2 plataformas elevadoras articuladas/tijera diésel 4x4 homologadas AENA (4 semanas), camión grúa autopropulsada para izado de paquetes a cubierta y logística de combustible y transportes insulares en Lado Aire.	PA	1,20	9.000,00 €	10.800,00 €
				SUBTOTAL CAPÍTULO 08:	**10.800,00 €**

RESUMEN ECONÓMICO GENERAL

CAPÍTULO 01 · Trabajos Previos, Seguridad y AENA	13.770,00 €
CAPÍTULO 02 · Desmontaje y Gestión de Residuos en Menorca	32.496,72 €
CAPÍTULO 03 · Suministro e Instalación Cubierta y Lucernarios (1.950 m²)	236.070,00 €
CAPÍTULO 04 · Petos Perimetrales (Chapa HDX + Panel Fachada) y Rematería	42.950,16 €
CAPÍTULO 05 · Canalones HDX, Bajantes y Baberos de Entrega	13.612,80 €
CAPÍTULO 06 · Sistema de Línea de Vida LUX-TOP (EN 795-C)	5.958,00 €
CAPÍTULO 07 · Escalera de Gato Inox AISI 316 con Protección Dorsal (12 ml)	4.608,00 €
CAPÍTULO 08 · Medios Auxiliares y Maquinaria en Obra	10.800,00 €
TOTAL BASE IMPONIBLE (IVA no incluido)	**360.265,68 €**
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA 21%)	75.655,79 €
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CON IVA	**435.921,47 €**

INCLUYE

- Acreditaciones AENA, AVSEC y control FOD.
- Redes anticaídas y gestión oficial de residuos.
- Paneles sándwich 50 mm (1.755 m²) y lucernarios (195 m²).
- Petos en chapa Granite HDX C5-M y panel interior.
- Canalones continuos HDX, bajantes y rematería.
- Línea de vida LUX-TOP inox AISI 316 homologada.
- **Escalera de gato inox AISI 316 (12 m) con jaula dorsal.**
- Plataformas elevadoras 4x4 y grúas telescópicas.

CONDICIONES COMERCIALES

- **Plazo de ejecución:** 4 semanas desde inicio.
- **Forma de pago:** 40% al acopio, 40% a mitad de obra y 20% a finalización y certificaciones.
- **Garantía:** 10 años en estanqueidad y recubrimiento HDX según fabricante.
- **Validez de la oferta:** 30 días naturales.

Por HAM Estructuras Metálicas

Fdo. Dirección Técnica y de Obra

Conforme y Aceptado por el Cliente (Aviapartner)

Fecha, Firma y Sello: