HAM

## HAM Estructuras Metálicas

Fabricación y montaje de estructuras metálicas, herrería y cerramientos en Menorca.
Av. Circunvalació, 11, Polígono de Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · WhatsApp +34 669 769 541
www.hamenorca.com

# PRESUPUESTO

**P-2026-0015**
Fecha: 30/09/2026
Validez: 30 días

## Sustitución Completa y Montaje de Alambrado Simple Torsión (10 ML) con POSTES NUEVOS

Presupuesto comercial para el desmontaje del cerramiento viejo, suministro e instalación de postes metálicos galvanizados completamente NUEVOS y montaje de nueva malla de simple torsión de 1,00 m de altura en Menorca.

| LONGITUD CERRAMIENTO | ALTURA MALLA | SUMINISTRO POSTES | RETIRADA CERRAMIENTO |
|---|---|---|---|
| **10,00 ML** | **1,00 m** | **5 Uds NUEVOS Galva** | **Incluido en Obra** |

### Alcance Del Trabajo y Partidas Presupuestadas

| Partida | Descripción de los Trabajos | Importe (€) |
|---|---|---|
| 1. Desmontaje y retirada del cerramiento viejo | Desmontaje del alambrado y postes deteriorados existentes (10 ML), corte de ataduras, recogida, carga y transporte a punto limpio / gestor autorizado. | 400.00 € |
| 2. Suministro e instalación de postes NUEVOS | Suministro e instalación de 5 postes metálicos tubulares galvanizados en caliente de Ø48 mm (NUEVOS), con tapones/accesorios, recibidos en base mediante hormigón rápido. | 750.00 € |
| 3. Suministro y montaje de nueva malla simple torsión | Suministro y colocación de 10 ML de malla de simple torsión de 1,00 m de altura, con 3 líneas de alambre de tensión, tensores regulables y fijaciones de coser. | 850.00 € |
| 4. Transporte, medios de montaje y remates de obra | Desplazamientos del equipo técnico a obra en Menorca, acopio de materiales, aplomado, nivelado y limpieza final del área de trabajo. | 350.00 € |
| **BASE IMPONIBLE TOTAL** | | **2.350.00 €** |
| IVA Aplicable (21%) | | 493.50 € |
| **TOTAL PRESUPUESTO (IVA Incluido)** | | **2.843.50 €** |

| BASE IMPONIBLE | TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|
| **2.350.00 €** | **2.843.50 €** |

### Trabajos Incluidos

- Desmontaje y retirada a punto limpio del alambrado y postes viejos (10 ML).
- Gestión de residuos y transporte a vertedero/punto limpio.
- Suministro de 5 postes tubulares galvanizados en caliente completamente NUEVOS.
- Cimentación y recibido de los 5 postes con hormigón rápido de alta resistencia.
- Suministro y tensado de nueva malla simple torsión (1,00 m alto).
- Alambres de tensión, tensores y accesorios de fijación.
- Mano de obra completa de instalación en obra y limpieza.

### No Incluido

- Ejecución de muros de fábrica o zapatas continuas de hormigón.
- Poda de vegetación o tala de matorral que dificulte el tensado.
- Licencias municipales, tasas u ordenanzas de obra menor.
- Modificación del trazado o longitud respecto a los 10 ML previstos.

### Condiciones Comerciales

| | |
|---|---|
| Forma de Pago | 100% a la aceptación del presupuesto. |
| Plazo de Ejecución | 1 a 2 días de trabajo en obra, a coordinar tras la aceptación del presupuesto. |
| Validez del Presupuesto | 30 días desde la fecha de emisión (30/09/2026). |
| Garantía y Calidad | Postes galvanizados en caliente aptos para ambiente marino de Menorca. |

**Nota comercial:** Presupuesto cerrado para sustitución integral de cerramiento de 10 ML con 5 POSTES NUEVOS galvanizados. Base Imponible: 2.350,00 € (Total con IVA: 2.843,50 €). En caso de entender los 2.350,00 € como importe final IVA incluido, el desglose impositivo es Base: 1.942,15 € + IVA (21%): 407,85 € = 2.350,00 € TOTAL.

| Por la empresa | Aceptación del cliente |
|---|---|
| HAM Estructuras Metálicas — Sant Lluís | Nombre, firma y fecha de conformidad |