ALUFAC
Carpintería de aluminio, PVC y cerramientos a medida en Menorca
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Menorca
info@alufac.es · Tel/WhatsApp: +34 669 769 541 · www.alufac.es

PRESUPUESTO

Nº P-2026-0016
Fecha: 13/10/2026
Validez: 30 días

Cancela Corredera Exterior de Garaje · CORTIZO Portales

Presupuesto para la fabricación, suministro e instalación de cancela corredera exterior de aluminio en Maó, desmontaje de la puerta de madera actual, sistema de rodadura en acero inoxidable AISI 316 y opción de motorización sobre acometida existente.

Cliente: Jorge Bigas Viladomiu
Teléfono: 649 83 76 48
Email: jorgebigas@outlook.com

Ubicación de obra: Carrer Sínia des Muret, 14
Población: 07703 Maó (Menorca)
Ambiente: Marino costero (Norma C4/C5)

DIMENSIONES HUECO	SISTEMA Y PERFIL	DISEÑO RELLENO	ACABADO PROTECCIÓN
3.400 x 1.900 mm	**CORTIZO Portales**	**Lamas verticales**	**Blanco Qualicoat Seaside**

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTADAS

POS.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y TRABAJOS	CANT.	IMPORTE
01	**Cancela corredera de aluminio CORTIZO Portales (3,40 x 1,90 m) - Accionamiento Manual** Fabricación e instalación de cancela corredera de 1 hoja sobre carril en aluminio extrusionado serie **CORTIZO Portales** (aleación 6063 T5), acabado lacado blanco estándar con tratamiento **QUALICOAT SEASIDE** especial para ambiente salino. • **Bastidor y Relleno:** Perfiles tubulares reforzados con travesaño interior y relleno de lamas machihembradas verticales de doble pared de aluminio. • **Herrajes Marinos Inox:** Carril inferior de 7,00 m en **Acero Inoxidable AISI 316** fijado al suelo, 2 ruedas de acero inoxidable AISI 316 con rodamientos estancos embutidas en hoja, puente guía superior con rodillos de nylon regulables, soporte emboque receptor de cierre en pilar y tope amortiguador de final de carrera. • **Cerrajería:** Cerradura de gancho especial corredera con cilindro de seguridad, llaves, asa/manilla ergonómica y pasador interior al suelo. • **Desmontaje e Instalación:** Desmontaje de la puerta de madera actual, transporte a obra en Maó, colocación, aplomado, nivelación y ajuste fino en obra.	1 ud	**4.250,00 €**
02	**Partida Adicional Opcional: Kit de Automatización / Motorización Corredera** Suministro e instalación de motorización electromecánica para cancela corredera residencial: • Motorreductor 24V de uso intensivo con cuadro electrónico incorporado y sistema antiaplastamiento. • 4,00 m de cremallera de nylon reforzado con alma de acero (silenciosa e inoxidable frente al salitre). • 1 Juego de fotocélulas de seguridad emisor-receptor orientables + 1 Lámpara LED destellante de aviso. • **2 Mandos a distancia** de alta seguridad con código evolutivo (rolling code). • Conexionado a la acometida eléctrica existente a pie de puerta, fijación, programación y ensayos de seguridad.	1 kit	**1.400,00 €**

RESUMEN DE OPCIONES DE CONTRATACIÓN

OPCIÓN A · CANCELA MANUAL

Incluye Partida 01 completa: cancela Cortizo Portales, cerradura de gancho con llave, pasador interior, desmontaje puerta antigua e instalación.

4.250,00 € + IVA
IVA 21%: 892,50 € · **Total: 5.142,50 €**

OPCIÓN B · CANCELA MOTORIZADA — RECOMENDADA

Incluye Partida 01 + Partida 02: cancela Cortizo Portales + motor 24V, cremallera, fotocélulas, lámpara y 2 mandos instalados sobre acometida.

5.650,00 € + IVA
IVA 21%: 1.186,50 € · **Total: 6.836,50 €**

INCLUIDO EN LA OFERTA

- Fabricación a medida con perfiles CORTIZO Portales.
- Lacado blanco con garantía Qualicoat Seaside para Menorca.
- Herrajes de rodadura y carril en Acero Inoxidable AISI 316.
- Desmontaje y retirada de la puerta de madera actual.
- Transporte y montaje completo en Carrer Sínia des Muret 14.
- Conexión del motor a la línea eléctrica existente (en Opción B).

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

- **Forma de pago:** 50% al pedido y replanteo, 50% a la finalización.
- **Plazo de entrega:** 4 a 5 semanas desde confirmación de medidas.
- **Garantía:** 2 años según normativa europea en perfilería y motor.
- **No incluye:** Trabajos de albañilería pesada ni acometida nueva (aprovecha la existente).

> **Nota técnica sobre altura:** El presupuesto contempla la altura solicitada de **1,90 m** (10 cm superior a la cancela actual), habiéndose verificado preliminarmente la viabilidad de anclaje de la guía superior y el paso libre bajo la pérgola. Las dimensiones finales se verificarán en obra previo al corte en taller.

Por ALUFAC:
Departamento Técnico y Comercial

Aceptación del Cliente: Jorge Bigas Viladomiu
Opción seleccionada: [ ] A (Manual) [ ] B (Motorizada)
Firma y fecha: