ALUFAC
Menuiserie aluminium, PVC et fermetures sur mesure à Minorque
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Minorque (Espagne)
info@alufac.es · Tél./WhatsApp : +34 669 769 541 · www.alufac.es

DEVIS

N° P-2026-0017
Date : 19/10/2026
Validité : 30 jours

Portail coulissant + portillon · CORTIZO Portales

Remplacement du portail coulissant et du portillon en bois actuels par une menuiserie aluminium CORTIZO thermolaquée QUALICOAT SEASIDE, adaptée au climat marin. Trois modèles de remplissage (A, B et C) sont proposés en trois couleurs, motorisation neuve incluse.

Client : Florerine Laurent
Téléphone : +44 7763 526090

Adresse du chantier : Calle Baixada a la mar, 6
Localité : 07713 Son Ganxo, Sant Lluís (Minorque)
Environnement : marin, bord de mer

OUVERTURE PORTAIL	OUVERTURE PORTILLON	SYSTÈME	MOTORISATION
3 435 × 1 800 mm	**985 × 1 800 mm**	**CORTIZO Portales**	**Moteur neuf inclus**

SITUATION ACTUELLE



RÉCAPITULATIF DES PRIX · PORTAIL + PORTILLON + MOTEUR

MODÈLE	BLANC	GRIS ANTHRACITE	VERT FONCÉ
A · CORTIZO Portales · lames pleines verticales	**6 553,94 €** TTC (TVA 21 %) 7 930,27 €	**6 980,30 €** TTC (TVA 21 %) 8 446,16 €	**6 980,30 €** TTC (TVA 21 %) 8 446,16 €
B · Portales + panneaux à lames fixes Mallorquina	**7 489,90 €** TTC (TVA 21 %) 9 062,78 €	**7 927,47 €** TTC (TVA 21 %) 9 592,24 €	**7 927,47 €** TTC (TVA 21 %) 9 592,24 €
C · Portales + barreaudage vertical 100 × 20 mm	**5 982,82 €** TTC (TVA 21 %) 7 239,21 €	**6 295,05 €** TTC (TVA 21 %) 7 617,01 €	**6 295,05 €** TTC (TVA 21 %) 7 617,01 €

Montants hors taxes (TVA espagnole de 21 % non incluse), sauf mention TTC. Chaque prix comprend le portail coulissant, le portillon, la motorisation neuve, la dépose de l'existant, le transport et la pose.

ALUFAC
Menuiserie aluminium, PVC et fermetures sur mesure à Minorque
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Minorque (Espagne)
info@alufac.es · Tél./WhatsApp : +34 669 769 541 · www.alufac.es

DEVIS

N° P-2026-0017
Date : 19/10/2026
Validité : 30 jours

A CORTIZO Portales · lames pleines verticales

Cadre de vantail Portales COR-2245 (101 × 50 mm) avec traverse intermédiaire COR-2243 et remplissage plein en lames emboîtables à rainure et languette COR-2290 (200 × 20 mm) posées verticalement. Intimité totale, aspect continu et robuste.



☐ **Blanc** — **6 553,94 €**



■ **Gris anthracite** — **6 980,30 €**



■ **Vert foncé** — **6 980,30 €**

Photomontages 3D réalisés sur la photo actuelle avec les sections réelles des profilés ; les couleurs à l'écran ou à l'impression peuvent différer du nuancier de laquage.

PRESTATIONS

POS.	DESCRIPTION DE LA FOURNITURE ET DES TRAVAUX	QTÉ
01	**Portail coulissant 1 vantail ≈ 3,585 × 1,80 m** sur rail. • Cadre périphérique en profilé de vantail COR-2245, guide supérieur COR-2240 et profilé de réception COR-2205 sur le pilier. • Remplissage plein de 17 lames emboîtables COR-2290 par champ, en deux champs séparés par la traverse COR-2243. • Roulement en acier inoxydable AISI 316 : rail, 2 roues à roulements étanches, guide supérieur à galets nylon et butée de fin de course. • Serrure à crochet pour portail coulissant avec cylindre de sécurité et verrou.	1 u
02	**Portillon battant 1 vantail** pour ouverture de 985 × 1 800 mm, même modèle que le portail. • Dormant COR-2222 sur trois côtés et vantail COR-2245. • Paumelles Mechanica 3 lames, serrure à cylindre de sécurité et poignée.	1 u
03	**Motorisation neuve du portail coulissant** : motoréducteur 24 V avec centrale et anti-écrasement, 4 m de crémaillère nylon à âme acier, 2 photocellules, feu clignotant LED et 2 télécommandes à code tournant. Raccordement à l'alimentation existante, programmation et essais.	1 kit
04	**Dépose et pose** : dépose et évacuation du portail, du portillon et du moteur actuels ; transport, mise en place, mise à niveau du rail, aplomb et réglages sur chantier. Visserie inox A2/A4 et joints en polymère MS.	1 u

PRIX PAR COULEUR

COULEUR (QUALICOAT SEASIDE)	PORTES (01+02+04)	MOTEUR (03)	TOTAL HT	TOTAL TTC
☐ Blanc (RAL 9016)	5 411,13 €	1 142,81 €	**6 553,94 €**	7 930,27 €
■ Gris anthracite (RAL 7016)	5 837,49 €	1 142,81 €	**6 980,30 €**	8 446,16 €
■ Vert foncé (« verde carruaje », teinte à confirmer)	5 837,49 €	1 142,81 €	**6 980,30 €**	8 446,16 €

ALUFAC
Menuiserie aluminium, PVC et fermetures sur mesure à Minorque
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Minorque (Espagne)
info@alufac.es · Tél./WhatsApp : +34 669 769 541 · www.alufac.es

DEVIS

N° P-2026-0017
Date : 19/10/2026
Validité : 30 jours

B Portales + panneaux à lames fixes Mallorquina

Cadre Portales COR-2245 divisé en 3 panneaux (portail) et 1 panneau (portillon), remplissage CORTIZO Mallorquina à lames fixes inclinées (COR-2440 renforcée sur le portail, COR-440 sur le portillon) au pas de 40 mm. Ventile et laisse passer la lumière sans vue directe : l'esthétique traditionnelle des volets minorquins.



☐ **Blanc** — **7 489,90 €**



■ **Gris anthracite** — **7 927,47 €**



■ **Vert foncé** — **7 927,47 €**

Photomontages 3D réalisés sur la photo actuelle avec les sections réelles des profilés ; les couleurs à l'écran ou à l'impression peuvent différer du nuancier de laquage.

PRESTATIONS

POS.	DESCRIPTION DE LA FOURNITURE ET DES TRAVAUX	QTÉ
01	**Portail coulissant 1 vantail ≈ 3,585 × 1,80 m** sur rail. • Cadre périphérique en profilé de vantail COR-2245, guide supérieur COR-2240 et profilé de réception COR-2205 sur le pilier. • Portail en 3 panneaux d'environ 1060 mm séparés par des montants COR-2243 ; 36 lames fixes par panneau (pas de 40 mm) avec cadre 729, complément 11494 et demi-lame 11495. • Roulement en acier inoxydable AISI 316 : rail, 2 roues à roulements étanches, guide supérieur à galets nylon et butée de fin de course. • Serrure à crochet pour portail coulissant avec cylindre de sécurité et verrou.	1 u
02	**Portillon battant 1 vantail** pour ouverture de 985 × 1 800 mm, même modèle que le portail. • Dormant COR-2222 sur trois côtés et vantail COR-2245. • Paumelles Mechanica 3 lames, serrure à cylindre de sécurité et poignée.	1 u
03	**Motorisation neuve du portail coulissant** : motoréducteur 24 V avec centrale et anti-écrasement, 4 m de crémaillère nylon à âme acier, 2 photocellules, feu clignotant LED et 2 télécommandes à code tournant. Raccordement à l'alimentation existante, programmation et essais.	1 kit
04	**Dépose et pose** : dépose et évacuation du portail, du portillon et du moteur actuels ; transport, mise en place, mise à niveau du rail, aplomb et réglages sur chantier. Visserie inox A2/A4 et joints en polymère MS.	1 u

PRIX PAR COULEUR

COULEUR (QUALICOAT SEASIDE)	PORTES (01+02+04)	MOTEUR (03)	TOTAL HT	TOTAL TTC
☐ Blanc (RAL 9016)	6 347,09 €	1 142,81 €	**7 489,90 €**	9 062,78 €
■ Gris anthracite (RAL 7016)	6 784,66 €	1 142,81 €	**7 927,47 €**	9 592,24 €
■ Vert foncé (« verde carruaje », teinte à confirmer)	6 784,66 €	1 142,81 €	**7 927,47 €**	9 592,24 €

ALUFAC
Menuiserie aluminium, PVC et fermetures sur mesure à Minorque
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Minorque (Espagne)
info@alufac.es · Tél./WhatsApp : +34 669 769 541 · www.alufac.es

DEVIS

N° P-2026-0017
Date : 19/10/2026
Validité : 30 jours

C Portales + barreaudage vertical 100 × 20 mm

Cadre Portales COR-2245 avec support de barreaux COR-2265 et tubes rectangulaires de 100 × 20 mm posés verticalement, face de 100 mm visible, espacement libre d'environ 100 mm (16 tubes sur le portail, 3 sur le portillon). Aspect léger et contemporain, visibilité partielle.



☐ **Blanc** — **5 982,82 €**



☐ **Gris anthracite** — **6 295,05 €**



☐ **Vert foncé** — **6 295,05 €**

Photomontages 3D réalisés sur la photo actuelle avec les sections réelles des profilés ; les couleurs à l'écran ou à l'impression peuvent différer du nuancier de laquage.

PRESTATIONS

POS.	DESCRIPTION DE LA FOURNITURE ET DES TRAVAUX	QTÉ
01	**Portail coulissant 1 vantail ≈ 3,585 × 1,80 m** sur rail. • Cadre périphérique en profilé de vantail COR-2245, guide supérieur COR-2240 et profilé de réception COR-2205 sur le pilier. • 16 tubes de 100 × 20 mm sur le portail et 3 sur le portillon, espacement libre d'environ 105 mm, fixés en haut et en bas par le support COR-2265. • Roulement en acier inoxydable AISI 316 : rail, 2 roues à roulements étanches, guide supérieur à galets nylon et butée de fin de course. • Serrure à crochet pour portail coulissant avec cylindre de sécurité et verrou.	1 u
02	**Portillon battant 1 vantail** pour ouverture de 985 × 1 800 mm, même modèle que le portail. • Dormant COR-2222 sur trois côtés et vantail COR-2245. • Paumelles Mechanica 3 lames, serrure à cylindre de sécurité et poignée.	1 u
03	**Motorisation neuve du portail coulissant** : motoréducteur 24 V avec centrale et anti-écrasement, 4 m de crémaillère nylon à âme acier, 2 photocellules, feu clignotant LED et 2 télécommandes à code tournant. Raccordement à l'alimentation existante, programmation et essais.	1 kit
04	**Dépose et pose** : dépose et évacuation du portail, du portillon et du moteur actuels ; transport, mise en place, mise à niveau du rail, aplomb et réglages sur chantier. Visserie inox A2/A4 et joints en polymère MS.	1 u

PRIX PAR COULEUR

COULEUR (QUALICOAT SEASIDE)	PORTES (01+02+04)	MOTEUR (03)	TOTAL HT	TOTAL TTC
☐ Blanc (RAL 9016)	4 840,01 €	1 142,81 €	**5 982,82 €**	7 239,21 €
■ Gris anthracite (RAL 7016)	5 152,24 €	1 142,81 €	**6 295,05 €**	7 617,01 €
■ Vert foncé (« verde carruaje », teinte à confirmer)	5 152,24 €	1 142,81 €	**6 295,05 €**	7 617,01 €

ALUFAC
Menuiserie aluminium, PVC et fermetures sur mesure à Minorque
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Minorque (Espagne)
info@alufac.es · Tél./WhatsApp : +34 669 769 541 · www.alufac.es

DEVIS

N° P-2026-0017
Date : 19/10/2026
Validité : 30 jours

COMPRIS DANS L'OFFRE

- Fabrication sur mesure en profilés CORTIZO, alliage 6063.
- Thermolaquage QUALICOAT SEASIDE pour climat marin.
- Roulement et rail en acier inoxydable AISI 316.
- Motorisation neuve complète avec 2 télécommandes.
- Dépose et évacuation du portail, du portillon et du moteur actuels.
- Transport jusqu'à Son Ganxo, pose et mise en service.

CONDITIONS

- **Paiement :** 50 % à la commande et au relevé de cotes, 50 % à la fin des travaux.
- **Délai :** 4 à 5 semaines après confirmation des dimensions et de la couleur.
- **Garantie :** 2 ans sur les profilés, la quincaillerie et le moteur.
- **Non compris :** maçonnerie, réparation des piliers et nouvelle alimentation électrique.

Dimensions : le devis est établi à partir des cotes relevées sur la photo (portail 343,5 × 180 cm, portillon 98,5 × 180 cm). Les cotes définitives seront prises sur place avant fabrication ; le vantail coulissant est fabriqué avec un recouvrement de 150 mm sur l'ouverture.

Couleurs : blanc RAL 9016 et gris anthracite RAL 7016. Le vert foncé (« verde carruaje ») sera confirmé avec la référence exacte du nuancier Cortizo avant la commande.

Modèle B (Mallorquina) : associe le cadre Portales aux panneaux à lames fixes de la série Mallorquina. L'assemblage des deux systèmes sera validé avec le bureau technique de Cortizo avant fabrication.

Modèle C (barreaudage) : le tube de 100 × 20 mm ne fait pas partie de la série Portales ; il sera fourni en aluminium laqué de même couleur et de même qualité.

Langue : traduction du devis original en espagnol n° P-2026-0017. En cas de divergence, la version espagnole fait foi.

ACCEPTATION

Pour ALUFAC :
Service technique et commercial

Acceptation du client : Florerine Laurent
Modèle : [ ] A [ ] B [ ] C
Couleur : [ ] Blanc [ ] Gris anthracite [ ] Vert foncé
Signature et date :