ALUFAC
Carpintería de aluminio, PVC y cerramientos a medida en Menorca
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Menorca
info@alufac.es · Tel/WhatsApp: +34 669 769 541 · www.alufac.es

PRESUPUESTO

Nº P-2026-0017
Fecha: 19/10/2026
Validez: 30 días

Cancela corredera de garaje + puerta peatonal · CORTIZO Portales

Sustitución de la cancela corredera y la puerta peatonal de madera actuales por carpintería de aluminio CORTIZO lacada con calidad QUALICOAT SEASIDE para ambiente marino. Se presentan tres diseños de relleno (A, B y C) en tres colores, con motorización nueva incluida.

Cliente: Florerine Laurent
Teléfono: +44 7763 526090

Ubicación de obra: Calle Baixada a la mar, 6
Población: 07713 Son Ganxo, Sant Lluís (Menorca)
Ambiente: Marino costero

HUECO CANCELA	HUECO PEATONAL	SISTEMA	MOTORIZACIÓN
3.435 × 1.800 mm	**985 × 1.800 mm**	**CORTIZO Portales**	**Motor nuevo incluido**

SITUACIÓN ACTUAL



RESUMEN DE PRECIOS · CANCELA + PEATONAL + MOTOR

DISEÑO	BLANCO	GRIS ANTRACITA	VERDE CARRUAJE
A · CORTIZO Portales · lama ciega vertical	**6.553,94 €** Total IVA incl. 7.930,27 €	**6.980,30 €** Total IVA incl. 8.446,16 €	**6.980,30 €** Total IVA incl. 8.446,16 €
B · Portales + paño Mallorquina de lamas fijas	**7.489,90 €** Total IVA incl. 9.062,78 €	**7.927,47 €** Total IVA incl. 9.592,24 €	**7.927,47 €** Total IVA incl. 9.592,24 €
C · Portales + rejas verticales 100 × 20 mm	**5.982,82 €** Total IVA incl. 7.239,21 €	**6.295,05 €** Total IVA incl. 7.617,01 €	**6.295,05 €** Total IVA incl. 7.617,01 €

Importes en base imponible (IVA 21 % no incluido) salvo indicación. Cada precio incluye cancela corredera, puerta peatonal, motorización nueva, desmontaje de lo existente, transporte y montaje.

ALUFAC
Carpintería de aluminio, PVC y cerramientos a medida en Menorca
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Menorca
info@alufac.es · Tel/WhatsApp: +34 669 769 541 · www.alufac.es

PRESUPUESTO

Nº P-2026-0017
Fecha: 19/10/2026
Validez: 30 días

A CORTIZO Portales · lama ciega vertical

Bastidor de hoja Portales COR-2245 (101 × 50 mm) con travesaño intermedio COR-2243 y relleno ciego de lamas apilables machihembradas COR-2290 (200 × 20 mm) en vertical. Máxima privacidad, aspecto continuo y robusto.



☐ **Blanco** **6.553,94 €**



■ **Gris antracita** **6.980,30 €**



■ **Verde carruaje** **6.980,30 €**

Fotomontajes 3D sobre la fotografía actual, con las secciones reales de los perfiles; los colores en pantalla o impresión pueden variar respecto a la carta de lacado.

PARTIDAS

POS.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y TRABAJOS	CANT.
01	**Cancela corredera de 1 hoja ≈ 3,585 × 1,80 m** sobre carril. • Bastidor perimetral con hoja para portales COR-2245, guía superior COR-2240 y perfil emboque COR-2205 en el pilar receptor. • Relleno ciego de 17 lamas apilables COR-2290 por campo, en dos campos separados por travesaño COR-2243. • Rodadura en acero inoxidable AISI 316: carril, 2 ruedas con rodamientos estancos, puente guía con rodillos de nylon y tope final de carrera. • Cerradura de gancho para corredera con bombillo de seguridad y pasador.	1 ud
02	**Puerta peatonal abatible de 1 hoja** para hueco de 985 × 1.800 mm, mismo diseño que la cancela. • Marco para portales COR-2222 a tres lados y hoja COR-2245. • Bisagras Mechanica de 3 palas, cerradura con bombillo de seguridad y manilla.	1 ud
03	**Motorización nueva para la cancela corredera**: motorreductor 24 V con cuadro y antiaplastamiento, 4 m de cremallera de nylon con alma de acero, 2 fotocélulas, lámpara LED y 2 mandos rolling code. Conexión a la acometida existente, programación y ensayos.	1 kit
04	**Desmontaje y montaje**: desmontaje y retirada de cancela, puerta peatonal y motor actuales; transporte, colocación, nivelación del carril, aplomado y ajuste en obra. Tornillería inoxidable A2/A4 y sellado con polímero MS.	1 ud

PRECIO POR COLOR

COLOR (QUALICOAT SEASIDE)	PUERTAS (01+02+04)	MOTOR (03)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA INCL.
☐ Blanco (RAL 9016)	5.411,13 €	1.142,81 €	**6.553,94 €**	7.930,27 €
■ Gris antracita (RAL 7016)	5.837,49 €	1.142,81 €	**6.980,30 €**	8.446,16 €
■ Verde carruaje (tono a confirmar en carta)	5.837,49 €	1.142,81 €	**6.980,30 €**	8.446,16 €

ALUFAC
Carpintería de aluminio, PVC y cerramientos a medida en Menorca
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Menorca
info@alufac.es · Tel/WhatsApp: +34 669 769 541 · www.alufac.es

PRESUPUESTO

Nº P-2026-0017
Fecha: 19/10/2026
Validez: 30 días

B Portales + paño Mallorquina de lamas fijas

Bastidor Portales COR-2245 dividido en 3 paños (cancela) y 1 paño (peatonal) con relleno CORTIZO Mallorquina de lamas fijas inclinadas (COR-2440 rigidizadora en la cancela, COR-440 en la peatonal) a paso de 40 mm. Ventila y deja pasar luz sin vistas directas, estética tradicional menorquina.



☐ **Blanco** **7.489,90 €**



■ **Gris antracita** **7.927,47 €**



■ **Verde carruaje** **7.927,47 €**

Fotomontajes 3D sobre la fotografía actual, con las secciones reales de los perfiles; los colores en pantalla o impresión pueden variar respecto a la carta de lacado.

PARTIDAS

POS.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y TRABAJOS	CANT.
01	**Cancela corredera de 1 hoja ≈ 3,585 × 1,80 m** sobre carril. • Bastidor perimetral con hoja para portales COR-2245, guía superior COR-2240 y perfil emboque COR-2205 en el pilar receptor. • Cancela en 3 paños de ≈1060 mm separados por montantes COR-2243; 36 lamas fijas por paño (paso 40 mm) con marco 729, complemento 11494 y media lama 11495. • Rodadura en acero inoxidable AISI 316: carril, 2 ruedas con rodamientos estancos, puente guía con rodillos de nylon y tope final de carrera. • Cerradura de gancho para corredera con bombillo de seguridad y pasador.	1 ud
02	**Puerta peatonal abatible de 1 hoja** para hueco de 985 × 1.800 mm, mismo diseño que la cancela. • Marco para portales COR-2222 a tres lados y hoja COR-2245. • Bisagras Mechanica de 3 palas, cerradura con bombillo de seguridad y manilla.	1 ud
03	**Motorización nueva para la cancela corredera**: motorreductor 24 V con cuadro y antiaplastamiento, 4 m de cremallera de nylon con alma de acero, 2 fotocélulas, lámpara LED y 2 mandos rolling code. Conexión a la acometida existente, programación y ensayos.	1 kit
04	**Desmontaje y montaje**: desmontaje y retirada de cancela, puerta peatonal y motor actuales; transporte, colocación, nivelación del carril, aplomado y ajuste en obra. Tornillería inoxidable A2/A4 y sellado con polímero MS.	1 ud

PRECIO POR COLOR

COLOR (QUALICOAT SEASIDE)	PUERTAS (01+02+04)	MOTOR (03)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA INCL.
☐ Blanco (RAL 9016)	6.347,09 €	1.142,81 €	**7.489,90 €**	9.062,78 €
■ Gris antracita (RAL 7016)	6.784,66 €	1.142,81 €	**7.927,47 €**	9.592,24 €
■ Verde carruaje (tono a confirmar en carta)	6.784,66 €	1.142,81 €	**7.927,47 €**	9.592,24 €

ALUFAC
Carpintería de aluminio, PVC y cerramientos a medida en Menorca
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Menorca
info@alufac.es · Tel/WhatsApp: +34 669 769 541 · www.alufac.es

PRESUPUESTO

Nº P-2026-0017
Fecha: 19/10/2026
Validez: 30 días

C Portales + rejas verticales 100 × 20 mm

Bastidor Portales COR-2245 con soporte para barrotes COR-2265 y tubos rectangulares de 100 × 20 mm en vertical, cara de 100 mm vista, con hueco libre de ≈100 mm entre tubos (16 tubos en la cancela y 3 en la peatonal). Aspecto ligero y contemporáneo, con visibilidad parcial.



☐ **Blanco** **5.982,82 €**



■ **Gris antracita** **6.295,05 €**



■ **Verde carruaje** **6.295,05 €**

Fotomontajes 3D sobre la fotografía actual, con las secciones reales de los perfiles; los colores en pantalla o impresión pueden variar respecto a la carta de lacado.

PARTIDAS

POS.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO Y TRABAJOS	CANT.
01	**Cancela corredera de 1 hoja ≈ 3,585 × 1,80 m** sobre carril. • Bastidor perimetral con hoja para portales COR-2245, guía superior COR-2240 y perfil emboque COR-2205 en el pilar receptor. • 16 tubos de 100 × 20 mm en la cancela y 3 en la peatonal, hueco libre ≈105 mm, fijados con soporte COR-2265 arriba y abajo. • Rodadura en acero inoxidable AISI 316: carril, 2 ruedas con rodamientos estancos, puente guía con rodillos de nylon y tope final de carrera. • Cerradura de gancho para corredera con bombillo de seguridad y pasador.	1 ud
02	**Puerta peatonal abatible de 1 hoja** para hueco de 985 × 1.800 mm, mismo diseño que la cancela. • Marco para portales COR-2222 a tres lados y hoja COR-2245. • Bisagras Mechanica de 3 palas, cerradura con bombillo de seguridad y manilla.	1 ud
03	**Motorización nueva para la cancela corredera**: motorreductor 24 V con cuadro y antiaplastamiento, 4 m de cremallera de nylon con alma de acero, 2 fotocélulas, lámpara LED y 2 mandos rolling code. Conexión a la acometida existente, programación y ensayos.	1 kit
04	**Desmontaje y montaje**: desmontaje y retirada de cancela, puerta peatonal y motor actuales; transporte, colocación, nivelación del carril, aplomado y ajuste en obra. Tornillería inoxidable A2/A4 y sellado con polímero MS.	1 ud

PRECIO POR COLOR

COLOR (QUALICOAT SEASIDE)	PUERTAS (01+02+04)	MOTOR (03)	BASE IMPONIBLE	TOTAL IVA INCL.
☐ Blanco (RAL 9016)	4.840,01 €	1.142,81 €	**5.982,82 €**	7.239,21 €
■ Gris antracita (RAL 7016)	5.152,24 €	1.142,81 €	**6.295,05 €**	7.617,01 €
■ Verde carruaje (tono a confirmar en carta)	5.152,24 €	1.142,81 €	**6.295,05 €**	7.617,01 €

ALUFAC
Carpintería de aluminio, PVC y cerramientos a medida en Menorca
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Menorca
info@alufac.es · Tel/WhatsApp: +34 669 769 541 · www.alufac.es

PRESUPUESTO

Nº P-2026-0017
Fecha: 19/10/2026
Validez: 30 días

INCLUIDO EN LA OFERTA

- Fabricación a medida en perfilería CORTIZO, aleación 6063.
- Lacado QUALICOAT SEASIDE para ambiente marino.
- Rodadura y carril en acero inoxidable AISI 316.
- Motorización nueva completa con 2 mandos.
- Desmontaje y retirada de cancela, peatonal y motor actuales.
- Transporte a Son Ganxo, montaje y puesta en marcha.

CONDICIONES

- **Forma de pago:** 50 % al pedido y replanteo, 50 % a la finalización.
- **Plazo:** 4 a 5 semanas desde la confirmación de medidas y color.
- **Garantía:** 2 años en perfilería, herrajes y motor.
- **No incluye:** albañilería, reparación de pilares ni acometida eléctrica nueva.

Medidas: el presupuesto se basa en las medidas de la fotografía (cancela 343,5 × 180 cm, peatonal 98,5 × 180 cm). Antes de fabricar se tomarán medidas definitivas en obra; la hoja corredera se fabrica con 150 mm de solape sobre el hueco.

Colores: blanco RAL 9016 y gris antracita RAL 7016. El verde carruaje se confirmará con el código exacto de la carta de colores Cortizo antes del pedido.

Diseño B (Mallorquina): combina el bastidor Portales con el paño de lamas fijas de la serie Mallorquina. La unión entre ambos sistemas se validará con la oficina técnica de Cortizo antes de fabricar.

Diseño C (rejas): el tubo de 100 × 20 mm no pertenece a la serie Portales; se suministrará en aluminio lacado del mismo color y calidad.

ACEPTACIÓN

Por ALUFAC:
Departamento técnico y comercial

Aceptación del cliente: Florerine Laurent
Diseño: [ ] A [ ] B [ ] C
Color: [ ] Blanco [ ] Gris antracita [ ] Verde carruaje
Firma y fecha: