ALUFAC
Carpintería de aluminio, PVC y cerramientos a medida en Menorca
Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Menorca
info@alufac.es · Tel/WhatsApp: +34 669 769 541 · www.alufac.es

PRESUPUESTO

Nº P-2026-0017
Fecha: 19/10/2026
Validez: 30 días

Anexo técnico interno · despiece, pesos y costes

Uso interno. No entregar al cliente.

Origen de datos y pendientes

- Pesos (g/m) y referencias: catálogos oficiales Cortizo *Portales* (05/2022) y *Mallorquina* (02/2024), descargados de downloads.cortizo.com.
- **Tarifas de presupuestos.alufac.es (19/10/2026):** aluminio 9,00 €/kg, taller 40 €/h, montaje 45 €/h, transporte 100,00 €/obra, gastos generales 15 %, margen sobre venta 20 %, IVA 21 %. Fórmula de la app: venta = coste × (1+GG)/(1−margen); transporte sumado sin margen.
- Recargo color RAL 7016 y verde carruaje: +2,00 €/kg (diferencia de puntos medios blanco/RAL de la skill costes-aluminio-cortizo). La app no distingue color; **recargo confirmado por ALUFAC (19/10/2026).**
- Rodadura (420 €), cerrajería (110 €), tornillería (70 €) y material del motor (570,00 €): costes del P-2026-0016 (la app no tiene tarifa de herrajes).
- Bisagras peatonal 105 €: punto medio del coste fijo por hoja de Mallorquina (skill). Accesorios Mallorquina: 60 % sobre su perfilería (mínimo del ratio de la skill). **Pendientes de tarifa.**
- Tubo 100 × 20 × 2: peso teórico 1,253 kg/m (sección 464 mm², densidad 2,70); no es perfil Cortizo. **Espesor y proveedor pendientes.**
- Horas de taller: cancela Portales 12 h (P-2026-0016); el resto son estimaciones por diseño (ajustables). Montaje 14 h, desmontaje 5 h, instalación motor 5 h (a tarifa de montaje).
- Geometría: hoja corredera 3585 × 1800 mm (hueco 3.435 + 150 de solape); peatonal 905 × 1780 mm en marco COR-2222. Medidas de la foto, pendientes de verificar en obra.
- Diseño B combina Portales y Mallorquina: Cortizo no publica esa unión → validar con TSAC Baleares.

A · CORTIZO PORTALES · LAMA CIEGA VERTICAL — CANCELA

lamas: 17 · campos: 2

REF.	PERFIL	M	KG/M	KG
COR-2245	Hoja para portales 101x50	10,77	2,433	26,2
COR-2240	Guía hoja portal corredera	3,58	1,142	4,1
COR-2205	Perfil emboque portales	1,80	2,978	5,4
COR-2243	Travesaño/montante portales 101x50	3,42	2,527	8,7
COR-2290	Lama apilable 200x20	26,81	2,044	54,8
Neto / con merma 10 %				**99,2 / 109,1**

A · CORTIZO PORTALES · LAMA CIEGA VERTICAL — PEATONAL

lamas: 4 · campos: 2

REF.	PERFIL	M	KG/M	KG
COR-2245	Hoja para portales 101x50	5,37	2,433	13,1
COR-2222	Marco para portales 56,4x70	4,58	1,728	7,9
COR-2243	Travesaño/montante portales 101x50	0,74	2,527	1,9
COR-2290	Lama apilable 200x20	6,23	2,044	12,7
Neto / con merma 10 %				**35,6 / 39,2**

COSTE TÉCNICO A · BLANCO	IMPORTE
Perfilería aluminio lacado Seaside (148.3 kg con merma 10 % × 9.00 €/kg)	1.334,70 €
Herrajes rodadura inox AISI 316 (carril, 2 ruedas, puente guía, tope)	420,00 €
Cerrajería corredera (cerradura gancho, bombillo, pasador)	110,00 €
Herraje peatonal: cerradura + bombillo + manilla (P-0016) y bisagras 3 palas (ref. skill)	215,00 €
Tornillería inox A2/A4, escuadras, juntas y sellado MS	100,00 €
Mano de obra taller (16.5 h × 40 €/h)	660,00 €
Desmontaje cancela, peatonal y motor existentes (5 h × 45 €/h)	225,00 €
Montaje en obra cancela + peatonal (14 h × 45 €/h)	630,00 €
Coste técnico	**3.694,70 €**
Venta puertas: coste × (1 + 15 %) / (1 − 20 %) = × 1,4375 + transporte 100,00 €	5.411,13 €
Motorización: coste 795,00 € (570,00 € material P-2026-0016 + 5 h × 45 €/h) × 1,4375	1.142,81 €
Base imponible	**6.553,94 €**

COSTE TÉCNICO A · GRIS ANTRACITA	IMPORTE
Perfilería aluminio lacado Seaside (148.3 kg con merma 10 % × 11.00 €/kg)	1.631,30 €
Herrajes rodadura inox AISI 316 (carril, 2 ruedas, puente guía, tope)	420,00 €
Cerrajería corredera (cerradura gancho, bombillo, pasador)	110,00 €
Herraje peatonal: cerradura + bombillo + manilla (P-0016) y bisagras 3 palas (ref. skill)	215,00 €
Tornillería inox A2/A4, escuadras, juntas y sellado MS	100,00 €
Mano de obra taller (16.5 h × 40 €/h)	660,00 €
Desmontaje cancela, peatonal y motor existentes (5 h × 45 €/h)	225,00 €
Montaje en obra cancela + peatonal (14 h × 45 €/h)	630,00 €
Coste técnico	**3.991,30 €**
Venta puertas: coste × (1 + 15 %) / (1 − 20 %) = × 1,4375 + transporte 100,00 €	5.837,49 €
Motorización: coste 795,00 € (570,00 € material P-2026-0016 + 5 h × 45 €/h) × 1,4375	1.142,81 €
Base imponible	**6.980,30 €**

COSTE TÉCNICO A · VERDE CARRUAJE	IMPORTE
Perfilería aluminio lacado Seaside (148.3 kg con merma 10 % × 11.00 €/kg)	1.631,30 €
Herrajes rodadura inox AISI 316 (carril, 2 ruedas, puente guía, tope)	420,00 €
Cerrajería corredera (cerradura gancho, bombillo, pasador)	110,00 €
Herraje peatonal: cerradura + bombillo + manilla (P-0016) y bisagras 3 palas (ref. skill)	215,00 €
Tornillería inox A2/A4, escuadras, juntas y sellado MS	100,00 €
Mano de obra taller (16.5 h × 40 €/h)	660,00 €
Desmontaje cancela, peatonal y motor existentes (5 h × 45 €/h)	225,00 €
Montaje en obra cancela + peatonal (14 h × 45 €/h)	630,00 €
Coste técnico	**3.991,30 €**
Venta puertas: coste × (1 + 15 %) / (1 − 20 %) = × 1,4375 + transporte 100,00 €	5.837,49 €
Motorización: coste 795,00 € (570,00 € material P-2026-0016 + 5 h × 45 €/h) × 1,4375	1.142,81 €
Base imponible	**6.980,30 €**

B · PORTALES + PAÑO MALLORQUINA DE LAMAS FIJAS — CANCELA

paneles: 3 · ancho_panel: 1060 · lamas_por_panel: 36 · lama: COR-2440 · portalamas_300355: 114 · escuadras_920347: 12

REF.	PERFIL	M	KG/M	KG
COR-2245	Hoja para portales 101x50	10,77	2,433	26,2
COR-2240	Guía hoja portal corredera	3,58	1,142	4,1
COR-2205	Perfil emboque portales	1,80	2,978	5,4
COR-2243	Travesaño/montante portales 101x50	3,28	2,527	8,3
729	Marco lama fija (Mallorquina)	16,29	0,721	11,7
11494	Complemento (Mallorquina)	14,97	0,270	4,0
COR-2440	Lama fija rigidizadora 50,3x10,5	105,23	0,400	42,0
11495	Media lama (Mallorquina)	6,00	0,446	2,7
Neto / con merma 10 %				**104,4 / 114,8**

B · PORTALES + PAÑO MALLORQUINA DE LAMAS FIJAS — PEATONAL

paneles: 1 · ancho_panel: 703 · lamas_por_panel: 36 · lama: COR-440 · portalamas_300355: 38 · escuadras_920347: 4

REF.	PERFIL	M	KG/M	KG
COR-2245	Hoja para portales 101x50	5,37	2,433	13,1
COR-2222	Marco para portales 56,4x70	4,58	1,728	7,9
729	Marco lama fija (Mallorquina)	4,67	0,721	3,4
11494	Complemento (Mallorquina)	4,23	0,270	1,1
COR-440	Lama fija 50,3x10,5	22,21	0,354	7,9
11495	Media lama (Mallorquina)	1,29	0,446	0,6
Neto / con merma 10 %				**34,0 / 37,4**

COSTE TÉCNICO B · BLANCO	IMPORTE
Perfilería aluminio lacado Seaside (152.2 kg con merma 10 % × 9.00 €/kg)	1.369,80 €
Herrajes rodadura inox AISI 316 (carril, 2 ruedas, puente guía, tope)	420,00 €
Cerrajería corredera (cerradura gancho, bombillo, pasador)	110,00 €
Herraje peatonal: cerradura + bombillo + manilla (P-0016) y bisagras 3 palas (ref. skill)	215,00 €
Tornillería inox A2/A4, escuadras, juntas y sellado MS	100,00 €
Accesorios Mallorquina (portalamas 300355, escuadras 920347)	436,00 €
Mano de obra taller (21 h × 40 €/h)	840,00 €
Desmontaje cancela, peatonal y motor existentes (5 h × 45 €/h)	225,00 €
Montaje en obra cancela + peatonal (14 h × 45 €/h)	630,00 €
Coste técnico	**4.345,80 €**
Venta puertas: coste × (1 + 15 %) / (1 − 20 %) = × 1,4375 + transporte 100,00 €	6.347,09 €
Motorización: coste 795,00 € (570,00 € material P-2026-0016 + 5 h × 45 €/h) × 1,4375	1.142,81 €
Base imponible	**7.489,90 €**

COSTE TÉCNICO B · GRIS ANTRACITA	IMPORTE
Perfilería aluminio lacado Seaside (152.2 kg con merma 10 % × 11.00 €/kg)	1.674,20 €
Herrajes rodadura inox AISI 316 (carril, 2 ruedas, puente guía, tope)	420,00 €
Cerrajería corredera (cerradura gancho, bombillo, pasador)	110,00 €
Herraje peatonal: cerradura + bombillo + manilla (P-0016) y bisagras 3 palas (ref. skill)	215,00 €
Tornillería inox A2/A4, escuadras, juntas y sellado MS	100,00 €
Accesorios Mallorquina (portalamas 300355, escuadras 920347)	436,00 €
Mano de obra taller (21 h × 40 €/h)	840,00 €
Desmontaje cancela, peatonal y motor existentes (5 h × 45 €/h)	225,00 €
Montaje en obra cancela + peatonal (14 h × 45 €/h)	630,00 €
Coste técnico	**4.650,20 €**
Venta puertas: coste × (1 + 15 %) / (1 − 20 %) = × 1,4375 + transporte 100,00 €	6.784,66 €
Motorización: coste 795,00 € (570,00 € material P-2026-0016 + 5 h × 45 €/h) × 1,4375	1.142,81 €
Base imponible	**7.927,47 €**

COSTE TÉCNICO B · VERDE CARRUAJE	IMPORTE
Perfilería aluminio lacado Seaside (152.2 kg con merma 10 % × 11.00 €/kg)	1.674,20 €
Herrajes rodadura inox AISI 316 (carril, 2 ruedas, puente guía, tope)	420,00 €
Cerrajería corredera (cerradura gancho, bombillo, pasador)	110,00 €
Herraje peatonal: cerradura + bombillo + manilla (P-0016) y bisagras 3 palas (ref. skill)	215,00 €
Tornillería inox A2/A4, escuadras, juntas y sellado MS	100,00 €
Accesorios Mallorquina (portalamas 300355, escuadras 920347)	436,00 €
Mano de obra taller (21 h × 40 €/h)	840,00 €
Desmontaje cancela, peatonal y motor existentes (5 h × 45 €/h)	225,00 €
Montaje en obra cancela + peatonal (14 h × 45 €/h)	630,00 €
Coste técnico	**4.650,20 €**
Venta puertas: coste × (1 + 15 %) / (1 − 20 %) = × 1,4375 + transporte 100,00 €	6.784,66 €
Motorización: coste 795,00 € (570,00 € material P-2026-0016 + 5 h × 45 €/h) × 1,4375	1.142,81 €
Base imponible	**7.927,47 €**

C · PORTALES + REJAS VERTICALES 100 × 20 MM — CANCELA

tubos: 16 · hueco_libre_mm: 104.9

REF.	PERFIL	M	KG/M	KG
COR-2245	Hoja para portales 101x50	10,77	2,433	26,2
COR-2240	Guía hoja portal corredera	3,58	1,142	4,1
COR-2205	Perfil emboque portales	1,80	2,978	5,4
COR-2265	Soporte para barrotes	6,77	0,378	2,6
TUBO-100x20x2	Tubo rectangular 100x20x2 (no Cortizo)	26,21	1,253	32,8
Neto / con merma 10 %				**71,1 / 78,2**

C · PORTALES + REJAS VERTICALES 100 × 20 MM — PEATONAL

tubos: 3 · hueco_libre_mm: 100.8

REF.	PERFIL	M	KG/M	KG
COR-2245	Hoja para portales 101x50	5,37	2,433	13,1
COR-2222	Marco para portales 56,4x70	4,58	1,728	7,9
COR-2265	Soporte para barrotes	1,41	0,378	0,5
TUBO-100x20x2	Tubo rectangular 100x20x2 (no Cortizo)	4,85	1,253	6,1
Neto / con merma 10 %				**27,6 / 30,4**

COSTE TÉCNICO C · BLANCO	IMPORTE
Perfilería aluminio lacado Seaside (108.6 kg con merma 10 % × 9.00 €/kg)	977,40 €
Herrajes rodadura inox AISI 316 (carril, 2 ruedas, puente guía, tope)	420,00 €
Cerrajería corredera (cerradura gancho, bombillo, pasador)	110,00 €
Herraje peatonal: cerradura + bombillo + manilla (P-0016) y bisagras 3 palas (ref. skill)	215,00 €
Tornillería inox A2/A4, escuadras, juntas y sellado MS	100,00 €
Mano de obra taller (15.5 h × 40 €/h)	620,00 €
Desmontaje cancela, peatonal y motor existentes (5 h × 45 €/h)	225,00 €
Montaje en obra cancela + peatonal (14 h × 45 €/h)	630,00 €
Coste técnico	**3.297,40 €**
Venta puertas: coste × (1 + 15 %) / (1 − 20 %) = × 1,4375 + transporte 100,00 €	4.840,01 €
Motorización: coste 795,00 € (570,00 € material P-2026-0016 + 5 h × 45 €/h) × 1,4375	1.142,81 €
Base imponible	**5.982,82 €**

COSTE TÉCNICO C · GRIS ANTRACITA	IMPORTE
Perfilería aluminio lacado Seaside (108.6 kg con merma 10 % × 11.00 €/kg)	1.194,60 €
Herrajes rodadura inox AISI 316 (carril, 2 ruedas, puente guía, tope)	420,00 €
Cerrajería corredera (cerradura gancho, bombillo, pasador)	110,00 €
Herraje peatonal: cerradura + bombillo + manilla (P-0016) y bisagras 3 palas (ref. skill)	215,00 €
Tornillería inox A2/A4, escuadras, juntas y sellado MS	100,00 €
Mano de obra taller (15.5 h × 40 €/h)	620,00 €
Desmontaje cancela, peatonal y motor existentes (5 h × 45 €/h)	225,00 €
Montaje en obra cancela + peatonal (14 h × 45 €/h)	630,00 €
Coste técnico	**3.514,60 €**
Venta puertas: coste × (1 + 15 %) / (1 − 20 %) = × 1,4375 + transporte 100,00 €	5.152,24 €
Motorización: coste 795,00 € (570,00 € material P-2026-0016 + 5 h × 45 €/h) × 1,4375	1.142,81 €
Base imponible	**6.295,05 €**

COSTE TÉCNICO C · VERDE CARRUAJE	IMPORTE
Perfilería aluminio lacado Seaside (108.6 kg con merma 10 % × 11.00 €/kg)	1.194,60 €
Herrajes rodadura inox AISI 316 (carril, 2 ruedas, puente guía, tope)	420,00 €
Cerrajería corredera (cerradura gancho, bombillo, pasador)	110,00 €
Herraje peatonal: cerradura + bombillo + manilla (P-0016) y bisagras 3 palas (ref. skill)	215,00 €
Tornillería inox A2/A4, escuadras, juntas y sellado MS	100,00 €
Mano de obra taller (15.5 h × 40 €/h)	620,00 €
Desmontaje cancela, peatonal y motor existentes (5 h × 45 €/h)	225,00 €
Montaje en obra cancela + peatonal (14 h × 45 €/h)	630,00 €
Coste técnico	**3.514,60 €**
Venta puertas: coste × (1 + 15 %) / (1 − 20 %) = × 1,4375 + transporte 100,00 €	5.152,24 €
Motorización: coste 795,00 € (570,00 € material P-2026-0016 + 5 h × 45 €/h) × 1,4375	1.142,81 €
Base imponible	**6.295,05 €**