DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES S.L. · CIF B57825432

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Av. Circunval·lació, 11 · Pol. Sant Lluís (Menorca)
Tel: +34 971 35 20 18 · Móvil: +34 669 769 541
info@hamenorca.com · www.hamenorca.com

PRESUPUESTO P-2026-0059 — Fabricación con Soldadura TIG en Taller e Instalación de Conexiones de Tubería de Acero Inoxidable AISI 316L (D110, D160 y D250) a Depósitos

BORRADOR PROVISIONAL: Importes sujetos a actualización con costes definitivos de material inoxidable de proveedor.

Referencia	PRE-2026-1112-CONEXIONES-INOX-DEPOSITOS	**Fecha**	12 de noviembre de 2026
Cliente / Obra	Por confirmar — Subidas y conexiones de tubería de acero inoxidable a depósitos (PVC-O a depósito)	**Validez**	30 días naturales
Calidad / Proceso	AISI 316L (EN 1.4404) · Soldadura TIG en taller con protección de argón, decapado y pasivado de cordones		

Nº	Concepto y Descripción Técnica	Ud.	Cant.	Precio Ud.	Subtotal
1.01	**Conexión de tubería de acero inoxidable D = 110 mm** Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI 316L de diámetro 110 mm (DN 100) para formación de conexión de tubería de PVC-O a depósito, fabricada en taller con soldadura TIG sin empalmes (barra de 6 m cortada a medida de hasta 5 m) y decapado/pasivado de cordones. Incluye: toda la soportación necesaria en acero inoxidable para la correcta sujeción del tubo, un codo de acero inoxidable D110 de 90° para la realización de la entrada, hasta 5 metros de tubería de inox D110 en una sola pieza, bridas EN 1092-1 PN10/16, juntas EPDM y tornillería inox A4.	ud	**8.00**	1.090,00 €	**8.720,00 €**
1.02	**Conexión de tubería de acero inoxidable D = 160 mm** Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI 316L de diámetro 160 mm (DN 150) para formación de conexión de tubería de PVC-O a depósito, fabricada en taller con soldadura TIG sin empalmes (barra de 6 m cortada a medida de hasta 5 m) y decapado/pasivado de cordones. Incluye: toda la soportación necesaria en acero inoxidable para la correcta sujeción del tubo, un codo de acero inoxidable D160 de 90° para la realización de la entrada, hasta 5 metros de tubería de inox D160 en una sola pieza, bridas EN 1092-1 PN10/16, juntas EPDM y tornillería inox A4.	ud	**2.00**	1.600,00 €	**3.200,00 €**
1.03	**Conexión de tubería de acero inoxidable D = 250 mm** Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI 316L de diámetro 250 mm (DN 250) para formación de conexión de tubería de PVC-O a depósito, fabricada en taller con soldadura TIG sin empalmes (barra de 6 m cortada a medida de hasta 5 m) y decapado/pasivado de cordones. Incluye: toda la soportación necesaria en acero inoxidable para la correcta sujeción del tubo, un codo de acero inoxidable D250 de 90° para la realización de la entrada, hasta 5 metros de tubería de inox D250 en una sola pieza, bridas EN 1092-1 PN10/16, juntas EPDM y tornillería inox A4.	ud	**2.00**	2.620,00 €	**5.240,00 €**

Base Imponible	**17.160,00 €**
IVA (21%)	3.603,60 €
TOTAL PRESUPUESTO	**20.763,60 €**

Condiciones Comerciales y Alcance

Forma de pago: 100% a la aceptación del presupuesto (o según acuerdo comercial).
Plazo estimado: Fabricación en taller (soldadura TIG) tras recepción de material inoxidable (~7-10 días laborables) + montaje en obra (~5-6 jornadas).

No incluido:

- Obra civil, excavaciones, arquetas o bases de hormigón.
- Tubería y accesorios de PVC-O previos a la brida de transición.
- Medios de elevación especiales (grúa/plataforma) si la altura del depósito supera los medios manuales/andamio ligero.
- IVA vigente (21%).