Reparcelación y Nave para Almacén y Oficinas (Proyecto Básico y de Ejecución)

Cliente: OBRES GABI GONYALONS S.L.U. · **Ubicación:** Av. Santa Marianna 11-13 (C/ Santa Marianna esq. C/ des Borrassos), 07730 Alaior, Menorca
Técnico: Joan Soria Armada (Arquitecto Técnico / Ing. de la Edificación / Consultor de Estructuras)
Referencia: 260706_Alaior CYPECAD V2 projecte (junio 2026) · Planos Arquitectura (01-11) y Estructura (E01-E11)

OFERTA COMPLETA (CAP. 1 + CAP. 2 + CAP. 3)

376.687,75 €

IVA 21%: 79.104,43 € · **Total: 455.792,18 €**

Opción sin fachada sándwich 2.1 (solo Estructura + Cubierta + Aluminio): **335.063,35 €** + IVA

1. ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL Y SECUNDARIA (CAP. 1.3)

36.987,92 kg · Suministro, Fabricación, C4/C5 y Montaje

CÓD.	DESCRIPCIÓN	SERIE / ACERO	MEDICIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
1.3.1	**Acero conformado en frío serie C (S235JR) en correas de cubierta** Perfiles conformados en frío serie CF-250x2.5 (UNE-EN 10025 S235JR) en correas de cubierta sobre faldones norte y sur (84 piezas según medición CYPECAD y plano E04), con uniones atornilladas sobre casquillos/angular L 60x60x4 en dinteles (tipos 5 a 9).	CF-250x2.5 S235JR	4.008,34 kg	5,00 €	**20.041,70 €**
1.3.2	**Acero laminado en caliente serie HEA (S275JR) en pilares** Perfiles laminados en caliente serie HEA 240 A y HEA 320 A (UNE-EN 10025 S275JR) en 27 pilares perimetrales e interiores (P1 a P27 según planos E01, E03-E08), incluyendo placas de testa, cartelas y preparación para uniones.	HEA 240/320 A S275JR	16.639,85 kg	5,00 €	**83.199,25 €**
1.3.3	**Acero laminado en caliente serie IPE (S275JR) en pórticos, vigas de altillo y dinteles** Perfiles laminados en caliente serie IPE 160 a IPE 360 (UNE-EN 10025 S275JR) en pórticos de cubierta IPE 360 con cartelas, vigas de atado IPE 160/180/220 y vigas de forjados de altillos IPE 200 a 360 (76 piezas según planos E03-E08).	IPE 160-360 S275JR	15.401,73 kg	5,00 €	**77.008,65 €**
1.3.4	**Pletinas laminadas (S275JR) en arriostramientos y uniones** Pletinas laminadas serie FL (FL 35x5, 45x5, 60x5, 100x5 y 120x5, UNE-EN 10025 S275JR) en cruces de San Andrés de cubierta y pórticos testeros/laterales y tirantes (56 piezas según planos E01, E03-E07).	FL 35x5 a 120x5	938,00 kg	5,00 €	**4.690,00 €**
SUBTOTAL CAPÍTULO 1: ESTRUCTURA METÁLICA (SEGÚN MEDICIÓN CYPECAD V2)			**36.987,92 kg**	**5,00 €**	**184.939,60 €**

Nota Técnica sobre Placas de Anclaje a Cimentación (Partida Opcional OPC-1.3.5): Según el criterio literal de medición CYPECAD (capítulos 1.3.1–1.3.4), las placas de anclaje a cimentación no están incluidas en el peso anterior. Si se encarga su suministro completo con pernos DIN 976 (6 conjuntos Tipo 4 + 21 conjuntos Tipo 10/11 según planos E09–E10, ~1.812 kg), su importe adicional es de **9.060,00 € + IVA**.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y FABRICACIÓN HAM

- **Acero estructural** S275JR (laminado) y S235JR (conformado) según UNE-EN 10025.
- **Protección marina C4/C5 Menorca:** Granallado Sa 2,5, imprimación epoxídica rica en fosfato de zinc y esmalte poliuretano alifático 2C de exterior (secado al aire en cabina, *nunca al horno*).
- **Uniones en taller y obra:** Soldadura MAG bajo UNE-EN 1090-2 y atornillado controlado (8.8/5.6) según detalles E09–E11.

LOGÍSTICA Y MEDIOS DE ELEVACIÓN INCLUIDOS

- **Transporte marítimo y terrestre:** Portes Península–Menorca y entrega en parcela en Alaior.
- **Elevación en obra:** Grúa autopropulsada, camión pluma y plataformas elevadoras PEMP para izado de pórticos y correas.
- **Replanteo técnico previo:** Verificación de niveles de cimentación antes de fabricación.

2. CUBIERTA INCLINADA (PENDIENTE 8%) Y FACHADA PANEL SÁNDWICH

1.073,62 m² totales

CÓD.	DESCRIPCIÓN	SISTEMA	MEDICIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
2.2	**Cobertura de paneles sándwich acústicos e=100 mm (lana de roca 95 kg/m³)** Suministro y montaje de panel sándwich acústico de acero galvanizado de 100 mm de espesor: cara exterior de chapa grecada (5 grecas) prelacada RC3/RUV2 de 0,5 mm, núcleo aislante de lana de roca 95 kg/m³ (Euroclase A2-s1,d0, Rw=35 dB, α=0,85) y cara interior nervada prelacada 0,5 mm microperforada (Ø3 mm). Incluye solape de 200 mm, cinta de butilo biadhesiva, pintura antioxidante en solapes, fijación mecánica sobre correas CF-250x2.5 y rematería estándar de cumbrera y laterales.	Lana de roca 100 mm	711,75 m²	165,00 €	**117.438,75 €**
2.3	**Lucernarios de cubierta / Claraboyas fijas CE-09 (12 uds)** Suministro e instalación de lucernarios en cubierta inclinada mediante 12 claraboyas fijas CE-09 (1,00 x 1,00 m según plano 11; medición proyecto 15,00 m²) con placas translúcidas planas de policarbonato celular de 30 mm / policarbonato termoformado sobre marco de aluminio anodizado, babeta perimetral de chapa galvanizada, tornillería de fijación y sellado elástico estanco.	Policarbonato 30 mm / CE-09	15,00 m²	165,00 €	**2.475,00 €**
2.1	**Fachada de paneles sándwich PUR e=50 mm con fijación oculta** Suministro y colocación vertical de panel sándwich de acero galvanizado de 50 mm de espesor y 1.150 mm de anchura: cara exterior chapa semilisa poliéster 0,5 mm, alma de poliuretano 40 kg/m³ (Euroclase B-s1,d0) y cara interior nervada 0,5 mm. Incluye fijación oculta a estructura, cinta de butilo en solapes, remates perimetrales y sellado (Alzado Este 171,57 m² + Alzado Oeste 175,30 m²).	PUR 50 mm fijación oculta	346,87 m²	120,00 €	**41.624,40 €**
SUBTOTAL CUBIERTA (PARTIDAS 2.2 COBERTURA ACÚSTICA + 2.3 LUCERNARIOS CE-09)			**726,75 m²**	-	**119.913,75 €**
SUBTOTAL CAPÍTULO 2 COMPLETO (CUBIERTA + FACHADA PANEL SÁNDWICH PUR 50 MM)			**1.073,62 m²**	-	**161.538,15 €**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CUBIERTA (2.2 Y 2.3)

- Panel acústico sándwich e=100 mm con núcleo de lana de roca 95 kg/m³, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0 y atenuación acústica Rw = 35 dB.
- Chapa interior microperforada fonoabsorbente (Ø3 mm) y exterior grecada 5 grecas RC3/RUV2 para ambiente exterior.
- 12 claraboyas fijas CE-09 (1,00 x 1,00 m) integradas en partida 2.3 con babeta galvanizada y sellado elástico estanco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FACHADA (2.1)

- Panel sándwich PUR e=50 mm (40 kg/m³, Euroclase B-s1,d0) en franjas superiores de Alzado Este (171,57 m²) y Alzado Oeste (175,30 m²).
- Fijación mecánica oculta sobre estructura metálica, sellado de solapes con cinta de butilo biadhesiva y remates perimetrales.
- Montaje completo en altura mediante plataformas PEMP y medios de seguridad colectiva.

3. ABERTURAS EXTERIORES DE ALUMINIO RPT (PLANO 11 · PARTIDA 1.8.1)

2 Portones + 23 Ventanas/Balconeras

MARCA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MEDIDAS / APERTURA	UDS.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
CE-01	**Portón corredero exterior ciego 4.000 x 3.500 mm (Alzado Norte y Oeste)** Portón industrial de 1 hoja corredera en aluminio extruido espesor mín. 2 mm, paño ciego mediante lamas machihembradas, acabado lacado verde Qualicoat Seaside. Incluye marco estructural, guía superior de alta carga, rodamientos reforzados, cerradura, herrajes de alta resistencia, fijación y sellado perimetral.	4.000 x 3.500 mm 1 hoja corredera ciega	2 ud	3.900,00 €	**7.800,00 €**
CE-02	**Puerta balconera acristalada 2.000 x 2.500 mm (Acceso Vestíbulo 2 Sur)** Carpintería de aluminio RPT color verde Qualicoat Seaside, 1 hoja batiente (1.000 mm) + 1 hoja fija (1.000 mm), herraje de seguridad, cerradura y manilla. Vidrio 6 + 16 Argón + 4 Bajo Emisivo con intercalario PVC Chromatech Ultra.	2.000 x 2.500 mm 1 hoja batiente + 1 fija	1 ud	2.150,00 €	**2.150,00 €**
CE-03	**Puerta balconera acristalada 1.000 x 2.000 mm (Acceso Vestíbulo 1)** Carpintería de aluminio RPT color verde Qualicoat Seaside, 1 hoja batiente + 1 fijo superior de 500 mm, herraje de seguridad, cerradura y manilla. Vidrio 6 + 16 Argón + 4 Bajo Emisivo con intercalario PVC Chromatech Ultra.	1.000 x 2.000 mm 1 hoja batiente + fijo sup.	1 ud	1.380,00 €	**1.380,00 €**
CE-04	**Ventana de oficinas 2.050 x 1.200 mm (Alzado Sur P1)** Ventana de aluminio RPT color verde Qualicoat Seaside, 2 hojas batientes (1.020 + 1.020 mm), cremones y herrajes perimetrales. Vidrio 6 + 16 Argón + 4 Bajo Emisivo con intercalario PVC Chromatech Ultra.	2.050 x 1.200 mm 2 hojas batientes	1 ud	1.350,00 €	**1.350,00 €**
CE-05	**Ventana de oficinas 1.700 x 1.200 mm (Alzado Sur P1)** Ventana de aluminio RPT color verde Qualicoat Seaside, 2 hojas batientes (850 + 850 mm), cremones y herrajes perimetrales. Vidrio 6 + 16 Argón + 4 Bajo Emisivo con intercalario PVC Chromatech Ultra.	1.700 x 1.200 mm 2 hojas batientes	1 ud	1.180,00 €	**1.180,00 €**
CE-06	**Ventana estándar nave y oficinas 1.200 x 1.200 mm** Ventana de aluminio RPT color verde Qualicoat Seaside, 2 hojas correderas (600 + 600 mm según representación gráfica en plano 11; opción batiente al mismo coste previa confirmación en replanteo). Vidrio 6 + 16 Argón + 4 Bajo Emisivo con intercalario PVC Chromatech Ultra.	1.200 x 1.200 mm 2 hojas correderas	16 ud	920,00 €	**14.720,00 €**
CE-07	**Ventana aseos / distribuidor 700 x 1.200 mm** Ventana de aluminio RPT color verde Qualicoat Seaside, 1 hoja oscilobatiente. Vidrio 6 + 16 Argón + 4 Bajo Emisivo (opción mateado/translúcido en aseos) con intercalario PVC Chromatech Ultra.	700 x 1.200 mm 1 hoja oscilobatiente	1 ud	650,00 €	**650,00 €**
CE-08	**Ventana aseos 500 x 500 mm (Alzado Este)** Ventana de aluminio RPT color verde Qualicoat Seaside, 1 hoja oscilobatiente. Vidrio 6 + 16 Argón + 4 Bajo Emisivo (opción mateado/translúcido) con intercalario PVC Chromatech Ultra.	500 x 500 mm 1 hoja oscilobatiente	2 ud	490,00 €	**980,00 €**
SUBTOTAL CAPÍTULO 3: CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO (CE-01 A CE-08) **Nota: Las 12 claraboyas CE-09 (1,00 x 1,00 m) se presupuestan en Capítulo 2 (Partida 2.3) para evitar duplicidades.**			**25 uds**	-	**30.210,00 €**

OPCIÓN ALCANCE A — SOLO ESTRUCTURA + CUBIERTA (2.2-2.3) + ALUMINIO (Sin Fachada Sándwich 2.1) **335.063,35 €** (+IVA: 405.426,65 €)

BASE IMPONIBLE TOTAL — ALCANCE COMPLETO (ESTRUCTURA + CUBIERTA + FACHADA SÁNDWICH + ALUMINIO) **376.687,75 €**

I.V.A. General (21,00%) 79.104,43 €

TOTAL PRESUPUESTO COMPLETO (I.V.A. INCLUIDO) **455.792,18 €**

CONDICIONES COMERCIALES

- **Validez de la oferta:** 30 días naturales desde la fecha de emisión.
- **Forma de pago:** 100% a la aceptación del presupuesto (o hitos acordados por certificación de suministro/montaje bajo contrato).
- **Plazo estimado:** A confirmar según programación de obra civil (estimado 8-10 semanas de fabricación y 4-5 semanas de montaje en obra).
- **Acabado aluminio:** Lacado verde calidad marina Qualicoat Seaside, RPT y vidrio 6/16 Argón/4 BE Chromatech Ultra.

EXCLUSIONES EXPRESAS

- Obra civil completa: excavaciones (1.1), cimentaciones de hormigón armado (zapatas y vigas centradoras 1.2), red de saneamiento enterrada (1.4), forjados unidireccionales y escaleras de hormigón armado (1.5), fábricas de bloque y vallado (1.6), revestimientos y solera fratasada (1.7).
- Placas de anclaje a cimentación y pernos DIN 976 (no incluidos en las mediciones CYPECAD 1.3.1-1.3.4; valorados aparte como partida opcional OPC-1.3.5).
- Carpintería interior de madera roble (CI-01: 9 uds y CI-02: 3 uds) y mamparas interiores de vidrio/inox en aseos (MV-01: 2 uds).
- Canalones pluviales, gárgolas y bajantes de recogida de aguas de cubierta (según planos 13-15) ni remates especiales contra petos no definidos.
- Protección pasiva contra incendios mediante pintura intumescente o franjas cortafuegos (sujeta a justificación CTE DB-SI / RSCIEI en nave).
- Instalaciones eléctricas, iluminación, fontanería, saneamiento, ventilación híbrida y gestión de residuos de obra civil (Cap. 3 del proyecto).
- Tasas municipales, visados, licencias de obra, proyecto de dirección facultativa y acometidas de obra.