HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Carpintería de Aluminio · Acero Inoxidable · Cerrajería y Cerramientos Hoteleros

PRESUPUESTO: P-2026-0047
Fecha: 29/10/2026
Validez: 30 días naturales

PARTIDAS HOTEL SUR 2026 / 2027

Adecuación integral y renovación de elementos metálicos y cerramientos de vidrio y aluminio: fijos acristalados de gran formato, barandilla de cristal en inoxidable marino AISI 316L, puerta de aluminio con montante, separadores de panel, bastidores amurados multifunción y toldos laterales retráctiles con desmontaje y retirada de antiguos elementos incluidos.

IMPORTE TOTAL CON IVA (21%)

50.040,37 €

Base Imponible: 41.355,68 €

DATOS DEL CLIENTE Y UBICACIÓN

Cliente / Entidad:	**Hotel Sur**
Atención / Dpto.:	**Dirección Técnica y Mantenimiento**
Ubicación Obra:	**Instalaciones Hotel Sur, Menorca**
Período de Ejecución:	**Temporada Baja 2026 / 2027**

DATOS DE LA EMPRESA EMISORA

Empresa:	**HAM Estructuras Metálicas Menorca**
Dirección:	**Polígono Industrial de Sant Lluís, Menorca**
Teléfono / WhatsApp:	**971 35 20 18 / 669 769 541**
Email:	**info@hamenorca.com**

DESGLOSE ECONÓMICO DE PARTIDAS

6 Partidas Valoradas

Nº	DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ALCANCE	UD.	CANT.	PRECIO UD.	IMPORTE
01	**Fijos de cristal con perfilería de mampara (2 uds 2,64 x 2,64 m)** Suministro e instalación de 2 cerramientos fijos de vidrio con perfilería perimetral de mampara en aluminio de alta durabilidad. Vidrio de seguridad con cantos pulidos industriales y sellado perimetral estanco mediante juntas EPDM y silicona neutra estructural antimoho. Dimensiones unitarias: 2,64 x 2,64 m (Superficie total: 13,94 m²).	m²	13,94	400,00 €	**5.575,68 €**
02	**Barandilla de cristal con bases de tubo 40x40x2 Inox AISI 316L (55 ML) con cristal 4+4** Fabricación, suministro e instalación de 55,00 ML de barandilla de cristal de seguridad laminar 4+4 mm con cantos pulidos y soportes/bases en tubo cuadrado de 40x40x2 mm en acero inoxidable calidad marina AISI 316L. Anclaje mecánico reforzado con tornillería inox A4 resistente al ambiente salino costero. ✓ Incluye: Retirada de la vieja barandilla atornillada a pared lateral y gestión a vertedero	ml	55,00	455,00 €	**25.025,00 €**
03	**Puerta de aluminio blanco con cristal y fijo superior (2,40 x 1,00 m)** Fabricación y montaje de puerta de aluminio lacado blanco calidad Qualicoat con cristal de seguridad y montante superior fijo acristalado, para hueco total de 2,40 m de altura x 1,00 m de ancho. Incluye herrajes de uso hostelero intensivo, cerradura de seguridad, manilla ergonómica y juntas perimetrales de estanqueidad. ✓ Incluye: Desmontaje y retirada de la vieja puerta preexistente	ud	1,00	2.300,00 €	**2.300,00 €**
04	**Separadores de aluminio y panel blanco (3 uds 3,00 x 1,50 m)** Fabricación e instalación de 3 uds de mampara separadora modular con perfilería perimetral de aluminio lacado blanco y panel composite/sándwich blanco de alta densidad a doble cara. Medidas por unidad: 3,00 m de ancho x 1,50 m de alto (4,50 m²/ud, total 13,50 m²). Incluye anclajes resistentes y remates perimetrales. ✓ Incluye: Desmontaje y retirada del antiguo separador	m²	13,50	330,00 €	**4.455,00 €**
05	**Bastidores metálicos de tubo 80x40x2 forrados de madera (2 uds 2,70 x 0,50 m) amurados a pared** Fabricación y colocación de 2 bastidores estructurales en tubo de acero 80x40x2 mm con tratamiento protector anticorrosión. Forrado superior y lateral en tablero de madera barnizada de alta resistencia al roce (2,70 x 0,50 m). Amurados a pared con anclajes químicos ocultos de alta capacidad de carga. Distribución: 1 unidad para mesa/estante en comedor y 1 unidad para expositor de tablets en recepción del hotel.	ud	2,00	1.250,00 €	**2.500,00 €**
06	**Toldo lateral retráctil de 3,00 m aprox., tejido técnico (3 uds)** Suministro e instalación de 3 uds de toldo lateral retráctil extensible (longitud aprox. 3,00 m) con cofre protector de aluminio lacado, mecanismo interior de muelle de recuperación amortiguado y tejido técnico de lona resinada resistente a los rayos UV e intemperie marina (color a definir por la dirección del hotel). Incluye postes y anclajes en acero inox. ✓ Incluye: Retirada de los antiguos toldos existentes	ud	3,00	500,00 €	**1.500,00 €**

Base Imponible:	**41.355,68 €**
IVA Régimen General (21%):	8.684,69 €

TOTAL PRESUPUESTO:	**50.040,37 €**

CONDICIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES

- **Forma de pago:** 40% al inicio/confirmación de pedido, 30% a la entrega del material en obra, 30% a la finalización y recepción de los trabajos.
- **Plazo de ejecución:** Coordinado con la dirección del hotel durante la temporada baja 2026/2027 (estimación global: 4 a 6 semanas desde replanteo).
- **Garantía:** 2 años según legislación en cerrajería, carpinterías metálicas y estructuras en materiales y montaje.
- **Materiales:** Acero inoxidable calidad marina AISI 316L en barandilla exterior; perfilería de aluminio con sello Qualicoat marino.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Firma y Sello

ACEPTACIÓN DE LA PROPIEDAD / HOTEL SUR

Firma del Cliente, Fecha y Conforme