HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Especialistas en estructuras singulares, cerrajería arquitectónica y pérgolas rústicas de Ullastre

PRESUPUESTO TÉCNICO
Ref: PER-2026-1046 (P-2026-0046)
Fecha: 29 de Octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE / PROPIEDAD	UBICACIÓN DE LA OBRA	ARQUITECTURA Y EXPTE.	EMPLAZAMIENTO EXTERIOR
Teresa Echezarreta Codina	**c/ Llaut 59, Binibeca Vell (Sant Lluís)**	**Cristina Moll Taltavull · 2024 13_MOD**	**Junto a piscina / Solárium (Reforma)**

PÉRGOLA RÚSTICA DE ULLASTRE, METAL Y CAÑIZO NATURAL

Fabricación a medida, suministro y montaje de pérgola rústica combinada de diseño tradicional menorquín: **pilares de troncos de Ullastre autóctono** descortezados y tratados, **bastidor metálico perimetral con tratamiento marino Dúplex C5-M**, cubierta de cañizo natural cosido, **red tensada de cables Inox AISI 316** preparada para soportar plantas trepadoras, y **sistema de fijación oculta 'Pies Descalzos'** empotrado en solera para transitar con total seguridad junto a la piscina.

PRESUPUESTO CONFIGURACIÓN 4,00 X 3,00 M (12 M²)

6.832,00 €

8.266,72 € (IVA 21% incluido)

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE ANCLAJE EMPOTRADO 'PIES DESCALZOS' (COORDINADO CON SU ALBAÑIL)

Para evitar pernos o placas superficiales salientes al borde de la piscina donde se transita descalzo, HAM entregará en **Fase 1** los **casquillos/manguitos receptores en Acero Inoxidable AISI 316** con tapas de protección para que queden embebidos en la nueva solera de hormigón (e=10cm) y enrasados a la cota exacta del pavimento porcelánico C3. Los troncos de ullastre se insertan mediante vástagos macizos de inox interiores con junta elástica aislante de neopreno. **Cero tropiezos, superficie continua y máxima durabilidad de la madera.**

REFERENCIA VISUAL DE TRABAJOS REALIZADOS POR HAM MENORCA

Modelo Idéntico Solicitado



Estructura metálica + cañizo y ullastre



Encuentro viga metálica y pilares rústicos



Vista general terraza y sombreo de cañizo



Integración estética en arquitectura de Menorca

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Normativa CTE DB SE-AE / Menorca

DIMENSIONES PRINCIPALES	PILARES DE MADERA	ESTRUCTURA SUPERIOR	PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
4,00 m (largo) x 3,00 m (ancho/fondo) x 2,50 m (alto)	**Troncos de Ullastre (Acebuche de Menorca) Ø140-180 mm**	**Bastidor tubo acero 100x50x3 mm y correas 50x30x2 mm**	**Sistema Dúplex: Galvanizado en caliente + Poliéster C5-M**
SOPORTE PLANTAS TREPADORAS	CUBIERTA DE SOMBREO	ANCLAJE A SUELO	FIJACIÓN A FACHADA
Retícula tensada cables inox AISI 316 Ø4mm + tensores A4	**Cañizo natural nacional de caña entera fijado con inox**	**Casquillos empotrados Inox 316 bajo porcelánico C3 (ocultos)**	**Viga mural anclada químicamente con resina viniléster e Inox**

DESGLOSE ECONÓMICO DE PARTIDAS (OPCIÓN PRINCIPAL 4,00 X 3,00 M - 12 M²)

PART.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO	UD.	CANT.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
01	**Replanteo técnico, comprobación de niveles y coordinación en obra:** Visita a Binibeca Vell para replanteo con dirección facultativa (Cristina Moll) y albañilería; toma de cotas de solera e=10cm y pavimento C3.	lote	1,00	380,00 €	**380,00 €**
02	**Sistema de anclaje empotrado invisible 'Pies Descalzos' (Fase 1):** Suministro de casquillos receptores en acero inoxidable marino AISI 316 con patillas para embeber en solera de hormigón antes de solar, tapas estancas de protección, espárragos macizos inox Ø28 mm para inserción en corazón de ullastre y juntas de aislamiento contra humedad. Superficie 100% enrasada, cero pernos salientes.	lote	1,00	560,00 €	**560,00 €**
03	**Pilares estructurales de madera de Ullastre autóctono de Menorca:** Selección de troncos macizos de acebuche menorquín (Ø140-180 mm, h=2,60 m) de morfología rústica, descortezado manual, lijado artesanal, saneado y doble tratamiento lasur hidrófugo, insecticida-fungicida y anti-UV poro abierto tono natural mate especial ambiente marino. Mecanizado de testas.	ud	3,00	460,00 €	**1.380,00 €**
04	**Fabricación de bastidor metálico estructural y correas:** Vigas perimetrales y maestras en tubo de acero estructural de 100x50x3 mm (S275JR) con uniones ingleteadas estancas, correas intermedias de 50x30x2 mm cada 65 cm para reparto de cargas, cazoletas de cabeza oculta para apoyo en ullastre y anclajes químicos inox A4 para fijación mural.	lote	1,00	1.840,00 €	**1.840,00 €**

PART.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO	UD.	CANT.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
05	**Tratamiento anticorrosivo Sistema Dúplex C5-M (Máxima durabilidad marina):** Galvanizado por inmersión en caliente según UNE-EN ISO 1461 (zinc >85µm integral) + desgasificado + termolacado al horno con pintura en polvo de poliéster arquitectónico texturado Qualisteelcoat (color a elegir: Forja Gris Oscuro, Antracita RAL 7016, Verde o Blanco Rústico). Cero mantenimiento.	lote	1,00	640,00 €	**640,00 €**
06	**Emparrillado tensor para soporte de plantas trepadoras en Inox AISI 316:** Retícula de cables trenzados de acero inoxidable marino AISI 316 de Ø4 mm (1x19) o varillas inox Ø6 mm formando malla de 50x50 cm, tensores de botella náuticos A4 y terminales prensados. Diseñado para soportar el peso de buganvillas adultas y rachas de viento Tramuntana sin deformar.	lote	1,00	490,00 €	**490,00 €**
07	**Cubierta de sombreo inmediato de cañizo natural de 1ª calidad:** Paños de cañizo natural nacional de caña entera cosida, colocados sobre la estructura superior y afianzados perimetralmente con pletinas metálicas y bridas de apriete inox AISI 316 cada 30 cm para evitar levantamiento por viento. Proporciona sombra tamizada fresca desde el primer instante.	m^2	14,00	28,00 €	**392,00 €**
08	**Transporte especializado y montaje en obra en dos fases:** Fase 1: Entrega y replanteo de vainas empotradas previo a vertido de solera. Fase 2: Transporte de ullastres, elevación de estructura metálica, aplomado en casquillos empotrados, fijación mural química, tendido de cañizo, ajuste de red para trepadoras y limpieza final en Binibeca.	lote	1,00	1.150,00 €	**1.150,00 €**

Base Imponible Total:	**6.832,00 €**
I.V.A. Régimen General (21%):	1.434,72 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA inc.):	**8.266,72 €**

VARIANTE ALTERNATIVA DE MENOR FONDO: Medidas 4,00 m (largo) x 2,00 m (fondo) [8,00 m^2]

En caso de optar por un ancho más contenido de 2 metros en lugar de 3 metros, con los mismos acabados de ullastre, bastidor galvanizado+termolacado, anclajes invisibles y red inox para trepadoras:

5.480,00 € + IVA

Total con IVA 21%: **6.630,80 €** (Ahorro de 1.635,92 €)

PLANIFICACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN (COORDINACIÓN DIRECTA CON SU OBRA):

• **FASE 1 (Inmediata - 5 a 7 días hábiles):** Tras la confirmación, HAM fabrica y entrega en obra los casquillos de empotramiento en acero inoxidable AISI 316 con sus tapas protectoras, replanteando los ejes con su constructor antes de verter la solera de 10 cm y alicatar el porcelánico C3.

• **FASE 2 (4 a 5 semanas):** Selección y tratamiento de los troncos de ullastre en taller, corte y soldadura de la cerrajería, proceso de galvanizado en caliente y termolacado al horno. El montaje final en obra se efectúa en solo **2 días de trabajo** una vez fraguado el pavimento cerámico.

EL PRESUPUESTO INCLUYE

- Medición y replanteo de niveles in situ en Binibeca Vell.
- Casquillos de empotramiento en Inox AISI 316 'Pies Descalzos'.
- Troncos de Ullastre auténtico de Menorca tratados con lasur ecológico.
- Estructura de acero con tratamiento Dúplex C5-M (Galvanizado + Horno).
- Red tensada de cables Inox 316 para guiado y soporte de trepadoras.
- Cubierta de cañizo natural de 1ª calidad con fijaciones inoxidables.
- Transporte a obra y montaje integral por instaladores propios de HAM.

CONDICIONES Y NO INCLUIDO

- **Forma de pago:** 40% a la confirmación y entrega de casquillos de Fase 1; 40% al inicio del montaje de estructura en Fase 2; 20% a la entrega y recepción.
- **No incluido:** Obra civil propia de la reforma (la solera de hormigón e=10cm y el solado de baldosas C3 a cargo de su albañil), ni el suministro de las plantas trepadoras.
- **Validez de la oferta:** 30 días naturales.
- **Garantía:** Estructural y anticorrosiva conforme a normativa vigente.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Dpto. Técnico y Presupuestos · Pol. Ind. Sant Lluís

ACEPTACIÓN DE LA PROPIEDAD / D. FACULTATIVA

Dña. Teresa Echezarreta Codina · Fecha y Firma