ESCANDALLO Y CONTROL INTERNO DE TALLER: P-2026-0046

Pérgola Rústica Ullastre + Metal + Cañizo | Teresa Echezarreta (Binibeca Vell, Sant Lluís)

DOCUMENTO PRIVADO - USO INTERNO

COSTE MATERIALES DIRECTOS	COSTE MANO OBRA (TALLER + OBRA)	COSTE TOTAL NETO ESTIMADO	PRECIO VENTA (B.I.) / MARGEN BRUTO
2.620,00 €	**1.820,00 €**	**4.440,00 €**	**6.832,00 € (35,0%)**

RECORDATORIO CRÍTICO DE EJECUCIÓN (FASE 1): Las vainas de empotramiento de acero inoxidable AISI 316 deben suministrarse al constructor antes del vertido de la solera de 10 cm y colocación del pavimento porcelánico C3. Comprobar cota de rasante para que el pilar quede enrasado sin resaltes.

1. DESGLOSE DE MATERIALES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

CONCEPTO MATERIAL	CANT.	UD.	COSTE UNIT. (€)	COSTE NETO (€)	P. VENTA UD. (€)	VENTA TOTAL (€)
Troncos de Ullastre de Menorca seleccionados (Ø160 mm, l=2,60 m)	3	ud	175,00	525,00	460,00	1.380,00
Vainas de empotramiento estancas Inox AISI 316 + espárragos Ø28 mm + juntas	1	lote	230,00	230,00	560,00	560,00
Perfiles acero tubo 100x50x3 mm y 50x30x2 mm S275JR (bastidor + correas)	1	lote	620,00	620,00	1.250,00	1.250,00
Tratamiento Sistema Dúplex (Galvanizado en caliente UNE 1461 + Termolacado C5-M)	1	lote	380,00	380,00	640,00	640,00
Kit tensores y cables de acero Inox AISI 316 (1x19 Ø4mm) para trepadoras	1	lote	195,00	195,00	490,00	490,00
Cubierta de cañizo natural de 1ª calidad + pletinas sujeción y bridas Inox	14	m^2	12,50	175,00	28,00	392,00
Tratamiento biológico madera (Lasur poro abierto UV) + anclajes químicos Fischer inox	1	lote	145,00	145,00	300,00	300,00
Subtotal Materiales y Tratamientos Externos:				**2.270,00 €**		**5.012,00 €**

2. DESGLOSE DE MANO DE OBRA (TALLER, OFICINA TÉCNICA Y MONTAJE)

OPERACIÓN Y FASE	HORAS	COSTE/HORA (€)	COSTE NETO (€)	VENTA/HORA (€)	VENTA TOTAL (€)
Oficina Técnica: replanteo Binibeca, coordinación con arquitecta/albañil y planos	6 h	25,00	150,00	45,00	270,00
Preparación de ullastre: descortezado manual, saneado, mecanizado testas y lasur	14 h	22,00	308,00	35,00	490,00
Cerrajería de taller: corte a inglete, armado, soldadura bastidor y cazoletas	20 h	22,00	440,00	35,00	700,00
Fase 1 Obra: entrega y nivelación de vainas empotradas con albañilería	4 h	22,00	88,00	38,00	152,00
Fase 2 Obra: transporte, izado bastidor, aplomado ullastre, cañizo y cables inox	22 h	22,00	484,00	38,00	836,00
Transporte especializado con camión-grúa a Binibeca Vell (2 viajes)	2 viajes	125,00	250,00	186,00	372,00
Subtotal Mano de Obra y Transporte:			**1.720,00 €**		**2.820,00 €**

3. RESUMEN ECONÓMICO GLOBAL

CONCEPTO	COSTE NETO HAM (€)	PRECIO VENTA CLIENTE (€)	MARGEN BRUTO (€)	% MARGEN S/ VENTA
Materiales, Inox 316, Ullastre y Cañizo	1.890,00 €	3.512,00 €	+1.622,00 €	46,2%
Tratamiento Galvanizado + Termolacado C5-M	380,00 €	640,00 €	+260,00 €	40,6%
Mano de Obra Taller y Preparación	898,00 €	1.460,00 €	+562,00 €	38,5%
Montaje en Obra Binibeca (Fase 1 + 2) y Transporte	822,00 €	1.220,00 €	+398,00 €	32,6%
TOTALES BASE IMPONIBLE:	**3.990,00 €**	**6.832,00 €**	**+2.842,00 €**	**41,6%**