

Presupuesto Técnico: Pérgola de Tubo Galvanizado con Cubierta de Cañizo

Fabricación e instalación de pérgola metálica a medida de 7,00 x 4,00 m con estructura en tubo galvanizado de 40x40x2 mm, cubierta ligera de cañizo, acabado imprimado y pintado en negro con protección para ambiente marino en Menorca, y cimentación mediante 8 zapatas de hormigón de 50x50x50 cm.

Cliente: Fontenille Torre Vela SL

NIF/CIF: B57991135

Fecha: 10/8/2026

RESUMEN ECONOMICO

Diseno	105.00 EUR
Toma de medidas, diseño técnico y cálculo de replanteo	
Materiales	1500.50 EUR
Tubo de acero galvanizado 40x40x2 mm, Cubierta de cañizo natural reforzado, Placas base y anclajes químicos en Acero Inox A4 (AISI 316)	
Fabricacion	540.00 EUR
Mano de obra de taller para corte, ensamblaje y soldadura	
Tratamiento	380.00 EUR
Sistema de pintura especial C4/C5 Negro Satinado	
Montaje	1440.00 EUR
Excavación y vertido de 8 zapatas de hormigón (50x50x50 cm), Mano de obra de montaje en obra, nivelado y fijación de cañizo	
Transporte	140.00 EUR
Transporte y medios auxiliares a obra en Menorca	
TOTAL	4105.50 EUR + IVA

Importe resumido por capítulos. El alcance detallado, las mediciones y las condiciones técnicas quedan recogidos en el presupuesto interno.

Validez: 30 días desde la fecha de emisión. Forma de pago: 100% a la aceptación del presupuesto.