

Presupuesto Técnico: Fabricación e Instalación de Barandillas de Acero Inoxidable Lacadas y Pasarela de Tramex PRFV

Presupuesto para la fabricación a medida de 14 ML de barandilla de acero inoxidable AISI 316 (pletina 50x10, pasamanos Ø43 mm y 3 líneas de Ø20 mm) con imprimación y acabado lacado blanco marino, más el suministro e instalación de suelo de tramex de PRFV sobre soporte amurado de tubo inox 80x40 mm en ambiente costero de Menorca.

Cliente: Acciona Aguas
Email: | Tel.:
Obra:
NIF/CIF: | Referencia:

Capitulo	Concepto resumido	Importe
Diseño	Toma de medidas, diseño técnico y planos de despiece	168.00 EUR
Materiales	Perfilería de acero inoxidable AISI 316 para barandillas (14 ML), Placas de rejilla Tramex PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), Tubo estructural de acero inoxidable AISI 316 80x40 mm	2067.60 EUR
Fabricacion	Mano de obra de taller: corte, mecanizado y soldadura TIG	864.00 EUR
Tratamiento	Tratamiento superficial anticorrosivo C4 y acabado blanco	420.00 EUR
Transporte	Transporte de material y medios auxiliares a obra en Menorca	216.00 EUR
Montaje	Mano de obra de montaje e instalación en obra	672.00 EUR

Total estimado: 4407.60 EUR + IVA

Validez: 30 días desde la fecha de emisión.

Forma de pago: 100% a la aceptación del presupuesto.