

Presupuesto Técnico: Fabricación e Instalación de Barandilla Metálica (20 ml) - Ciutadella de Menorca

Presupuesto para la fabricación e instalación de 20 metros lineales de barandilla recta dividida en 4 tramos con anclaje lateral y acabado pintado para exterior en Ciutadella de Menorca.

Cliente: Acciona Aguas
Email: | Tel.:
Obra:
NIF/CIF: A95113361 | Referencia: Barandilla Pozos exteriores con acceso de escaleras.

Capitulo	Concepto resumido	Importe
Diseño	Toma de medidas, replanteo técnico y planos de taller	420.00 EUR
Materiales	Perfilería y tubos de acero inoxidable AISI 304, Placas de anclaje lateral y anclajes químicos inoxidable A4	1980.00 EUR
Fabricacion	Mano de obra de taller (Corte, ensamblado y soldadura laser)	1280.00 EUR
Tratamiento	Imprimación promotora de adherencia y sistema de pintura exterior C4	700.00 EUR
Transporte	Transporte de material a obra en Ciutadella de Menorca	120.00 EUR
Montaje	Mano de obra de instalación en obra y remates	560.00 EUR

Total estimado: 5060.00 EUR + IVA

Validez: 30 días desde la fecha de emisión.

Forma de pago: 100% a la aceptación del presupuesto.