

Presupuesto Técnico-Comercial: Fabricación e Instalación de Barandilla Metálica de Acero Inoxidable (20 ml) en Ciutadella de Menorca

Presupuesto para la fabricación e instalación de 20 metros lineales de barandilla metálica dividida en 4 tramos rectos, con anclaje lateral, fabricada en acero inoxidable AISI 304 pintado con acabado C4/C5 para ambiente marino. Incluye toma de medidas, taller, transporte a Ciutadella e instalación en obra. Coste de margen e imprevistos prorrateado en las partidas de ejecución.

Cliente: Acciona Aguas
Email: | Tel.:
Obra:
NIF/CIF: A95113361 | Referencia: Barandilla Pozos exteriores con acceso de escaleras.

Capitulo	Concepto resumido	Importe
Diseño	Toma de medidas, replanteo técnico y planimetría de taller	498.00 EUR
Materiales	Perfilería y tubo en acero inoxidable AISI 304, Kit de anclaje lateral, tacos químicos y tornillería A4	2620.00 EUR
Fabricacion	Mano de obra de taller: corte, soldadura TIG y esmerilado	1597.50 EUR
Tratamiento	Sistema de pintado C4/C5: Imprimación epoxi + esmalte poliuretano	940.00 EUR
Transporte	Transporte de barandillas a obra en Ciutadella de Menorca	248.50 EUR
Montaje	Montaje en obra, nivelación y anclaje lateral	994.00 EUR

Total estimado: 6898.00 EUR + IVA

Validez: 30 días desde la fecha de emisión.

Forma de pago: 100% a la aceptación del presupuesto.