

Presupuesto Técnico: Fabricación e Instalación de Barandilla Metálica Exterior (30 ml) - Ciutadella

Presupuesto técnico y comercial ajustado a un objetivo de 344 €/ml (Total: 10.320,00 €) para la fabricación e instalación de 30 ml de barandilla metálica de 1,1 m de altura en acero inoxidable AISI 304 pintado, distribuida en 2 tramos rectos con anclaje superior y montaje con camión grúa en Ciutadella.

Cliente: Acciona Aguas
Email: | Tel.:
Obra: Ciutadella Sud
NIF/CIF: A95113361 | Referencia: Barandilla

Capítulo	Concepto resumido	Importe
Diseño	Toma de medidas, replanteo técnico y planos de taller	210.00 EUR
Materiales	Perfiles y tubos de acero inoxidable AISI 304, Anclajes superiores y tornillería inoxidable A4	4290.00 EUR
Fabricación	Mano de obra de taller: corte, soldadura TIG y repasado	2240.00 EUR
Tratamiento	Sistema de imprimación epoxi + pintura de poliuretano C4/C5	1500.00 EUR
Transporte	Transporte de material a obra en Ciutadella	180.00 EUR
Montaje	Mano de obra de instalación y nivelación en obra, Medios auxiliares: Camión grúa con pluma	1935.00 EUR

Total estimado: 10355.00 EUR + IVA

Validez: 30 días desde la fecha de emisión.

Forma de pago: 100% a la aceptación del presupuesto.