

Presupuesto Técnico: Fabricación e Instalación de 4 Puertas Industriales de Acero Inoxidable y PRFV - Ciutadella

Presupuesto para la fabricación e instalación en Ciutadella de 4 puertas industriales abatibles manuales de 3,45 x 2,96 m (2 unidades con puerta peatonal integrada y 2 unidades sin peatonal). Estructura construida en acero inoxidable AISI 316 con tratamiento de pintura epoxi/poliuretano apto para ambiente marino C4/C5 de Menorca. Revestimiento por ambos lados mediante placas de fibra de vidrio (PRFV) pegadas y remachadas. Incluye herrajes de inox, transporte y montaje en obra con

Cliente: Acciona Aguas
Email: | Tel.:
Obra: Ciutadella
NIF/CIF: A95113361 | Referencia: 4 Puertas de PRFV y estructura de acero inox

Capitulo	Concepto resumido	Importe
Diseno	Toma de medidas, ingeniería técnica y planos de taller	462.24 EUR
Materiales	Perfilería y tubos estructurales en Acero Inoxidable AISI 316, Placas de poliéster reinforced con fibra de vidrio (PRFV), Herrajes industriales, bisagras pesadas y cerraduras en inox	19749.57 EUR
Fabricacion	Mano de obra de taller y ensamblaje multimaterial	3129.00 EUR
Tratamiento	Sistema de pintura anticorrosivo C4/C5 sobre inox	1165.75 EUR
Transporte	Transporte de elementos de gran formato a Ciutadella	263.56 EUR
Montaje	Mano de obra de instalación y aplomado en obra, Servicio de camión grúa de pluma para maniobras de elevación	1368.88 EUR

Total estimado: 26139.00 EUR + IVA

Validez: 30 dias desde la fecha de emision.

Forma de pago: 100% a la aceptacion del presupuesto.